

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	SML-00081-2022-943/1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	VN Libušín 1 a VN Libušín 2		
Zhotovitel akce	Wetland s.r.o., Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839, DIČ: CZ27725839		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	42302191
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00081-2022-943, ze dne 17.10.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	5 346 930,14
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	5 346 930,14		
Specifikace (popis) změny			
Situování: - SO-1.2 Hráz - SO-1.3 Výpustné zařízení			
Popis: SO 1.2 Hráz - vícepráce za vybudování zemního zavazovacího zámku hrázového tělesa, které nebylo navrženo v PD			
SO-1.3 Výpustné zařízení - vícepráce na založení spodní výpusti do úrovně únosné pláně - více práce za vybudování protimrazového žebra, které nebylo navrženo v PD			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při zakládání objektu spodní výpusti, byla zjištěna nevhodná zemina na úrovni pláně hráze. Dále byla při překopu již dříve navrstvené hráze zjištěny průsakové na styku původního terénu a již dříve navrstveného tělesa hráze, proto bylo navrženo udělat zemní zavazovací zámek tělesa na návodní straně hrázového tělesa k přerušení průsakové cesty. Dále geolog vzhledem k hraničním zeminám používaných do tělesa hráze doporučil přerušit i případné průsakové cesty podél výpustného potrubí, pomocí železobetonového protimrazového žebra. Geologem objednatele byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem spodní výpusti a pod protimrazovým žebrem bude zřízena prostým betonem do rýhy rostlého terénu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			305 807,45
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			305 807,45
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			5,72
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			5 652 737,59
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	25.09.2023		
technik VH	26.09.2023		
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
autorizovaný stavbyvedoucí			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
21.07.2023	1022969		
27.07.2023	List č. 1		
02.08.2023	List č. 2		