

Celkové náklady na provizorní opravu spadlé zdi na Chrudimce v Chrudimi (ceny bez DPH)

Materiál	počet	jednotka	cena za jednotku	cena celkem v K	Poznámka
Big bagy s pískem	1	komplet	100000	100000	60 ks big bagů á 1,5t uložení ve stavebninách DEK Chrudim
Malý pytel	0	ks	30	0	30 Kč/kus
Písek na výplň ma	0	m3	730	0	
Písek na výplň big	0	m3	730	0	730 Kč/m3 bez DPH (Merit Slatinany)
mezisoučet				100000	
Práce					
Vedoucí pracovník	15	hod	867	13005	867 Kč/hod
Samostatný odbo	15	hod	535	8025	535 Kč/hod; řidič Menzi Muck
Samostatný odbo	60	hod	535	32100	535 Kč/hod; vázání bagů, navádění jeřábu 2 chlapi nahoře, 2 chlapi v korytě
Dělník	0	hod	535	0	535 Kč/hod; pytlování malých pytlů
Dělník	0	hod	535	0	535 Kč/hod; pytlování big bagů
Dělník	0	hod	535	0	535 Kč/hod
Dělník	0	hod	535	0	535 Kč/hod
Pomocný pracovník	0	hod	383	0	383 Kč/hod; řízení dopravy na výjezdu z areálu Pla v Markovicích 2 osoby 2 dny
Pomocný pracovník				0	383 Kč/hod
mezisoučet				53130	
Mechanizace					
Traktor	0	hod	856	0	214 Kč za 1/4 hodiny
JCB	0	hod	899	0	899 Kč/hod; naložení big bagů a malých bagů
Menzi Muck A61 j	15	hod	1227	18405	1227 Kč/hod
Menzi Muck přesu	70	km	36	2520	36 Kč/km
Tatra	0	km	32	0	32 Kč/km
Tatra vykládka/na	0	hod	556	0	139 Kč za 1/4 hod
Jeřáb (cizí)	2	den	30000	60000	faktura
Doprava (nákl. au	2	den	15000	30000	faktura; naložení bagů v DEK Chrudim, doprava a složení v Chrudimi
Doprava (nákl. auto s kontejnerem s hákama na jeřáb)	0	den	15000	0	faktura; likvidace přebytečného materiálu ze stávajících bagů
Skládkovné	0	t	1250	0	odhad 25 m3 zvodnělého materiálu
mezisoučet				110925	
Ostatní položky					
Havarijní plán	1	ks	15000	15000	
Povodňový plán	1	ks	15000	15000	
mezisoučet				30000	
CELKEM (bez DPH)				294055	

Zdroj pro určení ceny byl ceník Pla a obdržené faktury.

Popis činností

Příprava

Zajištění zvláštního užívání komunikací (parkoviště u restaurace Kateřina a podél PB u kina)

Realizace

[Doprava A61 (PLa) na místo a spuštění do koryta (jeřáb cizí)

Příprava rovného dna pro druhou řadu big bagů

Naložení a přeprava naplněných big bagů na místo (nákl. auto cizí s rukou + DEK)

Složení big bagů a umístění do koryta (nákl. auto cizí s ruku + jeřáb cizí + zaměstnanci PLa)

[Naložení a přeprava naplněných big bagů na místo (nákl. auto cizí s rukou + DEK)

Složení big bagů a umístění do koryta (nákl. auto cizí s ruku + jeřáb cizí + zaměstnanci PLa)

Vytažení A61 z koryta (jeřáb cizí) a doprava do Pardubic (mechanizace PLa)