

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R1-21UL31003
Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 22796282
S-STAV s.r.o. DIČ: CZ22796282

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 22 698 726,00


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	22 698 726,00	4 766 732,46
	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 27 465 458,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč


Datum: 2023.10.25
14:18:04 +02'00'


Datum: 2023.10.24
13:55:26 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R1-21UL31003

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

22 698 726,00 **27 465 458,46**

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	200 000,00	242 000,00
D.1.1,	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-		
D.1.2	Demolice	17 635 934,84	21 339 481,16
D.1.4	Technika prostředí staveb	4 862 791,16	5 883 977,30
D.1.4.a.1	Zdravotně technické instalace	1 281 195,22	1 550 246,22
D.1.4.a.2	Plyn	157 213,40	190 228,21
D.1.4.b	Vzduchotechnika	1 087 309,82	1 315 644,88
D.1.4.c	Vytápění	956 135,16	1 156 923,54
D.1.4.d.1	Silnoproudá elektrotechnika	994 715,84	1 203 606,17
D.1.4.d.2	Slaboproudá elektrotechnika	386 221,72	467 328,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 000,00	21,00%	42 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25

14:18:40 +02'00'

Datum: 2023.10.24 13:55:49 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Datum: 14.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	200 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	130 000,00	130 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.1, D.1.2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 635 934,84

DPH základní
snížená

Základ daně
17 635 934,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 703 546,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 339 481,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25
14:19:14 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum: 2023.10.24
13:56:17 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.1, D.1.2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 635 934,84

HSV - Práce a dodávky HSV	6 321 910,84
1 - Zemní práce	229 250,17
2 - Zakládání	104 383,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	994 735,01
4 - Vodorovné konstrukce	303 162,11
5 - Komunikace pozemní	32 524,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 044 352,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	704 169,59
997 - Přesun sutě	758 616,36
998 - Přesun hmot	150 716,82
PSV - Práce a dodávky PSV	11 314 024,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	107 674,57
713 - Izolace tepelné	597 986,47
714 - Akustická a protiotřesová opatření	7 102,42
742 - Elektroinstalace - slaboproud	352 917,28
762 - Konstrukce tesařské	2 083 706,30
763 - Konstrukce suché výstavby	1 301 075,89
764 - Konstrukce klempířské	304 136,54
765 - Krytina skládaná	459 551,99
766 - Konstrukce truhlářské	1 721 528,18
767 - Konstrukce zámečnické	3 284 149,70
771 - Podlahy z dlaždic	167 176,24
776 - Podlahy povlakové	97 669,43
777 - Podlahy lité	522 718,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	136 886,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	169 743,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.1, D.1.2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 635 934,84

D HSV Práce a dodávky HSV

6 321 910,84

D 1 Zemní práce

229 250,17

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	41,120	32,85	1 350,70
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,120	44,86	1 844,57
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	83,700	250,35	20 954,30
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,374	1 059,76	4 635,37
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	129,194	83,51	10 788,50
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	1 873,313	21,00	39 340,33
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	129,194	53,22	6 875,10
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,773	550,00	132 425,15
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	129,194	20,82	2 689,85
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	336,000	24,84	8 346,30

D 2 Zakládání

104 383,75

11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	27,900	1 163,60	32 464,34
12	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,080	4 351,42	9 050,94
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,160	403,29	1 677,69
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,160	77,80	323,66
15	K	27531381.R	Patky z betonu železového (bez výztuže) nosné s xypexem tř. C 25/30	m3	8,813	5 098,07	44 929,29
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	29,376	458,64	13 473,09
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	29,376	83,90	2 464,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

994 735,01

18	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	40,860	1 729,10	70 651,17
19	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	94,764	2 714,15	257 204,17
20	K	314235483	Hlavice odkouření jednopřůduchového cihelného komínu D 12,5 cm	kus	4,000	1 423,32	5 693,28
21	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	690,25	690,25
22	K	317142426	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	2,000	836,51	1 673,03
23	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	764,44	6 115,53
24	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	910,34	2 731,01
25	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 122,31	1 122,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	31920211.R	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm injektáží	kpl	1,000	308 687,00	308 687,00
27	K	330321410	Sloupce nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,427	5 039,89	7 191,92
28	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	19,028	1 557,27	29 631,75
29	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	19,028	208,80	3 972,98
30	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	28,870	534,80	15 439,64
31	M	55324762	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,31W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 140mm	m2	31,757	2 441,50	77 534,72
32	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	25,463	713,27	18 161,98
33	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	154,417	874,38	135 018,88
34	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	54,293	980,15	53 215,39

D 4 Vodorovné konstrukce 303 162,11

35	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,228	10 413,29	12 787,52
36	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	1,412	36 670,00	51 778,04
37	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,432	9 758,55	4 215,69
38	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	0,497	37 715,00	18 744,36
39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	16,675	4 518,56	75 347,06
40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	110,084	507,79	55 899,52
41	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	110,084	105,14	11 574,57
42	K	417361821.R	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 celkem	t	1,414	51 496,00	72 815,35

D 5 Komunikace pozemní 32 524,59

43	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,000	224,05	8 737,84
44	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	39,000	286,96	11 191,61
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	39,780	316,62	12 595,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 044 352,44

46	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	819,765	302,13	247 678,87
47	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	58,197	925,29	53 849,16
48	K	62226111.R	Obklad stěn na dřevěné lišty bez izolace - obkladové desky šedé	m2	58,000	1 425,00	82 650,00
49	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	536,707	2 220,17	1 191 581,17
50	M	622-001.R	WPC prkna - obklad	m2	563,542	980,00	552 271,16
51	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	536,707	263,53	141 436,40
52	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	536,707	166,24	89 224,69
53	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	27,900	4 864,84	135 728,92
54	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,220	38 155,75	122 861,53
55	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	279,000	335,17	93 511,16
56	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	279,000	704,66	196 599,80
57	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	279,000	314,24	87 672,82
58	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	279,000	19,15	5 342,62
59	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	12,280	637,65	7 830,29
60	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	12,526	364,80	4 569,48
61	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	3,000	1 527,79	4 583,37
62	M	55331612.1	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	3,000	8 987,00	26 961,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					704 169,59
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,035	273,55	4 112,89	
64	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	15,336	180,50	2 768,15	
65	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	550,200	57,38	31 571,49	
66	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	100 686,600	1,43	144 434,93	
67	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	550,200	34,99	19 249,35	
68	K	949002600.R	Náklady na jeřáb	kpl	1,000	94 050,00	94 050,00	
69	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	194,11	582,33	
70	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	3,000	1 064,00	3 192,00	
71	K	953966121	Montáž ochranného madla a svodidla na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava.	m	5,000	795,30	3 976,48	
72	M	55147058	<i>madlo univerzální 1000mm</i>	kus	4,000	1 035,50	4 142,00	
73	M	55147061	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 834mm</i>	kus	1,000	1 748,00	1 748,00	
74	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	3,007	6 484,45	19 498,74	
75	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	60,588	120,01	7 270,88	
76	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	221,988	142,94	31 730,96	
77	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	57,397	738,81	42 405,70	
78	K	963074959	Vybourání schodnic z ocelových nosníků neplentovaných nebo nerabícovaných	m	4,800	373,43	1 792,46	
79	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	44,415	2 856,29	126 862,23	
80	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	62,181	545,94	33 946,80	
81	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m ³	83,700	687,47	57 541,58	
82	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m ²	m ²	5,000	432,70	2 163,52	
83	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	49,075	121,32	5 953,73	
84	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m ²	m ²	3,000	657,14	1 971,43	
85	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	139,763	208,67	29 164,15	
86	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	37,627	379,73	14 288,04	
87	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	12,375	290,36	3 593,16	
88	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m ²	m ²	11,700	137,09	1 603,96	
89	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	140,000	32,35	4 529,24	
90	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	99,000	52,57	5 204,58	
91	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	45,850	105,14	4 820,81	
D		997	Přesun sutě					758 616,36
92	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	560,598	288,06	161 486,96	
93	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 848,372	12,55	98 468,10	
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	159,237	900,00	143 313,30	
95	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	29,808	800,00	23 846,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	371,553	361,00	134 130,63
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	560,598	352,07	197 370,97
D		998	Přesun hmot				150 716,82
98	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	681,253	221,23	150 716,82
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 314 024,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				107 674,57
99	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	279,000	12,45	3 472,75
100	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,092	83 100,00	7 645,20
101	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	15,964	17,11	273,22
102	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	16,762	404,00	6 771,85
103	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	279,000	128,94	35 975,24
104	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	285,833	179,36	51 267,01
105	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,789	1 268,48	2 269,30
D		713	Izolace tepelné				597 986,47
106	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	209,830	47,65	9 997,75
107	M	63152096	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	190,922	78,66	15 017,92
108	M	63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	28,000	95,16	2 664,52
109	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	969,600	115,99	112 464,32
110	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	339,360	61,66	20 924,53
111	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	339,360	185,07	62 805,83
112	M	63148010	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm	m2	339,360	276,18	93 725,16
113	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,840	224,84	8 282,94
114	M	28323059	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 2mm	m2	12,894	133,00	1 714,90
115	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	12,280	217,55	2 671,51
116	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	1,842	2 783,50	5 127,21
117	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	336,000	16,76	5 632,92
118	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	279,000	73,68	20 555,67
119	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	292,950	217,96	63 852,61
120	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	292,950	63,55	18 617,32
121	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	87,000	89,52	7 788,23
122	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	58,000	92,25	5 350,48
123	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	29,000	185,07	5 367,02
124	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	51,802	219,91	11 391,70
125	M	63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	51,802	231,57	11 995,89
126	K	713151141	Montáž izolace tepelné střeš šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	351,200	95,59	33 571,48
127	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	368,760	45,51	16 780,42
128	K	713151211	Montáž izolace tepelné nad krokvi střeš šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm	m2	323,200	59,03	19 077,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	M	28355302	pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,56	m2	339,360	81,61	27 693,47
130	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	58,000	89,95	5 217,19
131	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	70,818	19,10	1 352,27
132	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,142	1 168,49	8 345,37
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							7 102,42
133	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	2,273	394,29	896,22
134	M	27245185	11/O - deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3	m2	2,387	2 600,00	6 206,20
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							352 917,28
135	K	742210123	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného přijímač - vysílač	kpl	11,000	2 283,39	25 117,28
136	M	59081353	hlásič kouřový lineární, vysílač-přijímač, dosah do 120 m	kpl	11,000	29 800,00	327 800,00
D 762 Konstrukce tesařské							2 083 706,30
137	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčecím třída ohrožení 1 a 2	m3	71,824	1 212,95	87 119,13
138	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	158,400	113,55	17 985,77
139	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,901	8 550,00	16 253,55
140	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	521,000	234,28	122 061,99
141	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	10,730	9 880,00	106 012,40
142	K	762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	349,000	466,92	162 956,27
143	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	11,293	10 450,00	118 011,85
144	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	323,200	170,47	55 097,16
145	M	60516100.R	řezivo smrkové sušené tl 25mm	m3	8,080	13 775,00	111 302,00
146	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	42,000	108,39	4 552,54
147	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,625	9 215,00	24 189,38
148	K	762342311	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	323,200	116,28	37 580,72
149	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,080	9 376,50	75 762,12
150	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	3 050,000	16,28	49 651,62
151	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,080	9 376,50	75 762,12
152	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	436,800	26,47	11 562,31
153	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,023	1 764,71	38 864,31
154	K	762421033	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	28,000	600,04	16 801,16
155	K	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	58,000	575,83	33 398,03
156	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	133,630	602,59	80 524,74
157	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	133,630	651,84	87 105,75
158	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	12,280	718,53	8 823,58
159	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	12,280	131,91	1 619,87
160	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,245	8 550,00	2 094,75
161	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	682,900	51,18	34 948,30
162	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	279,000	163,58	45 637,73
163	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	13,950	12 540,00	174 933,00
164	K	762812811	Demontáž záklopu stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	279,000	44,12	12 308,78
165	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	285,600	55,59	15 875,95
166	K	762823250	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m	357,000	231,45	82 628,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	23,000	11 020,00	253 460,00
168	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	279,000	60,00	16 739,94
169	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	14,195	196,86	2 794,40
170	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	52,369	1 895,90	99 286,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 301 075,89

171	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	19,200	993,83	19 081,52
172	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	119,284	1 007,24	120 148,01
173	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	6,347	1 028,56	6 528,30
174	K	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB	m2	32,824	1 736,03	56 983,38
175	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	40,570	469,11	19 031,63
176	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,000	847,47	11 864,55
177	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	323,200	888,10	287 034,15
178	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	279,000	490,58	136 872,72
179	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	292,950	175,75	51 485,96
180	K	763153401	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	133,630	892,87	119 314,60
181	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví	m2	17,500	196,88	3 445,34
182	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	31,565	10 547,05	332 917,48
183	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	8,000	14 556,37	116 450,95
184	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,382	1 488,36	19 917,30

D 764 Konstrukce klempířské 304 136,54

185	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	34,100	185,87	6 338,27
186	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	5,000	106,88	534,39
187	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	75,000	97,58	7 318,76
188	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	52,000	75,90	3 946,71
189	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	28,000	1 159,85	32 475,78
190	K	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm	m	69,250	209,76	14 525,66
191	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	6,700	269,10	1 802,94
192	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	66,200	550,58	36 448,59
193	K	764246343	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	14,435	624,34	9 012,32
194	K	764541301.R	13/K-Lemování hřebenu střechy	m	96,000	512,05	49 156,80
195	K	764541302.R	14/K-Střešní protisněhový hák, r.š. 520 mm	kus	600,000	64,60	38 760,00
196	K	764541310.R	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 410 mm	m	6,760	144,21	974,86
197	K	764541312.R	08/K-Nerezová komínová hlavice	m	1,000	1 653,00	1 653,00
198	K	764541315.R	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 755 mm	m	69,250	976,60	67 629,55
199	K	764548303	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm	m	37,600	681,72	25 632,67
200	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,430	2 310,86	7 926,24

D 765 Krytina skládaná 459 551,99

201	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	358,800	161,15	57 822,03
202	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	4,000	593,79	2 375,16
203	M	765-001.R	03/Z - Střešní výlez 800/800 mm dle výpisu PSV	ks	4,000	7 310,82	29 243,28
204	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	323,200	534,37	172 709,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	3 555,200	53,77	191 163,10
206	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,767	1 308,67	6 238,44

D 766

Konstrukce truhlářské

1 721 528,18

207	K	766621013	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	73,470	758,61	55 735,27
208	M	766-001	04/OH-dřevěné okno dle specifikace ve výpisu PSV	kus	2,000	219 668,50	439 337,00
209	M	766-002	05/OH-dřevěné okno dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	288 577,32	288 577,32
210	M	766-003	06/OH-dřevěné okno dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	332 215,38	332 215,38
211	M	766-004	07/OH-dřevěné okno dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	210 995,76	210 995,76
212	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	1 309,05	3 927,14
213	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	3,000	8 464,50	25 393,50
214	M	61162085.3	D/05- dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700/1970 mm	kus	3,000	9 416,40	28 249,20
215	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	18,000	849,44	15 289,96
216	M	61162087.1	D/03 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800/1970 mm dle výpisu PSV	kus	8,000	6 712,32	53 698,56
217	M	61162086.2	D/04 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700/1970 0mm	kus	6,000	9 416,40	56 498,40
218	M	61162086.4	D/06 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700/1970 mm	kus	2,000	6 712,32	13 424,64
219	M	61162088.5	D/07 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900/1970 mm	kus	1,000	11 924,40	11 924,40
220	M	61162088.6	D/08 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800/1970 mm	kus	1,000	6 712,32	6 712,32
221	K	766671031	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 114 x 140 cm	kus	5,000	2 563,01	12 815,07
222	M	61124800.R	09/OH - okno střešní GGL, 114x140cm, včetně zařízení pro odvod kouře a tepla, řídicí jednotky a příslušenství	kus	5,000	7 171,55	35 857,75
223	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	21,000	1 475,19	30 979,02
224	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	21,000	4 275,00	89 775,00
225	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	24,000	33,48	803,45
226	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	4,000	210,38	841,53
227	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	3,200	470,82	1 506,62
228	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	2,000	369,03	738,06
229	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	3,900	470,82	1 836,20
230	K	766694115	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m	kus	1,000	611,19	611,19
231	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	5,000	470,82	2 354,10
232	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,152	1 242,48	1 431,34

D 767

Konstrukce zámečnické

3 284 149,70

233	K	767-0202	05/Z - architektonický prvek -vertikální fasáda dle výpisu PSV - dodávka a montáž	kg	2 136,480	78,50	167 713,68
234	K	767-02034	06/Z - zábradlí terasy dle výpisu PSV - dodávka a montáž	kg	395,634	141,99	56 177,65
235	K	767-02033	07/Z-Led panel-znak IC; konstrukce zádveří - dodávka a montáž	ks	1,000	59 550,00	59 550,00
236	K	767-02035	08/Z-Záchytný systém zastřešení - dodávka a montáž	kpl	1,000	153 286,00	153 286,00
237	K	767-02036	10/Z-Protidešťová žaluzie/mřížka - VZT potrubí - dodávka a montáž	ks	7,000	4 800,00	33 600,00
238	K	767-02037	11/Z-Závěsy pro VZT potrubí - dodávka a montáž	ks	50,000	240,00	12 000,00
239	K	767-02038	12/Z-Čistící zona zádveří - dodávka a montáž	ks	1,000	10 968,00	10 968,00
240	K	767-02039	13/Z-Revizní dvířka šachty/pohledu 400/400 mm - dodávka a montáž	ks	15,000	1 320,00	19 800,00
241	K	767-02040	14/Z-Stožár na střechu - dodávka a montáž - 2 ks	kg	10,720	1 128,50	12 097,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
242	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	22,655	1 633,59	37 008,89
243	M	767-021	02/Z - zábradlí AL ,celoskleněné kotvené	m	22,870	3 990,00	91 251,30
244	K	767211322.R	Montáž kovového schodiště vřetenového	m	4,400	13 000,00	57 200,00
245	M	55342000.R	01/Z - schodiště točité, schodnice protiskluzový PZ plech, se zábradlím, pro výšku 4,40 m průměru 2,40 m, včetně povrchové úpravy nátěrem	kg	1 240,000	223,47	277 102,80
246	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	9,920	1 645,60	16 324,35
247	M	767-001	01/OH-okno Al dle specifikace ve výpisu PSV	kus	4,000	43 796,00	175 184,00
248	K	767620128	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2	m2	16,870	1 850,00	31 209,50
249	M	767-003	02/OH-okno Al dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	43 305,24	43 305,24
250	M	767-004	03/OH-okno Al dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	43 305,24	43 305,24
251	M	767-005	08/OH-okno Al dle specifikace ve výpisu PSV	kus	1,000	92 012,16	92 012,16
252	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 498,70	8 997,39
253	M	55341330	D/09 - dveře jednokřídlé Al plně 800/1970 dle specifikace ve výpisu PSV	m2	2,000	21 400,00	42 800,00
254	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 372,46	10 744,92
255	M	55329100.R	D/01-dveře Al dle specifikace ve výpisu PSV	kus	2,000	58 223,00	116 446,00
256	K	767642114	Montáž automatických dveří linerálních v do 3,0 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	2,000	12 996,73	25 993,45
257	M	55329110.R	D/02 - dveře automatické vnější posuvné, rám Al profily , výplň bezpečnostní sklo , 2200/2560 mm dle výpisu PSV	kus	2,000	140 662,00	281 324,00
258	K	767642711	Montáž turniketu průměr do 3 m v přes 2,2 do 3,0 m	kus	1,000	67 795,70	67 795,70
259	M	76764-001	05/O - Vstupní turniket s poklídáním autematem	ks	1,000	506 028,00	506 028,00
260	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	3,000	67,89	203,68
261	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	2 835,282	39,94	113 241,16
262	M	767-0051	04/Z-arch.-kce - imitace krovu dle specifikace ve výpisu PSV	kg	698,802	289,40	202 233,30
263	M	767-0052	05/Z-vertikální fasáda u ocel.profilu dle specifikace ve výpisu PSV	kg	2 136,480	78,50	167 713,68
264	M	767-0053	06/Z-zábradlí terasy dle specifikace ve výpisu PSV-dodávka a montáž	ks	2,000	70 725,90	141 451,80
265	M	767-0054	09/Z-schodiště východu na terasu dle specifikace ve výpisu PSV-dodávka a montáž	ks	2,000	101 950,00	203 900,00
266	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	29,56	4 434,29
267	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,027	1 700,10	1 746,00

D 771 Podlahy z dlaždic 167 176,24

268	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	279,000	445,48	124 287,65
269	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	250,093	162,35	40 603,20
270	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,348	682,61	2 285,39

D 776 Podlahy povlakové 97 669,43

271	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	126,960	156,91	19 921,42
272	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	133,630	173,58	23 195,97
273	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	146,993	368,60	54 181,62
274	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	3,320	35,29	117,18
275	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,456	555,35	253,24

D 777 Podlahy lité 522 718,73

276	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákový podklad	m2	293,390	237,71	69 741,36
277	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	293,390	1 540,26	451 897,51
278	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,467	736,10	1 079,86

D 783 Dokončovací práce - nátěry 136 886,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
279	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	175,600	78,72	13 824,04
280	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	175,600	103,28	18 135,54
281	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	536,707	41,70	22 381,99
282	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	536,707	153,80	82 545,26
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				169 743,43
283	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 625,000	18,88	30 675,93
284	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 625,000	85,58	139 067,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 281 195,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 281 195,22	21,00%	269 051,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 550 246,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25

14:20:03 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum: 2023.10.24

13:56:42 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 281 195,22

D1 - Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice; Turistické informační centrun	0,00
D2 - část ZTI	0,00
D3 - zařizovací předměty	449 214,08
D4 - vodovod vnitřní	224 421,16
D5 - Potrubí z trubek PP PN16 HOSTALEN	0,00
D6 - připojovací potrubí - studená voda	18 666,08
D7 - připojovací potrubí - TV	18 163,52
D8 - demontáž stávajícího potrubí	12 672,00
D9 - stoupačky – studená voda	10 396,84
D10 - stoupačky – TV	12 223,04
D11 - stoupačky – CV	7 542,36
D8 - demontáž stávajícího potrubí	9 152,00
D12 - ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – studená voda	13 433,76
D13 - ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – TV	12 432,16
D14 - ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – CV	7 421,52
D8 - demontáž stávajícího potrubí	50 016,00
D15 - Připojení ohřevu TV	0,00
D16 - na straně SV	2 621,64
D17 - na straně TV	12 244,70
D18 - Měření spotřeby vody	16 531,54
D19 - Venkovní vodovodní potrubí z vysokopevnostního polyetylenu	2 396,80
D20 - Zemní práce	13 507,20
D21 - zkoušky	5 000,00
D22 - Kanalizace vnitřní	594 229,81
D23 - připojovací potrubí splaškové kanalizace	11 604,22
D8 - demontáž stávajícího potrubí	8 580,00
D24 - odpadní a větrací potrubí – stoupačky splaškové kanalizace	17 155,64
D8 - demontáž stávajícího potrubí	4 752,00
D25 - Potrubí a stoupačky dešťové kanalizace (od svodů k atice)	1 344,00
D26 - HL	51 622,07
D27 - svodné potrubí – splašková kanalizace	14 608,90
D28 - svodné potrubí – dešťová kanalizace	30 785,38
D29 - demontáž stávajícího společného svodného potrubí	36 600,00
D30 - Jímky a šachty	80 718,36
D31 - Zemní práce (orientačně, závisí na skutečné hloubce uložení)	331 459,24

D21 - zkoušky	2 000,00
D32 - Ostatní náklady	3 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 330,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 330,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 281 195,22

D	D1		Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice; Turistické inform				0,00
D	D2		část ZTI				0,00
D	D3		zařizovací předměty				449 214,08
1	K	WC	WC závěsné + sedátko	ks	4,000	6 300,00	25 200,00
P			<i>Poznámka k položce: WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru</i>				
2	K	Pol1	modul pro zavěšení	ks	4,000	3 708,00	14 832,00
3	K	Pol2	ovládací destička	ks	4,000	900,00	3 600,00
4	K	WCa	WC závěsné + sedátko, provedení antivandal	ks	5,000	23 358,00	116 790,00
P			<i>Poznámka k položce: WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru</i>				
5	K	Pol1	modul pro zavěšení	ks	5,000	3 708,00	18 540,00
6	K	Pol2	ovládací destička	ks	5,000	900,00	4 500,00
7	K	WCi	WC závěsné pro invalidy + sedátko, provedení antivandal	ks	1,000	26 950,00	26 950,00
P			<i>Poznámka k položce: WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru</i>				
8	K	Pol1	modul pro zavěšení	ks	1,000	7 416,00	7 416,00
9	K	Pol3	ovládací destička	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
10	K	U	umyvadlo š.600 mm	ks	5,000	1 918,00	9 590,00
11	K	Ui	umyvadlo pro invalidy, provedení antivandal	ks	1,000	12 340,00	12 340,00
12	K	Uv	umyvadlo vestavné š.600 mm, provedení antivandal	ks	4,000	6 930,00	27 720,00
13	K	VLn	výlevka nástěnná DN50	ks	1,000	4 140,00	4 140,00
14	K	D	dřez vystavný	ks	1,000	3 030,00	3 030,00
15	K	P	pisová mušle s automatickým splachováním	ks	1,000	11 706,00	11 706,00
P			<i>Poznámka k položce: Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/misu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.</i>				
16	K	Pa	pisová mušle s automatickým splachováním, provedení antivandal	ks	5,000	17 400,00	87 000,00
P			<i>Poznámka k položce: Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/misu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.</i>				
17	K	U, Ui, Uv, D	rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	ks	22,000	483,60	10 639,20
18	K	WC, Wca, WCi	připojení nádržky klozetu – přímý ventil WC DN15	ks	10,000	541,60	5 416,00
19	K	U.1	směšovací páková baterie stoj. umyvadlová	ks	5,000	2 096,64	10 483,20
P			<i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min</i>				
20	K	Uv.1	směšovací páková baterie stoj. umyvadlová, provedení antivandal	ks	4,000	2 053,44	8 213,76
P			<i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min</i>				
21	K	Ui.1	směšovací páková baterie stoj. umyvadlová pro invalidy, antivandal	ks	1,000	2 114,64	2 114,64
P			<i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	D.1	směšovací páková baterie stojánková dřezová	ks	1,000	2 190,72	2 190,72
	P		<i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min</i>				
23	K	VLn.1	směšovací páková baterie nástěnná pro výlevku	ks	1,000	1 505,28	1 505,28
	P		<i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min</i>				
24	K	P.1	tlakový splachovací ventil pro pisoár s automatickým splachováním	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
25	K	Pa.1	tlakový splachovací ventil pro pisoár s automatickým splachováním, antivandal	ks	5,000	3 400,00	17 000,00
26	K	U, Ui, Uv	sifon pro umyvadlo	ks	10,000	430,56	4 305,60
27	K	D.2	sifon pro dřez	ks	1,000	430,56	430,56
28	K	VLn.2	sifon pro výlevku	ks	1,000	430,56	430,56
29	K	P.2	sifon pro pisoár	ks	1,000	430,56	430,56
30	K	Pol4	demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně armatur	ks	16,800	500,00	8 400,00
D	D4		vodovod vnitřní				224 421,16
D	D5		Potrubí z trubek PP PN16 HOSTALEN				0,00
D	D6		připojovací potrubí - studená voda				18 666,08
31	K	Pol5	16/2,3	m1	9,000	158,96	1 430,64
32	K	Pol6	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 9 mm	m1	9,000	88,96	800,64
33	K	Pol7	20/2,8	m1	45,000	178,64	8 038,80
34	K	Pol8	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 9 mm	m1	45,000	100,00	4 500,00
35	K	Pol9	25/3,5	m1	10,000	286,88	2 868,80
36	K	Pol10	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 9 mm	m1	10,000	102,72	1 027,20
D	D7		připojovací potrubí - TV				18 163,52
37	K	Pol5	16/2,3	m1	9,000	158,96	1 430,64
38	K	Pol13	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 20 mm	m1	9,000	311,76	2 805,84
39	K	Pol7	20/2,8	m1	20,000	210,96	4 219,20
40	K	Pol14	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 20 mm	m1	20,000	311,76	6 235,20
41	K	Pol9	25/3,5	m1	3,000	319,52	958,56
42	K	Pol15	trubková izolace ARMSTRONG TUBOLIT DG tl. 20 mm	m1	3,000	365,84	1 097,52
43	K	Pol22	zpečná armatura – DN 15 (u kotle)	ks	1,000	654,72	654,72
44	K	Pol23	VK-15 nástěnný výtokový ventil s připojením na hadici DN15 (napouštění ÚT)	ks	1,000	761,84	761,84
D	D8		demontáž stávajícího potrubí				12 672,00
45	K	Pol24	metráž, bez rozlišení dimenze	m	57,600	220,00	12 672,00
D	D9		stoupačky – studená voda				10 396,84
46	K	Pol7	20/2,8	m1	12,000	89,32	1 071,84
47	K	Pol25	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	12,000	46,36	556,32
48	K	Pol9	25/3,5	m1	8,000	143,44	1 147,52
49	K	Pol26	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	8,000	51,36	410,88
50	K	Pol27	32/4,5	m1	14,000	234,60	3 284,40
51	K	Pol28	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	14,000	64,56	903,84
52	K	Pol29	40/5,6	m1	7,000	355,00	2 485,00
53	K	Pol30	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	7,000	76,72	537,04
D	D10		stoupačky – TV				12 223,04
54	K	Pol7	20/2,8	m1	8,000	105,52	844,16
55	K	Pol31	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	8,000	135,00	1 080,00
56	K	Pol9	25/3,5	m1	13,000	159,80	2 077,40
57	K	Pol32	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	13,000	182,92	2 377,96
58	K	Pol27	32/4,5	m1	8,000	255,28	2 042,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	Pol33	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	8,000	201,20	1 609,60
60	K	Pol29	40/5,6	m1	3,000	388,00	1 164,00
61	K	Pol34	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 30 mm	m1	3,000	342,56	1 027,68
D D11 stoupačky – CV							7 542,36
62	K	Pol5	16/2,3	m1	17,000	79,08	1 344,36
63	K	Pol35	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	17,000	135,00	2 295,00
64	K	Pol7	20/2,8	m1	11,000	105,48	1 160,28
65	K	Pol31	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	11,000	155,88	1 714,68
66	K	Pol9	25/3,5	m1	3,000	159,76	479,28
67	K	Pol32	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	3,000	182,92	548,76
D D8 demontáž stávajícího potrubí							9 152,00
68	K	Pol40	demontáž stávajícího potrubí stoupaček	m	41,600	220,00	9 152,00
D D12 ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – studená voda							13 433,76
69	K	Pol7	20/2,8	m1	6,000	44,66	267,96
70	K	Pol25	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	6,000	23,18	139,08
71	K	Pol9	25/3,5	m1	8,000	71,72	573,76
72	K	Pol26	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	8,000	32,28	258,24
73	K	Pol27	32/4,5	m1	33,000	117,28	3 870,24
74	K	Pol28	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	33,000	32,28	1 065,24
75	K	Pol29	40/5,6	m1	17,000	177,50	3 017,50
76	K	Pol41	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	17,000	38,16	648,72
77	K	Pol42	50/6,9	m1	5,000	263,90	1 319,50
78	K	Pol43	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	5,000	50,88	254,40
79	K	Pol44	63/5,8	m1	4,000	427,74	1 710,96
80	K	Pol45	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 9 mm	m1	4,000	77,04	308,16
D D13 ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – TV							12 432,16
81	K	Pol9	25/3,5	m1	17,000	77,48	1 317,16
82	K	Pol32	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	17,000	91,46	1 554,82
83	K	Pol27	32/4,5	m1	35,000	127,62	4 466,70
84	K	Pol33	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	35,000	100,60	3 521,00
85	K	Pol29	40/5,6	m1	6,000	146,12	876,72
86	K	Pol34	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 30 mm	m1	6,000	115,96	695,76
D D14 ležate rozvody pod stropem v 1.NP a 2.NP – CV							7 421,52
87	K	Pol5	16/2,3	m1	17,000	39,54	672,18
88	K	Pol35	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	17,000	67,50	1 147,50
89	K	Pol7	20/2,8	m1	35,000	52,74	1 845,90
90	K	Pol31	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	35,000	77,94	2 727,90
91	K	Pol9	25/3,5	m1	6,000	79,88	479,28
92	K	Pol32	trubková izolace ARMSTRONG ACCOTUBE HS(TUBOLIT DG) tl. 20 mm	m1	6,000	91,46	548,76
D D8 demontáž stávajícího potrubí							50 016,00
93	K	Pol55	demontáž stávajícího potrubí	m	78,000	394,00	30 732,00
94	K	Pol56	uzavírací armatury s vypouštěním pro SV - KK32	ks	2,000	1 780,00	3 560,00
95	K	Pol57	uzavírací armatury s vypouštěním pro TV - KK25	ks	2,000	2 644,00	5 288,00
96	K	Pol58	regulační armatury termostatické pro cirkulaci s vypouštěním pro CV - TRV15	ks	2,000	4 400,00	8 800,00
97	K	Pol59	KK-50 kulový kohout s vypouštěním (HUV)	ks	1,000	1 636,00	1 636,00
D D15 Připojení ohřevu TV							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D16 na straně SV							2 621,64
98	K	Pol60	KK-32 kulový kohout	ks	1,000	699,60	699,60
99	K	Pol61	ZK-32 zpětná klapka	ks	1,000	535,92	535,92
100	K	Pol62	VK-15 vypouštěcí kohout	ks	1,000	159,92	159,92
101	K	Pol63	PV-20 pojistný ventil	ks	1,000	1 226,20	1 226,20
D D17 na straně TV							12 244,70
102	K	Pol64	termostatický směšovací ventil ESBE typ VTA522 DN25	ks	1,000	5 603,44	5 603,44
103	K	Pol60	KK-32 kulový kohout	ks	1,000	270,00	270,00
104	K	Pol66	KK-20 kulový kohout	ks	1,000	699,60	699,60
105	K	Pol67	ZK-20 zpětná klapka	ks	1,000	233,66	233,66
106	K	Pol68	cirkulační čerpadlo Wilo Star-Z 20/4	ks	1,000	5 438,00	5 438,00
D D18 Měření spotřeby vody							16 531,54
107	K	Pol70	Přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem	ks	1,000	293,58	293,58
108	K	Pol71	uzavírací ventil před vodoměrem KK DN 50 (2")	ks	1,000	1 697,02	1 697,02
109	K	Pol72	redukce DN50/DN25	ks	1,000	325,46	325,46
110	K	Pol73	vodoměr DN25 Qn 3,5 m3/h	ks	1,000	5 824,20	5 824,20
111	K	Pol74	redukce DN25/DN50	ks	1,000	325,46	325,46
112	K	Pol75	montážní vložka DN 50	ks	1,000	180,24	180,24
113	K	Pol76	uzávěr s vypouštěním KK DN 50 (2")	ks	1,000	1 780,00	1 780,00
114	K	Pol77	zpětný ventil DN 50 (2")	ks	1,000	3 630,00	3 630,00
115	K	Pol78	vypouštěcí kohout DN 20	ks	1,000	406,00	406,00
116	K	Pol79	Přechodka na PE potrubí (spojka) se závitem	ks	1,000	293,58	293,58
117	K	Pol80	demontáž stávající vodoměrné sestavy	kpl	1,000	1 476,00	1 476,00
118	K	Pol81	vyčištění stávající vodoměrné šachty od naplavenin	Nh	1,000	300,00	300,00
D D19 Venkovní vodovodní potrubí z vysokopevnostního polyetylenu							2 396,80
119	K	Pol83	potrubí PE 100 RC 63x5,8	m	8,000	245,20	1 961,60
120	K	Pol84	chránička DN100	m	2,000	217,60	435,20
D D20 Zemní práce							13 507,20
121	K	Pol85	výkopové práce, hloubení rýh	m3	9,240	600,00	5 544,00
122	K	Pol86	zásyp sypanou zeminou se zhutněním	m3	6,496	550,00	3 572,80
123	K	Pol87	podsypaný 10-15 cm, písek frakce do 20 mm ručně zhutněný	m3	0,840	650,00	546,00
124	K	Pol88	zásyp, obsyp pískem, písek frakce do 20 mm ručně zhutněný	m3	1,904	650,00	1 237,60
125	K	Pol89	odvoz zeminy, skládkovné	m3	2,744	950,00	2 606,80
D D21 zkoušky							5 000,00
126	K	Pol90	Zkouška těsnosti vodovodu, proplach potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D D22 Kanalizace vnitřní							594 229,81
D D23 přípojovací potrubí splaškové kanalizace							11 604,22
127	K	Pol93	PP DN 40	m	23,000	68,00	1 564,00
128	K	Pol94	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	m1	23,000	41,30	949,90
129	K	Pol96	PP DN 50	m	24,000	75,84	1 820,16
130	K	Pol97	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	m1	24,000	56,24	1 349,76
131	K	Pol99	PP DN 70	m	4,000	127,68	510,72
132	K	Pol100	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	m1	4,000	73,94	295,76
133	K	Pol102	PP DN 100	m	14,000	269,76	3 776,64
134	K	Pol103	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	ks	14,000	95,52	1 337,28
D D8 demontáž stávajícího potrubí							8 580,00
135	K	Pol105	metráž	m	39,000	220,00	8 580,00
D D24 odpadní a větrací potrubí – stoupačky splaškové kanalizace							17 155,64
136	K	Pol102	PP DN 100	m	32,000	269,76	8 632,32
137	K	Pol113	čisticí kus DN100	ks	3,000	164,16	492,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	Pol114	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	m1	32,000	95,04	3 041,28
139	K	Pol116	PP DN 75	m	22,000	127,68	2 808,96
140	K	Pol119	čistící kus DN75	ks	3,000	188,16	564,48
141	K	Pol100	izolační návleky ARMSTRONG- TUBOLIT AR tl 9 mm	m1	22,000	73,46	1 616,12
D D8 demontáž stávajícího potrubí							4 752,00
142	K	Pol105	metráž	m	21,600	220,00	4 752,00
D D25 Potrubí a stoupačky dešťové kanalizace (od svodů k atice)							1 344,00
143	K	Pol124	PE DN 75	m	4,000	336,00	1 344,00
D D26 HL							51 622,07
144	K	HL600N	lapač sřešních splavenin DN110/125 s kulovým kloubem, s košem pro zachytávání nečistot a se suchou a nezámraznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu	ks	10,000	2 847,36	28 473,60
145	K	HL601i	individuální nástavec pro HL600N/HL600NHO určený pro výplň kamenivem nebo dlažbou	ks	10,000	531,42	5 314,20
146	K	HL810	Větrací hlavice DN 110	ks	3,000	110,17	330,51
147	K	HL807	Větrací hlavice DN 70	ks	2,000	681,80	1 363,60
148	K	HL21	vtok kondenzátu HL21 se zápachovou uzávěrkou a s přídatným uzávěrem (kuličkou)	ks	2,000	309,48	618,96
149	K	HL136N	Kondenzační sifon HL136N DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čist	kpl	1,000	657,12	657,12
150	K	terasový vtok HL5100	těleso vtoku HL5100TG	ks	2,000	2 587,83	5 175,66
151	K	Pol126	HL155 - vyhřívací sada včetně tepelné izolace k sérii HL5100T	ks	2,000	2 925,75	5 851,50
152	K	Pol127	HL150 - odvodňovací kroužek	ks	2,000	497,14	994,28
153	K	Pol128	HL151 - plochý záchytný koš	ks	2,000	653,40	1 306,80
154	K	Pol129	HL8500 - nástavec	ks	2,000	767,92	1 535,84
D D27 svodné potrubí – splašková kanalizace							14 608,90
155	K	Pol132	PVC KG DN 100	m	10,000	215,48	2 154,80
156	K	Pol134	PVC KG DN 125	m	25,000	236,16	5 904,00
157	K	Pol137	čistící kus DN125 (v šachtě RŠ3)	ks	1,000	945,30	945,30
158	K	Pol138	PVC KG DN 150	m	8,000	379,82	3 038,56
159	K	Pol142	PVC KG DN 200	m	4,000	641,56	2 566,24
D D28 svodné potrubí – dešťová kanalizace							30 785,38
160	K	Pol132	PVC KG DN 100	m	32,000	215,50	6 896,00
161	K	Pol134	PVC KG DN 125	m	33,000	236,16	7 793,28
162	K	Pol138	PVC KG DN 150	m	39,000	379,82	14 812,98
163	K	Pol142	PVC KG DN 200	m	2,000	641,56	1 283,12
D D29 demontáž stávajícího společného svodného potrubí							36 600,00
164	K	Pol105	metráž	m	30,000	220,00	6 600,00
165	K	Pol145	demontáž kanalizačních šachet	kpl	3,000	10 000,00	30 000,00
D D30 Jímky a šachty							80 718,36
166	K	Pol146	šachtové dno Ø 600 sběrné pod úhlem 45°, DN 200 (WAVIN RF280000)	ks	1,000	14 735,76	14 735,76
167	K	Pol147	korugovaná trouba Ø 600 mm, délka 1 m (WAVIN RP010000)	ks	1,000	4 366,82	4 366,82
168	K	Pol148	teleskopický adaptér pro litinové poklapy a mříže včetně těsnění (WAVIN RF990000)	kpl	1,000	6 209,28	6 209,28
169	K	Pol149	litinový poklop B125/600/760 (RF710000)	kpl	1,000	5 229,00	5 229,00
170	K	Pol150	těsnění Ø 600 (WAVIN RF9999000)	ks	1,000	1 661,34	1 661,34
171	K	Pol151	šachtové dno se zpětnou klapkou DN150 a teleskopickou tyčí, průtočné, Ø 400 pro DN150	ks	1,000	9 156,00	9 156,00
172	K	Pol152	korugovaná trouba Ø 400 mm, délka 1 m	ks	1,000	2 077,20	2 077,20
173	K	Pol153	teleskopický adaptér Ø 400 pro litinové poklapy a mříže včetně těsnění	ks	1,000	8 720,00	8 720,00
174	K	Pol154	litinový poklop B125 Ø 400mm, vodotěsný	kpl	1,000	5 229,00	5 229,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	K	Pol155	těsnění ø 400	ks	1,000	436,80	436,80
176	K	RŠ3	revizní šachta betonová monolitická 0,6x0,9*1,5 m (šxdxh, vnitřní rozměry, tl. stěny 150 mm)	ks	1,000	12 448,58	12 448,58
177	K	Pol156	litinový poklop 900x600 mm	ks	1,000	10 448,58	10 448,58
D D31 Zemní práce (orientačně, závisí na skutečné hloubce uložení)							331 459,24
178	K	Pol157	výkopové práce pro potrubí, hloubení rýh	m3	229,500	460,00	105 570,00
179	K	Pol86	zásyp sypanou zeminou se zhutněním	m3	137,700	156,00	21 481,20
180	K	Pol158	podsypaný písek frakce do 20 mm ručně zhutněný	m3	22,950	1 060,00	24 327,00
181	K	Pol88	zásyp, obsyp pískem, písek frakce do 20 mm ručně zhutněný	m3	68,850	1 060,00	72 981,00
182	K	Pol159	výkopové práce pro šachty, jímky	m3	20,000	1 060,00	21 200,00
183	K	Pol160	zásyp sypanou zeminou se zhutněním pro šachty, jímky	m3	2,000	450,00	900,00
184	K	Pol161	obsyp šachet, písek, štěrky max. frakce 8/16, ručně zhutněný	m3	14,740	1 260,00	18 572,40
185	K	Pol162	podsypaný písek, štěrky max. frakce 8/16, ručně zhutněný, výška 150 mm	m3	0,990	1 060,00	1 049,40
186	K	Pol89	odvoz zeminy, skládkovné	m3	107,530	608,00	65 378,24
D D21 zkoušky							2 000,00
187	K	Pol163	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D D32 Ostatní náklady							3 000,00
188	K	Pol164	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D PSV Práce a dodávky PSV							13 330,17
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							13 330,17
189	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	13 068,80	13 330,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a.2 - Plyn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 213,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 213,40	21,00%	33 014,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 228,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum: 2023.10.25

14:20:52 +02'00'

Datum: 2023.10.24

13:57:05 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.a.2 - Plyn**

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	157 213,40
D1 - PLYNOVOD	0,00
D2 -	156 488,40
D3 - POTRUBÍ	4 701,25
D4 - ARMATURY	14 707,38
D5 - PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ	50 227,77
D6 - OSTATNÍ	86 852,00
PSV - Práce a dodávky PSV	725,00
723 - Plynovod	725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a.2 - Plyn

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 213,40

D	D1		PLYNOVOD				0,00
D	D2						156 488,40
D	D3		POTRUBÍ				4 701,25
1	K	Pol175	DN25	bm	2,000	127,16	254,32
2	K	Pol179	DN50	bm	17,500	254,11	4 446,93
D	D4		ARMATURY				14 707,38
3	K	Pol180	Uzavírací ventil DN25	ks	1,000	2 730,54	2 730,54
4	K	Pol181	Uzavírací ventil DN50	ks	1,000	3 735,24	3 735,24
5	K	Pol182	Filtr DN25	ks	1,000	2 539,80	2 539,80
6	K	Pol183	Filtr DN50	ks	1,000	5 701,80	5 701,80
D	D5		PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ				50 227,77
7	K	Pol184	Plynoměrná skříň 1100x900x720mm (dodávka stavby)	kpl	1,000	11 959,60	11 959,60
8	K	Pol185	Kulový kohout plynový 1"	ks	1,000	265,77	265,77
9	K	Pol186	Kulový kohout plynový 2"	ks	1,000	953,46	953,46
10	K	Pol187	Regulátor tlaku plynu,B40	ks	1,000	5 995,92	5 995,92
11	K	Pol188	Manometr ukazovací, s trojcestným ventilem, průměr 160mm, 0-5kPa	ks	1,000	1 516,00	1 516,00
12	K	Pol189	Bezpečnostní ventil uzavírací DN50	ks	1,000	11 828,00	11 828,00
13	K	Pol190	Plynoměr membránový G25, rozteč 335mm	ks	1,000	16 909,20	16 909,20
14	K	Pol191	Potrubí ocel 3/4"	bm	0,600	87,73	52,64
15	K	Pol192	Potrubí ocel 5/4"	bm	0,600	127,16	76,30
16	K	Pol193	Potrubí ocel 1"	bm	1,000	162,64	162,64
17	K	Pol194	Potrubí ocel 2"	bm	2,000	254,12	508,24
D	D6		OSTATNÍ				86 852,00
18	K	Pol195	Čidla úniku plynu, tlačítko uzavření přívodu plynu do kotelny	kpl	1,000	39 780,00	39 780,00
19	K	Pol196	Přechodka PE/ocel d32/DN25	ks	1,000	596,00	596,00
20	K	Pol197	Chránička potrubí DN50	ks	1,000	384,00	384,00
21	K	Pol198	Chránička potrubí pro prostup zdí DN65	ks	2,000	896,00	1 792,00
22	K	Pol199	Zkouška těsností potrubí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
23	K	Pol200	Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného materiálu trub	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
24	K	Pol201	Ochranný nátěr	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
25	K	Pol202	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	Pol203	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
27	K	Pol204	Manuály	kpl	1,000	500,00	500,00
28	K	Pol205	Zaškolení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	Pol206	Testy a revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
30	K	Pol207	Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
31	K	Pol208	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	Pol209	Pomocné konstrukce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
33	K	Pol210	Ochrana provedených konstrukcí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	Pol211	Ostatní nespecifikované	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				725,00
	D	723	Plynovod				725,00
35	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	1,500	150,00	225,00
36	K	72326081.R	Demontáž plynoměrné skříně	kus	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.b - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 087 309,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 087 309,82	21,00%	228 335,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 315 644,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25
14:21:26 +02'00'

Datum: 2023.10.24
13:57:29 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.b - Vzduchotechnika**

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 087 309,82
D1 - Větrání infocentra	1 061 826,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 483,82
751 - Vzduchotechnika	25 483,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.b - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 087 309,82

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	Pol165	Vzduchotechnická jednotka složení dle popisu v technické zprávě	ks	1,000	540 000,00	540 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Vi=2485 m3/h Vo=2485 m3/h Systemair</i>					
2	K	Pol166	Talířový ventil - přívodní	ks	1,000	300,00	300,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 125 Systemair TFFC</i>					
3	K	Pol167	Talířový ventil - odvodní	ks	21,000	306,00	6 426,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 125 Systemair EFFC</i>					
4	K	Pol168	Čtyřhranná vyústka R2	ks	5,000	1 800,00	9 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: 425x125 Systemair NOVA-C</i>					
5	K	Pol169	Anemostat - přívodní	ks	8,000	2 760,00	22 080,00
	P	<i>Poznámka k položce: 400x400 Trox VDW</i>					
6	K	Pol170	Anemostat - odvodní	ks	5,000	2 640,00	13 200,00
	P	<i>Poznámka k položce: 400x400 Trox VDW</i>					
7	K	Pol171	Protidešťová žaluzie	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
	P	<i>Poznámka k položce: 700x700 Systemair PZZN</i>					
8	K	Pol172	Tlumič hluku - čtyřhranný	ks	4,000	6 000,00	24 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: 400x500x1000 Lindab TUNE-S Kulisa je součástí tlumiče hluku a měla by být zahrnuta v ceně tlumiče</i>					
9	K	Pol174	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu	m2	220,000	1 260,00	277 200,00
10	K	Pol175a	Kruhové potrubí z pozink. ocelového plechu (SPIRO)	bm	13,000	900,00	11 700,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 200</i>					
	VV	13		13,000			
11	K	Pol175b	Kruhové potrubí z pozink. ocelového plechu (SPIRO)	bm	20,000	780,00	15 600,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 160</i>					
	VV	20		20,000			
12	K	Pol175c	Kruhové potrubí z pozink. ocelového plechu (SPIRO)	bm	40,000	780,00	31 200,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 125</i>					
	VV	40		40,000			
13	K	Pol176	Ohebné potrubí s útlumem hluku	bm	22,000	1 560,00	34 320,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 125 Systemair SONOSYSTEM</i>					
14	K	Pol177	Ohebné potrubí s útlumem hluku	bm	13,000	1 800,00	23 400,00
	P	<i>Poznámka k položce: φ 200 Systemair SONOSYSTEM</i>					
15	K	Pol178	Teplná izolace tl. 40 mm	m2	90,000	500,00	45 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Isover ML-3</i>					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					25 483,82
D	751	Vzduchotechnika					25 483,82
16	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	2,400	10 618,26	25 483,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.c - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

956 135,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	956 135,16	21,00%	200 788,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 156 923,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25

14:21:59 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum: 2023.10.24

13:57:45 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.c - Vytápění**

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	956 135,16
731 - Ústřední vytápění - kotelny	309 742,20
733 - Rozvod potrubí	262 797,12
734 - Armatury	15 304,14
735 - Otopná tělesa	97 686,00
736 - Podlahove vytapeni	270 604,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.c - Vytápění

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

956 135,16

D		731	Ústřední vytápění - kotelny	309 742,20			
1	K	3	odkouření kotle PP D801 koaxiál. +komínová hlavice sada s montáží	soub	1,000	20 433,60	20 433,60
2	K	5	zapojení vytápění, kotel vč. armatur technická mís	ks	1,000	23 328,00	23 328,00
3	K	21	expanzomat NG 50 s uzávěrem	soub	1,000	5 788,80	5 788,80
4	K	10	Rozdělovač pro topné okruhy HKV2/25/25 včetně izolace	ks	2,000	12 484,80	24 969,60
5	K	22	Anuloid WHY 120x80N40 vč.izolace,uchycení	ks	1,000	10 357,20	10 357,20
6	K	23	čerpadlová skupina HS25/6+MM100 včetně izolace	ks	1,000	14 050,80	14 050,80
7	K	23.1	čerpadlová skupina HS25/4+MM100 včetně izolace	ks	1,000	14 050,80	14 050,80
8	K	23.2	čerpadlová skupina HSM 20/6+MM100 včetně izolace	ks	1,000	17 614,80	17 614,80
9	K	23.3	čerpadlová skupina HSM 15/4+MM100 včetně izolace	ks	1,000	16 448,40	16 448,40
10	K	12	G-ta vypouštěcí sada se sifonem	ks	1,000	669,60	669,60
11	K	4	Nástěnný kotel Buderus GB 192-50iW 7-736-701-297	ks	1,000	86 583,60	86 583,60
12	K	17	Logamatic RC 310 ,bílá 7-099-089 včetně nastavení	soub	1,000	7 722,00	7 722,00
13	K	11	připojení kotle HKA 1'' přímé	set	1,000	13 132,80	13 132,80
14	K	6	tlaková a provozní zkouška	ks	1,000	518,40	518,40
15	K	2	zásobník TV Logalux S120.5 +set s čidlem	ks	1,000	28 706,40	28 706,40
16	K	8	zapojení a nastavení regulace, čidlo na fasádu	soub	1,000	2 905,20	2 905,20
17	K	9	elektro dopojení regulace, regulátor RC310 venkovní čidlo dle PD	soub	1,000	10 778,40	10 778,40
18	K	24	montážní konzole pro čerp skupiny	ks	2,000	2 818,80	5 637,60
19	K	13	demineralizační sada pro napouštění systému VES kit P8000,s vodoměrem vč. izolace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20
20	K	998 73-1102.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	1,000	1 467,00	1 467,00

D		733	Rozvod potrubí	262 797,12			
21	K	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé lisované spoje	m	90,000	467,64	42 087,60
22	K	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé lisované spoje	m	50,000	543,24	27 162,00
23	K	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé lisované spoje	m	58,000	641,52	37 208,16
24	K	18	zednické přípomoce, opravy povrchů	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
25	K	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	77,000	1 023,84	78 835,68
26	K	733 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	9,000	1 404,00	12 636,00
27	K	28	izolace potrubí dle PD min DN potrubí,lepené spoje	m	284,000	106,92	30 365,28
28	K	28.1	práce u pojízdného lešení při montáži	soub	1,000	2 160,00	2 160,00
29	K	7	závěsy a uchycení pro vedení potrubí	m	70,000	349,92	24 494,40
30	K	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,000	1 674,00	3 348,00

D		734	Armatury	15 304,14			
31	K	734 29-3222.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	4,000	1 198,80	4 795,20
32	K	734 29-3312.R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	4,000	476,28	1 905,12
33	K	734 21-3112.R00	Ventil automatický odvodušňovací, DN 15	kus	8,000	338,04	2 704,32
34	K	734 26-6212.R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15 s vypouštěním	kus	15,000	393,30	5 899,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 735 Otopná tělesa 97 686,00

35	K	735 15-6664.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800	kus	2,000	3 510,00	7 020,00
36	K	551-37306.A	Hlavice termostatická Heimeier K standard	kus	15,000	378,00	5 670,00
37	K	735 15-6666.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	1,000	3 897,00	3 897,00
38	K	735 15-6764.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 800	kus	3,000	4 725,00	14 175,00
39	K	735 15-6767.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	1,000	5 895,00	5 895,00
40	K	735 15-6768.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1400	kus	1,000	6 795,00	6 795,00
41	K	735 15-6769.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1600	kus	1,000	7 713,00	7 713,00
42	K	735 15-6771.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/2000	kus	2,000	9 657,00	19 314,00
43	K	735 15-6564.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 800	kus	3,000	3 168,00	9 504,00
44	K	735 15-6565.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 900	kus	1,000	3 312,00	3 312,00
45	K	735 15-9220.R00	Montáž panelových těles řadých do délky 2000 mm	kus	15,000	801,00	12 015,00
46	K	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	2,000	1 188,00	2 376,00

D 736 Podlahové vytápění 270 604,80

47	K	736 00-0030.RA0	Podlahové vytápění Rehau	m2	210,000	961,20	201 852,00
48	K	1	rozdělovač HKV-D 8 se skříní UP-750 s osazením a dopojením	ks	1,000	13 953,60	13 953,60
49	K	1.1	rozdělovač HKV-D 9 se skříní UP-950 s osazením a dopojením	ks	1,000	16 027,20	16 027,20
50	K	14	regulace 220V, 5xtermostat 8/8 okruhů 2 jednotky	soub	1,000	37 648,80	37 648,80
51	K	15	kabeláž od termostatů k rozvoděči pro regulaci 3x1,5mm2cyky	m	40,000	28,08	1 123,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,90

52	K	VRN_1	Vedlejší a ostatní náklady	ks	1,000	0,90	0,90
----	---	-------	----------------------------	----	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.d.1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

994 715,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	994 715,84	21,00%	208 890,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 203 606,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25
14:22:43 +02'00'

Datum: 2023.10.24
13:58:09 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.d.1 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 994 715,84

A - D.1.4.6a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	994 715,84
A2 - Technologické rozvody	9 280,75
A3 - Rozvaděče	176 533,76
A4 - Kably a vodiče + nosné a úložné konstrukce	69 272,86
A5 - Hromosvod	75 178,00
A6 - Ostatní	46 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.d.1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

994 715,84

D	A	D.1.4.6a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky					994 715,84
1	K	A1.1	CirkLED 18W 1600lm IP44 4K bílý rámeček - Typ A1		42,000	850,59	35 724,78
2	K	A1.2	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		42,000	13,50	567,00
3	K	A1.3	Kruhové svítidlo zasazené do podhledu -Typ A2		8,000	1 116,00	8 928,00
4	K	A1.4	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		8,000	13,50	108,00
5	K	A1.5	Svítidlo závěsné designové -Typ A3		13,000	5 648,40	73 429,20
6	K	A1.6	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		13,000	13,50	175,50
7	K	A1.7	Svítidlo nástěnné designové -Typ A4		8,000	6 291,00	50 328,00
8	K	A1.8	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		8,000	13,50	108,00
9	K	A1.9	Svítidlo na dřevěný trám designové -Typ A5		6,000	5 369,40	32 216,40
10	K	A1.10	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		6,000	13,50	81,00
11	K	A1.11	Svítidlo zasazené do podhledu -Typ A6		9,000	4 048,20	36 433,80
12	K	A1.12	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		3,000	13,50	40,50
13	K	A1.13	MODUS Fit4000A_KN - Typ B1		9,000	3 950,00	35 550,00
14	K	A1.14	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		9,000	13,50	121,50
15	K	A1.15	SITECO Vega 4000K - Typ B2		13,000	22 600,00	293 800,00
16	K	A1.16	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		13,000	13,50	175,50
17	K	A1.19	ONTEC G E1E 101 M AT White - Typ P1		12,000	3 294,00	39 528,00
18	K	A1.20	Recyklační příspěvek velká elektrozařízení		12,000	7,50	90,00
19	K	A1.21	LED pásek 12V 10-20W/m		5,000	193,57	967,85
20	K	A1.22	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP20, šroubové svorky		10,000	69,24	692,40
21	K	A1.23	přepínač nástěnný křížový, řazení 5, IP20, šroubové svorky		2,000	108,30	216,60
22	K	A1.24	Tlačítkový ovládač osvětlení + relé s nastavitelným zpožděním		15,000	331,46	4 971,90
23	K	A1.25	Pohybový senzor pro spínání osvětlení 230V, IP20 s nastavitelnou dobou zpoždění, kontakt 6A, stropní		11,000	316,84	3 485,24
24	K	A1.26	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká		27,000	21,90	591,30

D	A2	Technologické rozvody					9 280,75
25	K	A2.1	Zásuvka 230V jednonásobná s ochranným kolíkem		48,000	79,46	3 814,08
26	K	A2.2	Svodič přepětí pod zásuvku		5,000	664,00	3 320,00

P

Poznámka k položce:
CZ275

27	K	A2.3	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný		5,000	127,74	638,70
28	K	A2.4	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný		23,000	19,94	458,62
29	K	A2.5	Wago svorky Balení 100 ks		5,000	9,87	49,35
30	K	A2.6	Demontáž koncových prvků elektrické instalace		1,000	1 000,00	1 000,00

D	A3	Rozvaděče					176 533,76
31	K	A3.1	Rozvaděč min. 950 x 550 x 110 (může být vyšší)		1,000	8 819,93	8 819,93
32	K	A3.2	Hlavní domovní skříň – úprava - SP5, pojistky 3x50A		1,000	3 326,24	3 326,24
33	K	A3.3	Elektroměrový rozvaděč RE1		1,000	5 550,93	5 550,93
34	K	A3.4	Pojistkový držák OPV10/4		1,000	365,68	365,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	A3.5	Svodič přepětí FP1		1,000	10 627,31	10 627,31
36	K	A3.6	Hlavní vypínač 50A		1,000	605,65	605,65
37	K	A3.7	10C-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou		12,000	2 297,76	27 573,12
38	K	A3.8	16C-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou		14,000	2 092,00	29 288,00
39	K	A3.9.1	LTN-6C-1 Jistič 6A 1P C 10kA		1,000	561,48	561,48
40	K	A3.9.2	LTN-16C-1 Jistič 16A 1P C 10kA		10,000	261,48	2 614,80
VV		10			10,000		
41	K	A3.10	Jistič 50B/3 LTN 10kA		1,000	5 209,24	5 209,24
42	K	A3.11	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA		1,000	773,49	773,49
43	K	A3.12	Stykač: 1-pólový instalační; 25A; 230VAC		1,000	655,45	655,45
44	K	A3.13	Termostat DEVlregTM 850 - programovací jednotka a zdroj 24V		1,000	11 398,52	11 398,52
45	K	A3.14	Systémy pro ovládání ZOTK		1,000	67 052,00	67 052,00
46	K	A3.15	Tlačítko central, total stop		2,000	555,96	1 111,92
47	K	A3.16	Drobný instalační materiál		1,000	1 000,00	1 000,00
D		A4	Kabely a vodiče + nosné a úložné konstrukce				69 272,86
48	K	A4.1	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²		400,000	15,00	6 000,00
49	K	A4.2	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²		720,000	24,74	17 812,80
50	K	A4.3	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²		70,000	25,00	1 750,00
51	K	A4.4	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²		30,000	41,17	1 235,10
52	K	A4.5	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x25mm ²		30,000	359,20	10 776,00
53	K	A4.6	PRAFlaDur® X 3x2,5		100,000	49,54	4 954,00
54	K	A4.7	PRAFlaDur® X 3x1,5		100,000	35,79	3 579,00
55	K	A4.8	Zemní vodič CY10		40,000	34,50	1 380,00
56	K	A4.9	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji		180,000	21,00	3 780,00
57	K	A4.10	Kabelová úchytka		20,000	0,76	15,20
58	K	A4.11	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká		8,000	29,61	236,88
59	K	A4.12	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem		48,000	29,61	1 421,28
60	K	A4.13	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329		150,000	35,98	5 397,00
61	K	A4.14	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200		40,000	273,39	10 935,60
D		A5	Hromosvod				75 178,00
62	K	A5.1	Vodič AlMgSi Ø 8MM		150,000	26,00	3 900,00
63	K	A5.2	Podpěra hromosvodu na hřebenové střeše, vč. kotvícího materiálu		30,000	62,50	1 875,00
64	K	A5.3	Svorka spojovací SS		15,000	36,00	540,00
65	K	A5.4	Svorka okapová SO		8,000	36,00	288,00
66	K	A5.5	Svorka připojovací SP1		2,000	37,50	75,00
67	K	A5.6	Svorka univerzální SU		8,000	37,50	300,00
68	K	A5.7	Svorka zkušební, 1,6 mm nad terémem		8,000	62,50	500,00
69	K	A5.8	Uzemnění – zemní tyč Rz<2 Ohm, cca 2m, instalace do země, vč. svorky a připojení na svody		16,000	625,00	10 000,00
70	K	A5.9	Jímací tyč l=1,5m, svorka na spojování jímací tyče a drátu FeZn d=8mm + jímací tyč o průměru 16mm, svorka MV pro uchycení drátu k jímací tyči		2,000	412,50	825,00
71	K	A5.11	Ochranný úhelník FeZn včetně 3 držáku		8,000	375,00	3 000,00
72	K	A5.14	Vodič pospojování CY 10 z/ž		100,000	68,75	6 875,00
73	K	A5.15	Průrazy, začištění, protipožární nástřiky a ucpávky		1,000	3 500,00	3 500,00
74	K	A5.16	Drobný a montážní materiál kotvy, přichytky,...		1,000	3 500,00	3 500,00
75	K	A5.17	Montážní práce, revize		80,000	500,00	40 000,00
D		A6	Ostatní				46 120,00
76	K	A6.1	Vypracování výrobní dokumentace		1,000	5 000,00	5 000,00
77	K	A6.3	Revize el. zařízení		24,000	540,00	12 960,00
78	K	A6.4	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení		15,000	600,00	9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	A6.5	Dílčí a celkové zkoušky		15,000	600,00	9 000,00
80	K	A6.6	Proškolení obsluhy		4,000	960,00	3 840,00
81	K	A6.9	Podružný materiál		1,000	1 000,00	1 000,00
82	K	A6.10	Mimostaveništní doprava dodávek		1,000	1 000,00	1 000,00
83	K	A6.11	Přesun hmot		1,000	3 600,00	3 600,00
84	K	A6.12	Zednické výpomoci		1,000	720,00	720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.d.2 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-STAV s.r.o.

IČ:

22796282

DIČ:

CZ22796282

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

386 221,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 221,72	21,00%	81 106,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

467 328,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum: 2023.10.25
14:23:27 +02'00'

Datum: 2023.10.24
13:58:34 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.d.2 - Slaboproudá elektrotechnika**

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **386 221,72**

B - D.1.4.6b - Zařízení slaboproudé elektrotechniky	386 221,72
A1 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS	127 465,20
B2 - Datové rozvody SCS	54 667,20
B3 - Kably a vodiče + nosné a úložné konstrukce	158 689,32
B4 - Ostatní	45 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1-REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.d.2 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 221,72

D B D.1.4.6b - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 386 221,72

D A1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS 127 465,20

1	K	B1.1	Ústředna PZTS do 16ti zón, 4 podsystémů, s komunikací GSM/ethernet		1,000	19 789,20	19 789,20
2	K	B1.2	Rozbočovač sběrnice/koncentrátor vč. instalační krabice		5,000	660,00	3 300,00
3	K	B1.3	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku		5,000	420,00	2 100,00
4	K	B1.4	Klávesnice PZTS		2,000	3 300,00	6 600,00
5	K	B1.5	Bezúdržbový olověný akumulátor 12V 18Ah		1,000	1 974,00	1 974,00
6	K	B1.6	Sběrníkový detektor pohybu PIR		12,000	1 185,60	14 227,20
7	K	B1.7	Sběrníkový detektor rozbití skla		6,000	1 591,20	9 547,20
8	K	B1.8	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty		21,000	2 064,00	43 344,00
9	K	B1.9	Sběrníkový magnetický detektor		16,000	472,80	7 564,80
10	K	B1.10	Sběrníková siréna vnitřní		1,000	1 572,00	1 572,00
11	K	B1.11	Sběrníková venkovní siréna vč. kytu a baterie, optická sig.		1,000	3 646,80	3 646,80
12	K	B1.12	Programování základních parametrů ústředny PZTS		1,000	4 200,00	4 200,00
13	K	B1.13	Programování systému na jeden detektor PZTS		55,000	120,00	6 600,00
14	K	B1.14	Výchozí revize systému PZTS		1,000	3 000,00	3 000,00

D B2 Datové rozvody SCS 54 667,20

15	K	B2.1	RACK nástěnný 19" min. 15U		1,000	5 515,20	5 515,20
16	K	B2.2	Switch 19", 24xLAN, 2x SFP+		1,000	8 304,00	8 304,00
17	K	B2.3	Napájecí panel 19", 8x zásuvka 230V		1,000	1 195,20	1 195,20
18	K	B2.4	UPS do racku vel. 2U, 1500VA, 1350W, 230V		2,000	16 344,00	32 688,00
19	K	B2.5	Patch panel 19" 24xRJ45 CAT6 STP 1U		1,000	3 624,00	3 624,00
20	K	B2.6	Zásuvka 2x RJ45 Cat.6 STP		5,000	334,80	1 674,00
21	K	B2.7	Zásuvka 1x RJ45 Cat.6 STP		2,000	230,40	460,80
22	K	B2.8	Montáž vyvazovacího panelu 1U		1,000	1 020,00	1 020,00
23	K	B2.9	Popis portu datové zásuvky		7,000	6,00	42,00
24	K	B2.10	Popis portů patchpanelu		24,000	6,00	144,00

D B3 Kabely a vodiče + nosné a úložné konstrukce 158 689,32

25	K	B3.1	Kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6		270,000	19,48	5 258,52
26	K	B3.2	Kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2		950,000	43,90	41 701,20
27	K	B3.3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil		1 220,000	30,00	36 600,00
28	K	B3.4	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká		2,000	12,00	24,00
29	K	B3.5	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem		5,000	12,00	60,00
30	K	B3.6	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním		7,000	108,00	756,00
31	K	B3.7	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329		150,000	25,82	3 873,60
32	K	B3.8	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním		150,000	180,00	27 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	B3.9	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200		40,000	182,40	7 296,00
34	K	B3.10	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud		40,000	300,00	12 000,00
35	K	B3.11	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu do 5x5 cm		80,000	144,00	11 520,00
36	K	B3.12	Frézování drážek pro vodiče ve stropech z betonu do 5x5 cm		30,000	180,00	5 400,00
37	K	B3.13	Požárně těsnící materiál do prostupu		4,000	1 800,00	7 200,00
D B4 Ostatní							45 400,00
38	K	B4.1	Vypracování výrobní dokumentace		1,000	5 000,00	5 000,00
39	K	B4.2	Revize el. zařízení		24,000	540,00	12 960,00
40	K	B4.3	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení		15,000	600,00	9 000,00
41	K	B4.4	Dílčí a celkové zkoušky		15,000	600,00	9 000,00
42	K	B4.5	Proškolení obsluhy		4,000	960,00	3 840,00
43	K	B4.7	Podružný materiál		1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	B4.8	Mimostaveništní doprava dodávek		1,000	1 000,00	1 000,00
45	K	B4.9	Přesun hmot		1,000	3 600,00	3 600,00