



S.R.O.

Dopravní stavby

Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb, tel : 00420 736 612 611, e-mail :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954

Akce :

Plynový ohřev výhybek (dále jen POV) – žst. Ostrava levé.

Věc :

Cenová nabídka na provozní opravy a údržbu POV – zahájení zimní sezony 2023 / 2024.

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa tratí Ostrava, VPI p. Hábl
Muglinovská 1038 / 3
702 00 Ostrava

Na základě platné smlouvy o dílo E635 – S – 1 / 2001 a nutnosti zahájit zimní provoz POV Vám níže předkládám cenovou nabídku na související práce a potřebný materiál.

Aktuální stav :

POV je v provozu od roku 1998. Výhybky jsou vytápěné původními topnými tyčemi, které byly částečně repasovány v letech 2003, 2010 a 2018. V roce 2019 se provedla i výměna části nadzemních rozvodů topného média. Poslední zimní provoz POV 2022 / 2023 proběhl standartně s drobnými provozními závadami. Během letní odstávky 2023 byla technologie (topné tyče, zapalovací transformátory a připojovací hadičky) zdemontována a uložena ve skladu SŽ s.o. v přízemí budovy stavědla č. 2 Ostrava - levé u spádoviště. Dne 23. října 2023 byla vykonána místní pochůzka po zařízení POV před zahájením zimního provozu, při které bylo celé zařízení vizuálně zkontrolováno a částečně provozně odzkoušeno. Byla shledána nutnost provést pravidelné/smluvní požadavky (montáž, finální zapojení a odzkoušení veškeré technologie) a dále i nutnost odstranit drobné a nepředpokládané provozně-havarijní závady a opravy související s uváděním zařízení POV do zimního provozu. Toto je potřeba zrealizovat nejpozději před oficiálním zahájením topné sezony, resp. před uvedením zařízení do trvalého zimního provozu tak, aby byla co nejvíce eliminována jeho provozní poruchovost.

A) Vykonání pravidelné servisní prohlídky a údržby plynového ohřevu výhybek před zahájením zimního provozu v rozsahu dle SoD, příl. č. 1 :

č.p.	Položka	Rozměr, ostatní	m.j.	počet	Jed.c.	celkem
1	Část plyn	údržba plynovodní části dle SOD	ks	1		
2	Část plyn	montáž topných tyčí vč. vyskladěnní ze skladu a následná odzkoušení dle SOD	ks	56		
3	Část elektro	údržba elektro části dle SOD	ks	1		
		Celkem za činnosti bez DPH				

B) Práce nesouvisející s rozsahem dle SoD - odstranění nepředpokládaných provozních či havarijních závad v rámci zahájení zimního provozu vč. dodání potřebného materiálu :

č.p.	Položka	Rozměr, ostatní	m.j.	počet	Jed.c.	celkem
1	Potřebný materiál	držák topné tyče SBB/49E1	ks	4		
2	Potřebný materiál	přívodní hadice plynu 2TE od ventilu k přechodu na GVL, L = 3m	ks	3		
3	Potřebný materiál	připojovací hadička plynu, L = 0,4m	ks	6		
4	Potřebný materiál	Infračervený hořák topné tyče vnitřní vč. mřížky a šroubů		3		
5	Potřebný materiál	spouštěcí printkarta ASK/Sacon pro 2 zapalovací trafa	ks	2		
6	Potřebný materiál	teflonový středící kus pro uchycená trysky v topné tyči	ks	2		
7	Potřebný materiál	spouštěcí printkarta ASK/Sacon pro 4 zapalovací trafa	ks	1		
8	Potřebný materiál	nátrubek na příčný rozvod plynu GVL	ks	5		
9	Potřebný materiál	zástrčka zapalovacího transformátoru MAX 4 Male	ks	3		
10	Potřebný materiál	zapalovací transformátor, typ Max4, Female	ks	5		
11	Potřebný materiál	mosazná tryska topné tyče 0,5/0,7/0,9 mm propanu vč. závitu	ks	15		
13	Potřebný materiál	spotřební a režijní materiál pro odstranění zjištěných nepředpokládaných provozních závad před spuštěním POV (podložky, závlačky, CU těsnění, teflon, pěnotvorný roztok, páska, atd.)	pol.	1		
12	HZS - provedené odborné práce na plynovém a elektrickém UTZ	odstranění zjištěných nepředpokládaných provozních či havarijních závad před spuštěním POV (výměna a zabudování nového materiálu, apod.) ... 2 osoby x 8 hodin x 2 dny	hod	32		
		Celkem za činnosti bez DPH				

Poznámky :

O samotném zahájení zimního provozu POV vč. rozsahu skutečně provedených prací a dodaného materiálu se provede samostatný zápis (Zápis o zahájení provozu plynového ohřevu výhybek - zápis o předání a převzetí prací) potvrzenými oběma stranami.

Garanční lhůta na prováděné práce a použitý materiál :

24 měsíců

Platnost cenové nabídky :

do 31. listopadu 2023

Orientační termín zahájení prací :

13. listopadu 2023 (bude upřesněno po obdržení, resp. zveřejnění objednávky)

Termín ukončení prací :

nejpozději do 5-ti pracovních dní od jejich zahájení (orientační předpoklad ukončení prací 20. listopadu 2023)

Děkuji za Vaší poptávku a těším se na spolupráci.

V Ostravě dne 25. října 2023.