

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-143**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 – Hradčany,  
IČO: 601 62 694,  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,  
Číslo účtu: 404881/0710.  
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek,  
zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,  
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku  
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů.

**Kontaktní osoba:**

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek  
ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger,  
Martina Šeligová, DiS,

ve věcech technických: Lenka Ambrozová, DiS.,  
Robin Melko,  
Milan Kerber,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. STAVBROS, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830,

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

IČO: 469 77 490,

DIČ: CZ46977490,

Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-3237020257/0100,

Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č. ú.: 269009737/0300,

Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: p8k4ajf,

Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. 2.7. Smlouvy o dílo č.6440-0003-2022-143 ze dne 19.6.2023 na akci: „**Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem uzavření dodatku je navýšení prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo možno je předem předvídat a navýšení ceny za dílo.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

V **Článku 2.2.** se předmět smlouvy doplňuje:

Snížení rozsahu předmětu smlouvy o neprovedení části prací a souvisejících položek, které budou odečteny. Zvýšení rozsahu předmětu smlouvy z důvodu zjištěných skutečností, které vyvstaly při provádění oprav stavebních objektů v areálu kasáren Dědice, Posádka Vyškov. Provedení těchto prací je nutné k dokončení díla, které by jinak nebylo funkční a nemohlo by být řádně užíváno.

Bližší specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V **Článku 3. Cena za dílo** se odstavec 3.1. a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:

**36 098 038,26 Kč bez DPH**  
**43 678 626,29 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 7 580 588,03 Kč.

Snížení ceny za dílo o méněpráce:

- **3 136 762,28 Kč bez DPH**  
- **3 795 482,36 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí – 658 720,08 Kč.

Zvýšení ceny za dílo o vícepráce:

**3 323 920,82 Kč bez DPH**  
**4 021 944,19 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 698 023,37 Kč.

Cena smlouvy včetně dodatku č.1:

**36 285 196,80 Kč bez DPH**  
**43 905 088,13 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 7 619 891,33 Kč.

Položková cenová kalkulace víceprací zhotovitele je stanovena v **příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-143**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů včetně potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace méněpráce, vícepráce ..... 9 stran
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Pavel Hájek  
zástupce ředitele odboru provozu  
nemovité infrastruktury  
Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Vladislav Hanslík  
jednatel společnosti  
STAVBROS s.r.o.

**Vladislav  
Hanslík** Digitálně podepsal  
Vladislav Hanslík  
Datum: 2023.10.26  
10:13:24 +02'00'

Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov. 2023				
P.č.	Změnový list č. 1 - vícepráce, méněpráce	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
	Vícepráce	3 323 920,82	698 023,37	4 021 944,19
	Méněpráce	-3 136 762,28	-658 720,08	-3 795 482,36
	Cena celkem	187 158,54	39 303,29	226 461,83
Kasárna Dědice, CE: 06-34-01				

Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov. 2023		VÍCEPRÁCE			
P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>Kasárna Dědice, CE: 06-34-01</b>					
<b>14 Oprava maleb, omítek</b>					
	Dokončovací práce - malby				
1	Protiplišňová přísada do maleb	m2	171,000		
<b>Budova 014 celkem bez DPH</b>					
<b>81 Oprava oken, vrat, omítek, podlah, malby</b>					
2	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	10,92		
<b>Budova 081 celkem bez DPH</b>					
<b>120 Oprava střechy, maleb, výměna oken</b>					
	Úpravy povrchů a osazování výplní				
3	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,000		
4	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	37,000		
5	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	810,000		
6	Dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX - chodby + schodiště	m2	580,000		
7	Dodávka a provedení malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS - chodby + schodiště	m2	580,000		
8	Vyspravení omítek malířskou masou do 30% povrchu - dopočet kanceláře	m2	287,000		
9	Dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX - dopočet kanceláře	m2	287,000		
10	Dodávka a provedení malby stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS - dopočet kanceláře	m2	287,000		
<b>Budova 120 celkem bez DPH</b>					
<b>125 Oprava elektro, podlah, soc.zál., malby</b>					
	Svislé a kompletní konstrukce				
11	Přízdívka zdiva YTONG tl. 5cm	m2	52,000		
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	Vybourání stávající betonové mazaniny podlahy, tl. 17 cm s ocelovou výstuží ze svařovaných sítí	m2	485,000		
	Podlahy				
13	Podkladní kari síť	m2	50,000		
14	Dodávka a provedení betonové mazaniny z drátkobetonu, tl. 17cm C25/30, povrch strojně hlazený, výstuž drátky 25kg/m <sup>3</sup> , povrch leštěný s křemičitým vsypem, obvodová izolace miralon tl. 0,5mm, provedení dilatačních spár a vytmelení spár	m2	485,000		
<b>15 Dodání, montáž a zapojení kabelů</b>					
15	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx6	bm	35,00		
16	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx10	bm	45,00		
17	dodání, montáž a zapojení zásuvky 400/32	ks	1,00		
18	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00		
19	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do zdi	bm	20,00		
20	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jednoduchá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00		
21	dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)	kpl	10,00		
22	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl	bm	12,00		
23	montáž a zapojení čerpadla	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
24	zapojení nových kabelů do rozváděče	ks	2,00		
25	dodání, montáž a zapojení ventilátoru s doběhem	ks	1,00		
26	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx1,5 uložení do lišty	bm	10,00		
27	dodání, montáž a zapojení SK, přípojka sporáková pro zapuštěnou montáž se signalizační doutnavkou, jako např.ABB	ks	1,00		
<b>Budova 125 celkem bez DPH</b>					
<b>241 Oprava maleb</b>					
	Dokončovací práce - malby				
28	Protiplísňová přísada do maleb	m2	223,000		
<b>Budova 241 celkem bez DPH</b>					
<b>244 Výměna oken, oprava laboratoří</b>					
	Místností v 4. NP				
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
29	Dodávka a provedení podkladního betonu tl. 15cm C15/20	m2	42,000		
30	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	42,000		
31	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	42,000		
32	Montáž keramického soklíku v 100mm lepením včetně spárování	m	41,200		
33	dlažba - protiskl R10 - dle výběru investora	m2	45,000		
34	Přesun hmot pro podlahy z betonu a dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,150		
35	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Capatect	m2	117,500		
36	Provedení vnitřní omítky štukové hladké 1x	m2	117,500		
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
37	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	42,000		
38	Vybourání podkladního betonu tl. 15cm	m2	42,000		
39	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,600		
40	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 20 km	t	352,000		
41	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,600		
42	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m do 50 m	t	176,000		
43	Poplatek za skládku - netříděné	t	17,600		
44	Demontáž stávajících nefunkčních lab.stolů, odpojení od ing.sítí, stěhování	ks	6,000		
45	Demontáž rozvodů plynu, vody, vzduchotechniky, odpadu od lab.stolů, zaslepení, zapravení	ks	6,000		
	Elektromontáže				
	A 411				
46	provedení odpojení a demontáž rozváděče, na povrchu, oceloplech 600x300x250, 10 vývodů	ks	1,000		
47	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	3,000		
48	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly	kpl	1,000		
49	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,000		
50	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68	ks	2,000		
51	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF	ks	1,000		
52	provedení odpojení a demontáž zásuvky datové	ks	3,000		
53	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 včetně KP68	ks	2,000		
54	provedení odpojení a demontáž KO68	ks	2,000		
55	provedení odpojení a demontáž sporákové kombinace včetně instalační krabice	ks	1,000		
56	provedení demontáže elektroinstalační lišty 20x40	bm	5,000		
57	provedení demontáže elektroinstalační lišty 22x24	bm	15,000		
58	provedení odpojení a demontáž detektoru úniku plynu DEGA 05, po opravě místnosti jeho zpětná montáž, nutné provést odbornou firmou	ks	1,000		
59	provedení odpojení SLP kabeláže (PC, TLF, DEGA, WI-FI), uložení do chráničky pod omítku a zpětné zapojení, nutné provést odbornou firmou	ks	5,000		
60	dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20	ks	1,000		
61	dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřkombinace, 105x145)	kpl	1,000		
62	náplň rozváděče A 411:				
63	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B25/3, 10kA	ks	1,000		
64	dodání, montáž a zapojení jističe kombinovaného Schrack B16/003 10kA	ks	3,000		
65	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, 10kA	ks	2,000		
66	provedení zhotovení a dodání popisu jističích prvků	kpl	1,000		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
67	provedení očíslování RH pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost písma 30x3	kpl	1,000		
68	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND	ks	4,000		
69	dodání, montáž a zapojení svítidla interierového žárovkového, E27, montáž na stěnu	ks	1,000		
70	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	1,000		
71	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,000		
72	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,000		
73	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,000		
74	dodání, montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e, jako např. ABB Tango, barva bílá, komplet	ks	4,000		
75	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	10,000		
76	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125	ks	1,000		
77	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	10,000		
78	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet	kpl	1,000		
79	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO A11	ks	1,000		
80	dodání, montáž bezpečnostního značení uzemňovací krabice	ks	1,000		
81	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	39,000		
82	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1225	bm	13,000		
83	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250	bm	2,000		
84	dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)	kpl	4,000		
85	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	6,000		
86	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	39,000		
87	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	42,000		
88	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl	bm	34,000		
89	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl	bm	2,000		
90	provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček	bm	123,000		
91	provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček	bm	39,000		
92	vypracování výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu A 431	ks	3,000		
93	provedení odpojení a demontáž rozváděče, na povrchu, oceloplech 600x300x250, 10 vývodů	ks	1,000		
94	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	3,000		
95	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly	kpl	1,000		
96	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,000		
97	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68	ks	2,000		
98	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 včetně KP68	ks	2,000		
99	provedení odpojení a demontáž KO68	ks	2,000		
100	provedení odpojení a demontáž sporákové kombinace včetně instalační krabice	ks	1,000		
101	provedení demontáže elektroinstalační lišty 20x40	bm	7,000		
102	provedení odpojení a demontáž detektoru úniku plynu DEGA 05, po opravě místnosti jeho zpětná montáž, nutné provést odbornou firmou	ks	1,000		
103	dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20	ks	1,000		
104	dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřkombinace, 105x145) náplň rozváděče A 411:	kpl	1,000		
105	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B25/3, 10kA	ks	1,000		
106	dodání, montáž a zapojení jističe kombinovaného Schrack B16/003 10kA	ks	3,000		
107	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, 10kA	ks	2,000		
108	provedení zhotovení a dodání popisu jističích prvků	kpl	1,000		
109	provedení očíslování RH pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost	kpl	1,000		
110	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND	ks	4,000		
111	dodání, montáž a zapojení svítidla interierového žárovkového, E27, montáž na stěnu	ks	1,000		
112	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	1,000		
113	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,000		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
114	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,000		
115	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	5,000		
116	dodání, montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e, jako např. ABB Tango, barva bílá, komplet	ks	2,000		
117	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	9,000		
118	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125	ks	1,000		
119	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,000		
120	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet	kpl	1,000		
121	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO A11	ks	1,000		
122	dodání, montáž bezpečnostního značení uzemňovací krabice	ks	1,000		
123	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	28,000		
124	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1225	bm	13,000		
125	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250	bm	2,000		
126	dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)	kpl	4,000		
127	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	8,000		
128	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	41,000		
129	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	32,000		
130	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl	bm	36,000		
131	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl	bm	2,000		
132	provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček	bm	119,000		
133	provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček	bm	28,000		
134	vypracování výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,000		
135	vypracování revizní zprávy elektroinstalace opravených místností a dodání objednateli a to	ks	3,000		
136	Všeobecné podmínky				
137	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	1,000		
138	dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce, krycího listu na dodané rozváděče	kpl	3,000		
139	dodání objednateli ES prohlášení na dodané rozváděče	kpl	3,000		
140	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,000		
141	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,000		
142	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,000		
143	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu a suti na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,000		
144	odpojení čidel na oknech skladů s nebezp.látkami - Trade Fides	kpl	1,000		
145	výměna ventilátoru v oknech skladů s nebezp.látkami průtok 900m3/hod Konstrukce suché výstavby	ks	2,000		
146	Demontáž kazetového podhledu včetně nosné konstrukce a osvětlovacích těles	m2	16,800		
147	Montáž nosné spodní kovové konstrukce kazetového podhledu	m2	16,800		
148	Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	16,800		
149	Dodávka - podhled kazetový děrovaný tl.do 15mm 600x600mm akustický Konstrukce truhlářské	m2	16,800		
150	parapet aglomer. vnitřní tl.do 20mm š do 500mm	m	22,000		
151	Výřezání otvoru v parapetu pro větrací mřížky a jejich osazení délky do 1000mm	kus	16,000		
152	mřížka větrací AL min 100x1000MM, osazení do parapetu	kus	16,000		
	Výměna oken 4. a 5. NP				
	Lešení a stavební výtahy				
	Konstrukce truhlářské				
153	Výřezání otvoru v parapetu pro větrací mřížky a jejich osazení délky do 1000mm	kus	192,000		
154	mřížka větrací AL min 100x1000MM, osazení do parapetu	kus	192,000		
155	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka do 45cm	m	358,000		
156	Provedení oplechování s povrch.úpravou r.š. 300mm (mezi pilířem a stávajícím oknem-schodišťová stěna).	m	18,000		
157	Vysklepení ocelových okenních křidel. Rozřezání rámu na kusy do 1,5 m. likvidace skla. Vedlejší náklady	m2	589,000		
158	Odstranění, vysekání zeleně vč.likvidace Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1,000		
159	Odvoz vytěženého kovového odpadu na skládku PS. do 5 km.	kpl	1,000		



P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
160	Odvoz vytěženého skleněného odpadu na skládku, do 12 km.	kpl	1,000		
161	Separace skleněné vaty z ocel. Rámů oken a její odvoz a likvidace	kpl	1,000		
<b>Budova 244 celkem bez DPH</b>					
<b>245 Oprava malování, PVC a elektro, okna</b>					
	<i>Lešení a stavební výtahy</i>				
	<i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</i>				
162	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	293,000		
163	Provedení vnitřní omítky štukové hladké	m2	293,000		
	Elektroinstalace				
	<b>B 214</b>				
164	Dodávka a montáž parapetního kanálu 110x65mm	bm	10,00		
	<b>B 224</b>				
165	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např.Modus LLX236ALEP	ks	6,00		
166	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	12,00		
	Konstrukce truhlářské				
167	parapet aglomer. vnitřní tl.do 20mm š do 400mm	m	41,600		
168	mřížka větrací AL min 100x500MM do parapetu	kus	30,000		
	<i>Přesuny sutí a vybouraných hmot</i>				
169	Odvoz vytěženého kovového odpadu na skládku PS, do 5 km.	kpl	1,000		
170	Odvoz vytěženého skleněného odpadu na skládku, do 12 km.	kpl	1,000		
171	Separace skleněné vaty z ocel. Rámů oken a její odvoz a likvidace	kpl	1,000		
<b>Budova 245 celkem bez DPH</b>					
<b>254 Oprava maleb</b>					
	Dokončovací práce - malby				
172	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m - dopočet do 165 m2	m2	127,000		
173	Protiplísňová přísada do maleb	m2	165,000		
<b>Budova 254 celkem bez DPH</b>					
<b>255 Oprava podlahových krytin kanceláří</b>					
	Dodávka a zapojení jističe B 16/1	ks	2,000		
	Úprava protipožární ucpávky	ks	1,000		
	Rozebrání a zpětná montáž kazetového podhledu pro uložení kabelů do kebelového roštu	m	30,000		
	Průchodka do rozvaděče PG 13	ks	2,000		
<b>Budova 255 celkem bez DPH</b>					
<b>257 Oprava soc. zařízení, výměna podlahových krytin</b>					
	Elektromontáže - zkoušky a revize				
174	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	ks	6,000		
175	LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm. Spotřeba 45W. barva světla 4000K - neutrální bílá. Vhodný jako závěsné, vestavné svítidlo do podhledu / sádkokartonu nebo přisazené svítidlo (pomocí magnetů). Součástí panelu je nestřimatelý napájecí zdroj	ks	6,000		
176	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči zavěšeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	ks	6,000		
<b>Budova 257 celkem bez DPH</b>					

*Veškerý materiál bude dodán v 1.jakosti a doložen prohlášením o shodě a certifikáty. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.*

## Cena celkem

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 323 920,82</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>698 023,37</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>4 021 944,19</b>

Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyskov, 2023		MĚNĚPRÁCE			
P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kasárna Dědice, CE: 06-34-01					
<b>81</b>	<b>Oprava oken, vrat, omítek, podlah, malby</b>				
1	Výroba a montáž mříží pevných přivařených do okenních otvorů	m2		-34,00	
2	Mříž pro stavební otvory pevná - komaxit černý mat, oko 100mm DN 10 min. mm upřesnění INV.	m2		-34,00	
<b>120</b>	<b>Oprava střechy, maleb, výměna oken</b>				
	Konstrukce klempířské				
3	Doplnění a oprava okápnové římsy do řs 300 mm	m		-27,400	
4	Oprava klempířské konstrukce na stávající krytině - srovnání, přefalcování a pod	m		-20,000	
	<b>Budova 120 celkem bez DPH</b>				
<b>125</b>	<b>Oprava elektro, podlah, sítě, zář. malby</b>				
	Svislé a kompletní konstrukce				
5	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi porobetonovými tl 150 mm, vázání zdiva do kapes	m2		-52,000	
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
6	Vybourání stávající betonové mazaniny podlahy, tl. 25 cm s ocelovou výstuží ze svařovaných sítí	m2		-485,000	
	Podlahy				
7	Dodávka a provedení podkladního betonu tl. 10cm C15/20	m2		-485,000	
8	Dodávka a provedení betonové mazaniny z drátkobetonu, tl. 15cm C25/30, povrch strojně hlazený, výztuž drátky 25kg/m <sup>2</sup> , povrch leštěný s křemičitým vsypem, obvodová izolace miralon tl. 0,5mm, provedení dilatačních spár a vytmelení spár	m2		-286,000	
	sklep zadní - méněpráce				
9	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks		-7,000	
10	dodání, montáž zářivkové trubice TB/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks		-14,000	
11	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB, IP44	ks		-2,000	
12	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do lišty	bm		-70,000	
	<b>Budova 125 celkem bez DPH</b>				
<b>244</b>	<b>Výměna oken, oprava laboratoří</b>				
	Místnosti v 4. NP				
	Elektromontáže				
13	Vypracování výchozí revize nových elektro rozvodů a zařízení ve 4 paré	kpl		-1,000	
14	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm ufožená pevně do podlah apod.	m		-30,000	
15	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná do D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m		-30,000	
16	Montáž kabelových žlabů	m		-40,000	
17	Kabelový žlab 250/50	mb		-40,000	
18	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus		-24,000	
19	LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm. Spotřeba 45W, barva světla 4000K - neutrální bílá. Vhodný jako závěsné, vestavné svítidlo do podhledu / sádrokartonu nebo přisazené svítidlo (pomocí magnetů). Před dodávkou typ svítidla odsouhlasit s objednatelem.	kus		-24,000	
20	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m		-58,000	
21	trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323	m		-58,000	
22	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m		-342,000	
23	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m		-362,000	
24	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		-54,000	
	Konstrukce suché výstavby				
25	Demontáž kazetového podhledu včetně nosné konstrukce a osvětlovacích těles	m2		-47,200	
26	Montáž nosné spodní kovové konstrukce kazetového podhledu	m2		-47,200	
27	Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2		-47,200	
	Konstrukce truhlářské				
28	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m		-22,000	
29	kancovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada		-8,000	
30	Vyřezání otvoru v parapetu pro větrací mřížky a jejich osazení	kus		-16,000	
31	mřížka větrací AL elox bílá min 100x300MM, osazení do parapetu	kus		-16,000	

	Podlahy povlakové		
32	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky	m2	-139,200
33	Odstranění starého lepidla, přebroušení podkladu	m2	-139,200
34	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 15 mm	m2	-139,200
35	Lepení PVC, VINIL standardním lepidlem a svařováním za tepla	m2	-139,200
36	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	-116,000
37	lišty pro PVC sedé, či die INV v=70mm	m	-116,000
38	podlahovina zátěžové PVC, (+ % prorez) lepená min. tech. jako jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška 2,2 mm Nášlapná vrstva 0,4 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 41 -dle uživatele	m2	-139,200
39	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	-139,200
40	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-139,200
41	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-2,460
	Výměna oken 4. a 5. NP		
	Dokončovací konstrukce a bourání konstrukcí na pozemních stěbách		
42	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus - konzola parapetu 250x150x30mm barva bílá	kus	-300,000
	Konstrukce truhlářské		
43	Dodávka a montáž hliníkových mřížek do parapetů na prostup tepla 80x500mm	ks	-108,000
44	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm	m	-358,000
	Konstrukce zámečnické		
45	Podhled minerální - montáž kazet	m2	-416,000
46	Demontáž podhledů - kazet	m2	-416,000
	Podlahy povlakové		
47	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	-240,000
48	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	-240,000
49	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-240,000
50	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	-240,000
51	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novofloor extra tl. 2,0 mm	m2	-240,000
52	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,800
53	Příplatek za každé další podlaží	t	-11,200
54	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,800
55	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-38,600
56	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,800
57	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	-2,800
	<b>Budova 244 celkem bez DPH</b>		
	<b>245 Úprava malování, PVC z elektro</b>		
58	Otlučení vnějších omítek stěn špalet a pod. MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	-366 800
	Konstrukce truhlářské		
59	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 300mm	m	-41,500
60	mřížka větrací AL elox bílá min 100x300MM do parapetu	kus	-30,000
	Elektroinstalace		
	<b>B 214</b>		
61	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 250	ks	-1,00
62	dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250/1	ks	-1,00
63	provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky	bm	-8,00
64	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250	bm	-10,00
	<b>B 224</b>		
65	dodání, montáž a zapojení vypínače č. 1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt	ks	-1,00
66	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	-1,00
	Konstrukce truhlářské		
67	Demontáž kazetového podhled, včetně osvětlovacích těles	m2	-110,000
	Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby		
68	Celoplošné vyrovnání podkladu malířskou masou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-84,000
	<b>Budova 245 celkem bez DPH</b>		
	<b>246 Úprava malování, PVC z elektro</b>		
	Elektromontáže		
69	Montáž vodič Cu izoloovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	-10,000
70	vodič propojovací flexibilní jádra Cu tenované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	-10,000
71	Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pod omítku	m	-10,000
72	trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3316	m	-10,000
73	krabice přístrojová instalační KP E4/21 do stěn	kus	-3,000
74	Montáž krabice zapuštěné plastová kruhová typ dle potřeby	kus	-7,000
75	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	-4,000
76	DMT krabice	kus	-7,000
77	Montáž rozvodka nástěnná piast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	-12,000

79	Rámeček Soria, dvojitásobný	kpl	-12,000
79	zapuška nástěnná, proti splňující vodě horní přívpd. IP44 IZG 1643 16A 380 V 4pólová	kus	-6
80	přístroj spínače jednofázového 10ATANGD 3558-A21342	kus	-1,000
<b>Budova 265 celkem bez DPH</b>			
<b>257 Oprava soc. zařízení, výměna podlahových kvádrů</b>			
Elektromontáže - zkoušky a revize			
81	Demontáž kabelových rozvodů a ovládacích prvků	m	-380,000
82	Dodávka a montáž povrchových el. kabelů třížilových Cu pod omítky, vč. stavebních přípomocí, upevnění, zpětného propojení do nových podomítkových krabic	m	-380,000
83	Úprava povrchových el. vedení vč. stavebních přípomocí, upevnění, , zpětného propojení do původních pozic	m	-380,000
84	Provedení elektro revize zapojených zařízení	ks	-1,000
<b>Budova 257 celkem bez DPH</b>			
<b>267 Oprava omítek, podlah, malby</b>			
85	Dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m <sup>2</sup>	-504,000
87	Dodávka a provedení malty stěn a stropů, 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m <sup>2</sup>	-504,000
<b>Budova 267 celkem bez DPH</b>			

*Všechný materiál bude dodán v 1.jakosti a dovozen prohlášením o shodě a certifikáty. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.*

### Cena celkem

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-3 136 762,28</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-658 720,08</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>-3 795 482,36</b>