

Propracování tramvajových kolejí Most - Litvínov

Rožpočet s výkazem výměr

Propracování tramvajových kolejí Most - Litvínov							
P023-PM - Propracování tramvajových kolejí Most - Litvínov							0,00
1 - Podbíjení							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
001	R5909032030	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y - tramvajové koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením jej					
002	R5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji - pražce Y - tramvajové koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou					
003	R5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji - pražce Y - tramvajové koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
004	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km					
005	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII					
006	9903200200	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t, do 200 km Převážka podbíječky 1=1,000000					
007	9903100100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km převážka nakladače, dvoucestného bagru, přívěsného vozíku a smetáku na štěrku 4=4,000000					
008	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před zahájením prací Kontrola a doplnění bodového pole před podbíjením 1=1,000000					
009	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického p					
010	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení prací Kontrola a doplnění bodového pole po podbíjení 1=1,000000					
011	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
012	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný					
013	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozváděčů, vybouraných hmot atd) do 250 km					
2 - Rozšíření přejezdu							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
001	5964159000	Obrubník krajový					
002	5964151000	Dlažba zámková hladká cihla					
003	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozváděčů, vybouraných hmot atd) do 60 km					
004	5964161005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662					
005	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km					
006	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16					
007	5955101013	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/4					
008	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km					
009	RM001	profil Krug					
010	RM002	Patní profil 49E1					
011	RM003	Kolejnicový absorbér 49E1					
012	RM004	Izolace profilu Krug					
013	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozváděčů, vybouraných hmot atd) do 350 km					
014	RP001	Montáž ocelového prvku KRUG ke kolejnici 60E1					
015	RP002	Instalace patních profilů a izolační folie na kolejnici					
016	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
017	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
3 - Regulace trakce							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
018	611.14R	Finální vyregulování systému ŠRTV po propracování					