

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - Specifikace prací

Popis prací	jednotka	počet jednotek	Specifikace prací a standardy
Stržení, odvoz a likvidace staré krytiny (koberec)	m ²	540	Odtstranění všech stávajících koberců včetně odvozu a likvidace
Příprava podkladu pro kladení koberce na betonovou podlahu, penetrace, stěrkování	m ²	180	Příprava podkladu pro kladení nových koberců v 1.PP, kde jsou betonové podlahy
Dodávka, kladení a lepení koberce	m ²	540	Dodávka a pokládka koberce lepením. Koberec zátěžové třídy 33, materiál PA, typ vlasu smyčka, barva šedá resp.vícebarevná. Konkrétní model dle výběru zadavatele z předložené nabídky za jednotkovou cenu max 400 Kč bez DPH
Dodávka a montáž soklové lišty , vkládání koberce do lišt	bm	450	Soklová lišta PVC šedá
Vyspravení stěn a oprava štuků včetně opravy štuků po odstranění zářivkových svítidel	m ²	70	Drobné opravy stěn případně stropů po odstranění starých zářivkových těles
Aplikace sanační omítky	m ²	5	Sanační omítka na dvou místech se stopami po vlhkosti
Výmalba stropů a stěn	m ²	1550	Výmalba stěn a stropů místností, penetrace a dvě vrstvy bílé barvy, referenční výrobek Primalex Standard bílá
Odstranění bělinových obkladů (místn.21B)	m ²	2	Odstranění starých bělinových obkladů a oprava štuku
Obnova nátěrů vnější strany ocelových dveří trezorů	m ²	6	Barva na kov dle původního odstínu, původní nátěr neodstraňovat !
Demontáž vertikálních textilních okenních žaluzií	ks	28	Demontáž 28 ks vertikálních žaluzií
Dodávka a montáž vertikálních textilních okenních žaluzií,	ks	28	Dodávka a montáž 28 ks textilních vertikálních žaluzií v bílé v barvě, rozměry dle konkrétních oken viz záložka MD plochy
Demontáž a likvidace stropních zářivkových svítidel	ks	107	Demontáž a likvidace 107 ks stropních zářivkových svítidel včetně zdrojů
Dodávka, montáž a revize zářivkových svítidel	ks	107	Dodávka, montáž přisazených zářivkových svítidel s vnitřní mřížkou pro LED trubice 120 cm, materiál bílý ocelový plech, matná mřížka, včetně 2 x LED trubice 18 W, 4000 K denní bílá, referenční výrobek Modus LLLX40000, včetně následné revize všech svítidel
Nátěr topného tělesa litinového žebrového	ks	5	Délka 1200, výška 600 mm, dvouvrstvý bílý syntetický lak
Obnova nátěrů vnitřních dveří spojovacích	ks	3	90x200 cm + zárubně, barva dle původního odstínu
Ostatní opravy (zámečnické, truhlářské)	hod/os	20	Ostatní předem nspecifikované opravy
Čištění oken dvojitých omytím 4 - 6,9 m ²	ks	28	28 ks oken, rozměry viz záložka MD plochy
Čištění dveří omytím 1,5 - 2 m ²	ks	33	33 ks dveří oboustranně včetně zárubní
Odvoz a likvidace odpadu	paušál	1	
Doprava po Praze	paušál	1	