

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

listopad - prosinec 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

| Pol. č. | Kategorie položky | Název položky | MJ | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | Množství celkem | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|--|-------------------|---------------|----|---|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|------------------|
| místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do): | | | | žst. Valašské Meziříčí - koleje č.16,18 | TU Valašské Meziříčí - Hostašovice | | | | | | | |
| termín provádění prací od: | | | | 02.11.2023 | 14.11.2023 | | | | | | | |
| do: | | | | 24.11.2023 | 16.11.2023 | | | | | | | |
| cena za jednotlivé SO: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------|---------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|
| 11 | Kolejnice | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65 | m | | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| 35 | Kolejnice | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 | m | 800,000 | | | | | | 800,000 | | |
| 38 | Kolejnice | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 | kus | | 4,000 | | | | | 4,000 | | |
| 39 | Kolejnice | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | 200,000 | | | | | | 200,000 | | |
| 47 | Upevn. a spoj. součásti | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 | styk | 4,000 | | | | | | 4,000 | | |
| 64 | Upevn. a spoj. součásti | Příplatek za výměnu části upevňovadel - deformovaného šroubu | kus | 400,000 | | | | | | 400,000 | | |
| 71 | GPK | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 50,000 | 15,000 | | | | | 65,000 | | |
| 81 | Svař., navař., broušení | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 83 | Svař., navař., broušení | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 110 | Svař., navař., broušení | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | | 1,000 | | | | | 1,000 | | |
| 111 | Svař., navař., broušení | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 4,000 | | | | | | 4,000 | | |
| 116 | Svař., navař., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | 100,000 | | | | | 100,000 | | |
| 119 | Svař., navař., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | 100,000 | | | | | 100,000 | | |
| 124 | Svař., navař., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 800,000 | | | | | | 800,000 | | |
| 127 | Svař., navař., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 800,000 | | | | | | 800,000 | | |
| 304 | Materiál | Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třída B1 | t | 820,000 | | | | | | 820,000 | | |
| 306 | Materiál | Kamenivo drcené drt frakce 8/16 | t | 34,000 | | | | | | 34,000 | | |
| 381 | Manipulace a přepravy | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 5 | VON | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | 400,000 | 100,000 | | | | | 500,000 | | |
| 6 | VON | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |