

| Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu                           |   |     |          |                        |                |                |
|---|---|-----|----------|------------------------|----------------|----------------|
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2 |   |     |          |                        |                |                |
| Číslo položky   | Popis položky   | MJ  | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |                |
|   | <b>Výměna pražců za KV 9 v žst. Hoštka</b>  |     |          |                        |                |                |
|   | <b>Materiál</b>   |     |          |                        |                |                |
| 5955101005  | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII   | t   | 25,000   |                        |                |                |
|   | <b>Výkony</b>   |     |          |                        |                |                |
| 5906010010  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 10,000   |                        |                |                |
| 5906010125  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.  | kus | 35,000   |                        |                |                |
| 5905035120  | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné  | m3  | 17,00    |                        |                |                |
| 5909020020  | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.  | m   | 35,000   |                        |                |                |
| 5905105010  | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji.   | m3  | 17,000   |                        |                |                |
| 5905095020  | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   | m   | 35,000   |                        |                |                |
| 5906050020  | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.  | kus | 35,000   |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   | <b>Přepravy</b>   |     |          |                        |                |                |
| 9902100300  | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.   | t   | 57,000   |                        |                |                |
|   | <i>doprava nového kameniva a odvoz výzisku na skládku</i>   |     |          |                        |                |                |
| 997221561   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km   | t   | 12,000   |                        |                |                |
|   | <i>převoz pražců z a na deponii v obvodu žst. Hoštka</i>  |     |          |                        |                |                |
| 997221551   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   | t   | 57,00    |                        |                |                |
|   | <i>převoz nového a vyzískaného kameniva z a na deponii v obvodu žst. Hoštka</i>   |     |          |                        |                |                |
| 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti  | t   | 57,000   |                        |                |                |
| 997221855   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva  | t   | 32,000   |                        |                |                |
| 9903200100  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km   | ks  | 1,00     |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   | <b>VRN</b>  |     |          |                        |                |                |
| 024101001   | Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců   | %   | 0,000    |                        |                |                |
| 022101001   | Geodetické práce Geodetické práce před opravou  | %   | 0,000    |                        |                |                |
| 022101011   | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy  | %   | 0,000    |                        |                |                |
| 022101021   | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy  | %   | 0,000    |                        |                |                |
| 31101001  | Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč   | %   | 0,00     |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   |   |     |          |                        |                |                |
|   | <b>CELKEM</b>   |     |          |                        |                |                |
|   | <b>CELKEM</b>   |     |          |                        |                | <b>0,00 Kč</b> |

ÚOŽI 2023

**Poznámka:** betonové pražce příčné SB 6 ( 35 ks ) dodá TO Litoměřice  
dřevěné pražce příčné ( 10ks ) dodá TO Litoměřice  
**vyluka koleje od 30.10. 2023 do 1.11.2023**

**Zdůvodnění:** oprava z důvodu vyhnílych dřevěných pražců, nedostatečné tuhosti KR a výměna znečištěného ŠL

**Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4071797

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2adf450a-e45e-485c-929c-af210e9240ac

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.10.2023 09:05:53



112cc80c-3b41-4a10-8211-078f71e8df72