



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00057-2023-951-D01

Původní č. smlouvy SML-00027-2023-941

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VN Vražné, ze dne 30. 3. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PB SCOM, s.r.o.

se sídlem Radniční 28, Hranice, 753 01

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupená: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 204716342/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00057-2023-951 – původní číslo smlouvy SML-00027-2023-941 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00057-2023-951 (původní číslo smlouvy SML-00027-2023-941), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Vražné“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	7 126 414,57 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 36 452,16 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 10 672,95 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>7 100 635,36 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 100 635,36 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů sto tisíc šest set třicet pět korun českých a třicet šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

3. Smluvní strany konstatují, že došlo k pozdnímu předání staveniště, kdy dle smlouvy mělo být staveniště předáno dne 1. 3. 2023, ale bylo předáno až 3. 4. 2023, tedy o 33 dní později. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy došlo k posunu termínu pro provedení díla z 30. 9. 2023 na 2. 11. 2023.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj


souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku - Místku, dne:

V Hranicích, dne:

.....

Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek-Místek


.....

PB SCOM, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00027-23
Stavba: VN Vražné_VP_MP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
PB SCOM, s.r.o.

Projektant:
VH Ateliér, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.7.2023

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

IČ: 253 97 087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-25 779,21
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-25 779,21	-5 413,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-31 192,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00027-23

Stavba: VN Vražné_VP_MP

Místo: Datum: 21.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: VH Ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-25 779,21	-31 192,84
04	SO 04 - Výpustný objekt MP	-36 452,16	-44 107,11
05	SO 05 - Přípravné práce VP	10 672,95	12 914,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

04 - SO 04 - Výpustný objekt MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

PB SCOM, s.r.o.

IČ:

253 97 087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

VH Ateliér, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 452,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 452,16	21,00%	-7 654,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 107,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

04 - SO 04 - Výpustný objekt MP

Místo:

Datum: 21.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: VH Ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 452,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 452,16

1 - Zemní práce

-3 425,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-30 314,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 684,48

998 - Přesun hmot

-27,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

04 - SO 04 - Výpustný objekt MP

Místo:

Datum: 21.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

VH Ateliér, s.r.o.

Zhotovitel:

PB SCOM, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-36 452,16
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-36 452,16
D	1	Zemní práce					-3 425,67
1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	-16,089	40,77	-655,95
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem" - $((3,5+2,45)/2*5,2*1,04)$			-16,089		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-16,089	36,24	-583,07
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem" - 16,089			-16,089		
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-16,089	18,12	-291,53
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem" - 16,089			-16,089		
4	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	-16,089	117,79	-1 895,12
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem" - 16,089			-16,089		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-30 314,10
5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	-2,655	5 900,00	-15 664,50
	P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>specifikace vlastností dle PD</i>					
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem"- $((0,615+0,85)/2)*1,04*((3,37+3,6)/2)$			-2,655		
6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	-8,008	1 000,00	-8 008,00
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem"- $(1,04*3,3*2+1,04*0,55*2)$			-8,008		
7	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	-8,008	200,00	-1 601,60
	vv	"protiprůsakové žebro - část pod podkladním betonem"-8,008			-8,008		
8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	-0,072	70 000,00	-5 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"protiprůsakové žebro pod podkladním betonem" - ((0,74*3,6+(2*0,94*(3,37+3,6)/2)+0,52*3,37))*0,006*1,1		-0,072		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 684,48
9	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	-3,600	555,42	-1 999,51
		VV	"spára mezi základem a nadzákladem žebra"-3,6		-3,600		
10	M	56284620	pás těsnící PVC do pracovních spár betonových konstrukcí vnitřní š 150mm	m	-3,600	190,27	-684,97
		VV	"protiprůsakové žebro"-3,6		-3,600		
		D 998	Přesun hmot				-27,91
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,154	181,21	-27,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

05 - SO 05 - Přípravné práce VP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

PB SCOM, s.r.o.

IČ:

253 97 087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

VH Ateliér, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 672,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 672,95	21,00%	2 241,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 914,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

05 - SO 05 - Přípravné práce VP

Místo:

Datum: 21.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: VH Ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 672,95

HSV - Práce a dodávky HSV

10 672,95

1 - Zemní práce

10 672,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Vražné_VP_MP

Objekt:

05 - SO 05 - Přípravné práce VP

Místo:

Datum: 21.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

VH Ateliér, s.r.o.

Zhotovitel:

PB SCOM, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 672,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 672,95

D 1

Zemní práce

10 672,95

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	326,19	326,19
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

VV "Odstranění pařezů mezi profily H1-H3" 1

1,000

2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	906,68	6 346,76
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV "Odstranění pařezů mezi profily H1-H3" 7

7,000

3	K	R10011-1.1	Zajištění likvidace dřevní hmoty - pařezy kácených stromů, dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění	kus	8,000	500,00	4 000,00
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položce:

- položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy a veškeré těžební zbytky) a jejich likvidaci (spálení, štěpkování, drcení, frézování) - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění

P

VV

1+7

8,000