

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-417697-249
Stavba: Oprava LC Mokrá

KSO:
Místo: LR2 Bulovka

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037; 464 01 Frýdlant

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46713158
DIČ: CZ46713158

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 428 698,70

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	428 698,70	90 026,73
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 518 725,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-417697-249

Stavba: Oprava LC Mokrá

Místo: LR2 Bulovka

Datum: 26.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037; 464 01 Frýdlant

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		428 698,70	518 725,43
2023-417697-249	Oprava LC Mokrá	428 698,70	518 725,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Mokrá

KSO:

Místo: LR2 Bulovka

CC-CZ:

Datum: 26.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037; 464 01 Frýdlant

IČ: 46713158

DIČ: CZ46713158

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

428 698,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	428 698,70	21,00%	90 026,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

518 725,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Mokrá

Místo: LR2 Bulovka

Datum: 26.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037; 464 01 Frýdlant

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**428 698,70**

D HSV Práce a dodávky HSV 428 698,70

D 1 Zemní práce 22 329,60

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	150,000	56,00	8 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	580,400	24,00	13 929,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

D 5 Komunikace pozemní 159 525,60

4	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	544,400	215,00	117 046,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

5	K	564871016	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	36,000	390,00	14 040,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

6	K	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 55 do 60 kg/m2	m2	580,400	49,00	28 439,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 55 do 60 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 843,50

7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	2 437,500	75,00	182 812,50
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	461,000	25,00	11 525,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm a na středu komunikace	m2	1 458,500	36,00	52 506,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm