



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp23v00o84

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-174696/2023-KLOSV

Naše sp. zn.: OISMM-4198/2023-KLOSV

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



JIB s.r.o. IČ 28969472

U parku č. p. 2242

Brandýs nad Labem

250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 1

IČ: 28969472

Datum: 25.10.2023

Objednávka č. 1400/2023

Obnova výsadby stromů před radnicí ve Staré Boleslavi a následná 5 letá péče.


Cena: 153 929,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 20.12.2028

Pozn:



podpis objednavatele



Ing. Robert Pecha
statutární orgán

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ☒ ANO

☐ NE

tel.: 326 909 111

ID DS: cShb7xy

epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 27-6584182/0800
IČ: 00240079

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 CHICAGO HALL
CHICAGO, ILL. 60637

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]
DATE: [Date]

RE: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

obnova výsadby stromů před radnicí ve Staré Boleslavi
Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ROZPOČET REKAPITULACE

Asanace	26 400 Kč
Sadové úpravy	82 260 Kč
Pětiletá dokončovací a rozvojová péče o výsadby	17 220 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 3%	2 984 Kč
Odkup dřevní hmoty	-1 650 Kč

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	127 214 Kč
DPH 21%	26 715 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	153 929 Kč

Obnova výsadby stromů před radnicí ve Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ASANACE

VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet inventarizovaných dřevin soliterních	ks	6
Dřeviny soliterní určené ke kácení:	ks	6
Z toho:		
Asanace soliterních stromů dle průměrů kmene na řezné ploše pařezu		
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm	ks	6

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, případně na základě znalostí cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA

Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy
Ztížené podmínky, obtížné odstranění pařezu z kamenný
rabat

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 40 cm s odstraněním pařezu ručním vykopáním	ks	6	2420,00	14520,00
5	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii a likvidací	ks	6	1980,00	11880,00
Celkem asanace					26 400,00 Kč

Odkup a likvidace dřevní hmoty z asanačních a arboristických prací zhotovitelem - smluvní orientační množství

Zhotovitel nabídne výkupní cenu, za kterou odkoupí dřevní hmotu, o tuto cenu se sníží cena zakázky

1	Odkup dřevní štěpky	m3	3,0	250	750,00
2	Odkup ostatní dřevní hmoty nad průměr 15 cm	m3	2,0	450	900,00
Celkem odkup dřevní hmoty					-1 650,00 Kč

obnova výsadby stromů před radnicí ve Staré Boleslavi
Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Stromy listnaté alejové	ks	8
-------------------------	----	---

ROZPOČET

Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Výsadby stromů				
	Založení				
2	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině s odvozem a likvidací výkopku	ks	6,00	980,00	5880,00
3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	6,00	58,00	348,00
4	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	6,00	640,00	3840,00
5	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	6,00	84,00	504,00
6	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	6,00	352,00	2112,00
7	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	6,00	495,00	2970,00
8	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	6,00	4,00	24,00
9	Zřízení závlahové mísy a namulčování kačirkem soliterní stromy vrstva 10 cm	m2	6,00	125,00	750,00
	Další práce				
1	Zalití vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	2,80	451,00	1262,80
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	6,00	250,00	1500,00
3	Přesun hmot pro SÚ	t	12,40	690,00	8556,00
	Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				
1	Listnaté stromy alejové VK Zb 14/16	ks	6,00	6240,00	37440,00
	Ostatní materiály				
1	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	1,40	25,00	35,00
2	Půdní kondicionér	kg	1,70	640,00	1088,00
3	Substrát pro výměnu zeminy v místě výsadeb stromů dle TZ	m3	6,00	1280,00	7680,00
4	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	6,00	110,00	660,00
6	kačírky k zamulčování - stromy	m3	1,00	1070,00	1070,00
7	Kůly frézované prům.6 cm, 2,5 m	ks	18,00	128,00	2304,00
8	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	72,00	54,00	3888,00
9	Úvazky ke stromům	ks	6,00	58,00	348,00
	Celkem výsadby				82 259,80 Kč

	Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby				
	1.Rok				
	<i>závlivka včetně dopravy vody, běžně 10-12x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, řez, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče a další potřebné činnosti</i>				
1	Jednotlivé stromy	ks	6,00	840,00	5 040,00
	2.Rok				
	<i>závlivka včetně dopravy vody, běžně 8-10x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, řez, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče a další potřebné činnosti</i>				

1	Jednotlivé stromy	ks	6,00	680,00	4 080,00
	3.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6-8x ročně, výchovný řez, kontrola nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, řez, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče a další potřebné činnosti</i>				
1	Jednotlivé stromy	ks	6,00	520,00	3 120,00
	4.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 2-4x ročně, kontrola, řez, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče a další potřebné činnosti</i>				
1	Jednotlivé stromy	ks	6,00	480,00	2 880,00
	5.Rok				
	<i>kontrola, řez, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče a další potřebné činnosti</i>				
1	Jednotlivé stromy	ks	6,00	350,00	2 100,00
Celkem rozvojová péče způsobila					17 220,00 Kč

obnova výsadby stromů před radnicí ve Staré Boleslavi
Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	zařízení staveniště a vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
4	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
5	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
6	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
7	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
8	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
9	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma)	kpt	1
10	zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla	kpt	1

