

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

listopad - prosinec 2023

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		žst. Valašské Meziříčí - snesení SK 20	dovoz pražců z Postřelmova	žst. Valašské Meziříčí - oprava kolejí č. 16, 18	žst. Valašské Meziříčí - snesení výh. č. 62	přejezd P8053				
		termín provádění prací od:		02.11.2023 (VÝLUKA)	01.11.2023	02.11.2023 (VÝLUKA)	02.11.2023 (VÝLUKA)	01.11.2023				
		do:		24.11.2023 (VÝLUKA)	24.11.2023	24.11.2023 (VÝLUKA)	24.11.2023 (VÝLUKA)	31.12.2023				
		cena za jednotlivé SO:										

17	Zeleň	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2					2 000,000		2 000,000		
24	Zeleň	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2					500,000		500,000		
43	Kolejové lože	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodritě přes 3 do 5 cm	m2			500,000				500,000		
46	Kolejové lože	Doplnění stezky šterkodrití souvislé	m3			40,000				40,000		
55	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			600,000		33,000		633,000		
56	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3				60,000			60,000		
57	Kolejové lože	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			600,000	60,000	33,000		693,000		
72	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3				15,000			15,000		
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			150,000				150,000		
135	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km			0,400	0,030			0,430		
142	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,200						0,200		
148	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km			0,400				0,400		
196	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	80,000						80,000		
258	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus					60,000		60,000		
277	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			0,500				0,500		
278	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			50,000				50,000		
428	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m				45,000			45,000		
433	Výhybky a výh. konstrukce	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m				45,000			45,000		
460	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m					22,000		22,000		
525	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2			100,000				100,000		
526	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m			100,000				100,000		
528	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2			100,000				100,000		
529	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m			100,000				100,000		
530	Přejezdy a komunikace	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2					107,000		107,000		
532	Přejezdy a komunikace	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2					107,000		107,000		
567	Žel. spodek	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m					18,000		18,000		
601	Žel. spodek	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus			2,000				2,000		
609	Zemní práce na žel. spodku	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3			5,000				5,000		

616	Zemní práce na žel. spodku	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2					107,000		107,000
617	Zemní práce na žel. spodku	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	600,000						600,000
618	Zemní práce na žel. spodku	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	m3			10,000				10,000
619	Zemní práce na žel. spodku	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3			10,000				10,000
632	Práce mechanizací	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod	10,000		20,000				30,000
636	Manipulace a přepravy	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	120,000						120,000
658	Materiál	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t					57,000		57,000
659	Materiál	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. B11	t				102,000			102,000
662	Materiál	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t					90,000		90,000
815	Materiál	Beton lehké zhuštiněný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3			2,000				2,000
835	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			1 250,000		22,500		1 272,500
836	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t					147,000		147,000
837	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t					147,000		147,000
844	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	120,000		85,000			104,600	309,600
848	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t			41,700		9,000		50,700
853	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			230,000				230,000
857	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			854,000		102,000		956,000
869	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t		177,000					177,000
871	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			200,000				200,000
872	Doprava	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		177,000	126,700		91,000		394,700
877	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus					1,000		1,000
880	Poplatky	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t			1 020,000		102,000		1 122,000
885	Poplatky	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			30,000				30,000
5	VON	Projektová práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km					6,000		6,000