Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

listopad 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		žst. St. Město u U. H.								
		termín provádění prací od:		27.11.2023 (výluka)								
		do:		29.11.2023 (výluka)								
		cena za jednotlivé SO:			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		
7	Kolejnice	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	4,000								
36	Kolejnice	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000								
38	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	40,000								
71	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000								
79	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	22,000								
116	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	500,000								
119	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	500,000								
213	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000								
251	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60	m	150,000								
253	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60	m	150,000								
266	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	2,000								