

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
 Soupis: 23008-14XC-SO-02-02 - Římasy a zábradlí

Místo: Hostějnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

193 596,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV					193 596,69	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					15 000,00	
1	K	RP06	D+M lešení a pracovních plošin vč. následné demontáže	kpl	1,000	10,00	14 990,00	15 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					173 866,80	
2	K	113156202	Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 150 do 300 m2	m2	23,400	1,00	327,00	7 675,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113156202						
			VV "Římasy" (0,5+0,2+0,2)*13*2			23,400			
			VV Součet			23,400			
3	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	22,400	1,00	444,00	9 968,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112132						
			VV "Sloupky zábradlí" (1*0,3*2+1*0,26*2*1)*20			22,400			
			VV Součet			22,400			
4	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	23,400	1,00	626,00	14 671,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112133						
			VV Římasy			23,400			
5	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	22,400	1,00	703,00	15 769,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122						
			VV Sloupky			22,400			
			VV Součet			22,400			
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	45,800	1,00	181,00	8 335,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111						
			VV Římasy			23,400			
			VV Sloupky			22,400			
			VV Součet			45,800			
7	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	22,900	1 000,00	555,00	35 609,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112						
			VV Římasy+Sloupky			45,800			
			VV Reprofilace			45,800			
			VV Součet			22,900			
			VV "50% plochy"Reprofilace*0,5			22,900			
			VV Součet			22,900			
8	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	13,740	1 800,00	555,00	32 357,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113						
			VV Reprofilace*0,3			13,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	9,160	2 200,00	660,00	26 197,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311114						
		VV	Reprofilace*0,2		9,160				
		VV	Součet		9,160				
10	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	45,800	200,00	121,00	14 701,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112						
		VV	Římsa		23,400				
		VV	Sloupky		22,400				
		VV	Součet		45,800				
11	K	RP54	Natření dvoutrubkového zábradlí	m	26,000	150,00	180,00	8 580,00	
		P	<i>Poznámka k položce: V položce je zahrnuto</i>						
		VV	- obnovení nátěru zábradlí mostu (vč. odstranění původního nátěru, nového zakladového a uzavíracího nátěru) 13*2		26,000				
	D	997	Přesun sutě					3 637,43	
12	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	5,620	1,00	260,00	1 466,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511						
13	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,300	1,00	4,00	421,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519						
		VV	5,62*15 Přepočtené koeficientem množství		84,300				
14	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	5,620	1,00	48,00	275,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611						
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,998	1,00	133,00	1 473,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861						
		P	<i>Poznámka k položce: - včetně podsypu pod dlažbou</i>						
	D	998	Přesun hmot					1 092,46	
16	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	2,523	1,00	432,00	1 092,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis:
23008-14XC-SO-02-03 - Mostovka

KSO:
Místo: Hostějnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ 48035599

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			175 133,82
Montáž			180 840,33
Cena bez DPH			355 974,16
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	355 974,16	21,00%	74 754,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		430 728,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-020 - Most - Oprava

Soupis:

23008-14XC-SO-02-03 - Mostovka

Místo:

Hostějnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	175 133,82	180 840,33	355 974,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10,00	9 990,00	10 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 990,40	164 382,40	339 372,80
997 - Přesun sutě	127,68	3 988,68	4 116,37
998 - Přesun hmot	5,74	2 479,25	2 484,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-020 - Most - Oprava
 Soupis: **23008-14XC-SO-02-03 - Mostovka**

Místo: Hostějnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **355 974,16**

D HSV Práce a dodávky HSV 355 974,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

1	K	RP06	D+M lešení a pracovních plošin vč. následné demontáže	kpl	1,000	10,00	9 990,00	10 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-------	----------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 339 372,80

2	K	113156202	Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 150 do 300 m2	m2	104,000	1,00	327,00	34 112,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113156202
 VV "Mostovka" (0,4+6,1+0,4+6,1)*8 104,000
 VV Mostovka Součet 104,000

3	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	62,400	1,00	626,00	39 124,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112133
 VV "60% plochy" Mostovka*0,6 62,400

4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	104,000	1,00	181,00	18 928,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
 VV Mostovka 104,000
 VV Součet 104,000

5	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	52,000	1 000,00	555,00	80 860,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112
 VV Mostovka 104,000
 VV Reprofilace Součet 104,000
 VV "50% plochy"Reprofilace*0,5 52,000
 VV Součet 52,000

6	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	31,200	1 800,00	555,00	73 476,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113
 VV Reprofilace*0,3 31,200

7	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	20,800	2 200,00	660,00	59 488,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311114
 VV Reprofilace*0,2 20,800
 VV Součet 20,800

8	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	104,000	200,00	121,00	33 384,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112
 VV Mostovka 104,000
 VV Součet 104,000

D 997 Přesun sutě 4 116,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	6,864	1,00	260,00	1 791,50	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511							
10	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,960	1,00	4,00	514,80	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519							
VV			6,864*15 'Přepočtené koeficientem množství		102,960					
11	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,864	1,00	48,00	336,34	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611							
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,998	1,00	133,00	1 473,73	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861							
P			Poznámka k položce: - včetně podsypu pod dlažbou							
D 998			Přesun hmot					2 484,99		
13	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	5,739	1,00	432,00	2 484,99	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis:
23008-14XC-SO-02-04 - Opěry

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			72 889,11
Montáž			58 074,17
Cena bez DPH			130 963,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 963,27	21,00%	27 502,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	158 465,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-020 - Most - Oprava

Soupis:

23008-14XC-SO-02-04 - Opěry

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 889,11 58 074,17 130 963,27

HSV - Práce a dodávky HSV

72 889,11 58 074,17 130 963,27

1 - Zemní práce	54,00	7 170,00	7 224,00
2 - Zakládání	45 294,40	9 244,00	54 538,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 760,00	12 940,00	22 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 000,00	7 380,00	19 380,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 607,00	2 254,01	7 861,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27,48	9 683,64	9 711,11
997 - Přesun sutě	134,01	4 125,21	4 259,22
998 - Přesun hmot	12,22	5 277,31	5 289,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
 Soupis: **23008-14XC-SO-02-04 - Opěry**

Místo: Hostějnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 963,27

D HSV Práce a dodávky HSV

130 963,27

D 1 Zemní práce

7 224,00

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	3,600	10,00	1 180,00	4 284,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103						
		VV	"Chodník"6*1*0,3*2		3,600				
		VV	Chodník		3,600				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	1,00	245,00	1 476,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101						
		VV	Rovnanina		6,000				
		VV	Odkop		6,000				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,000	1,00	105,00	636,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102						
		VV	Odkop		6,000				
		VV	Součet		6,000				
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	1,00	137,00	828,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101						
		VV	Odkop		6,000				
		VV	Součet		6,000				
		D 2	Zakládání					54 538,40	
5	K	274321118	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	3,600	5 000,00	1 725,00	24 210,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321118						
		VV	Chodník		3,600				
		VV	Součet		3,600				
6	K	274321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,600	500,00	215,00	2 574,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321191						
		VV	Chodník		3,600				
7	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	4,800	1 570,00	10,00	7 584,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111						
		VV	(1*0,3*2+6*0,3)*2		4,800				
		VV	Bednění		4,800				
8	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	4,800	10,00	456,00	2 236,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Bednění			4,800			
9	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,232	77 200,00	100,00	17 933,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361412						
	WV		"Výztuž svařovanými sítěmi +10% prostřih"(((0,2*0,9*2)+(5,9*0,2*2)+(5,9*0,9*2))*2)*1,1)*7,9/1000			0,232			
	WV		Součet			0,232			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					22 700,00	
10	K	RP04	D+M Tmy pro propojení základu s novým chodníkem dl. 0,6 m	kus	40,000	200,00	55,00	10 200,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>Položka je včetně</i>						
	P		- tmů dl. 0,6 m						
			- vrtů dl. 0,4 m						
			- tmeňů						
	WV		(10*2)*2			40,000			
	WV		Součet			40,000			
11	K	RP05	D+M Dozdění vypadeného zdiva z l.k.	m3	0,500	3 500,00	1 500,00	2 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>Položka je včetně</i>						
	P		- očištění otvoru od ulovněné malty						
			- opravení kamene do požadovaného tvaru						
			- zdící malta						
			- spárování						
	WV		0,5			0,500			
	WV		Součet			0,500			
12	K	RP06	D+M lešení a pracovních plošin vč. následné demontáže	kpl	1,000	10,00	9 990,00	10 000,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce					19 380,00	
13	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6,000	2 000,00	1 230,00	19 380,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153						
	WV		"Opevnění nátoků" (3*1*0,5)*2			3,000			
	WV		"Opevnění výtoku" (3*1*0,5)*2			3,000			
	WV	Rovnanina	Součet			6,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 861,01	
14	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	11,214	500,00	201,00	7 861,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635411						
	WV		((1,4*2,1*2)+(2,1*6,1))*2			37,380			
	WV	Podpěry	Součet			37,380			
	WV		"30% plochy podpěr"						
	WV		Podpěry*0,30			11,214			
	WV		Součet			11,214			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 711,11	
15	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	7,476	1,00	161,00	1 211,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111						
	WV		Podpěry*0,2			7,476			
	WV		Součet			7,476			
16	K	R15	Převedení vody během stavebních prací	kpl	1,000	10,00	990,00	1 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			- převedení vody potrubím během výstavby stupně, včetně potrubí 2x DN 600						
			- včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení ...) s dostatečnou nosností (min. 300 kg/bm/1 potrubí)						
	P		- celková délka úseku je 15 m						
			- čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min;						
			- pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok;						
			- včetně zbudování zemních hrázek ze zemín vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu) a dostatečně těsnících, jímkaní, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek						
17	K	R16	Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží	kpl	1,000	10,00	7 490,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předpokládá se použití bobtnajícího pásku - včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před následnou betonáží - včetně dodání materiálu						
	D	997	Přesun sutě					4 259,22	
18	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7,235	1,00	260,00	1 888,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511						
19	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,525	1,00	4,00	542,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519 7,235*15 'Přepočtené koeficientem množství		108,525				
20	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,235	1,00	48,00	354,52	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611						
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,998	1,00	133,00	1 473,73	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 P <i>Poznámka k položce:</i> - včetně podsypu pod dlažbou						
	D	998	Přesun hmot					5 289,53	
22	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	12,216	1,00	432,00	5 289,53	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis:
23008-14XC-SO-02-05 - Křídla

KSO:
Místo: Hostějnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ 48035599

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			6 812,35
Montáž			21 313,93
Cena bez DPH			28 126,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 126,29	21,00%	5 906,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 032,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis: **23008-14XC-SO-02-05 - Křídla**

Místo: Hostějnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 812,35	21 313,93	28 126,29
HSV - Práce a dodávky HSV	6 812,35	21 313,93	28 126,29
1 - Zemní práce	60,00	7 584,00	7 644,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 760,00	8 740,00	10 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 968,00	1 997,14	6 965,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6,62	1 066,46	1 073,09
997 - Přesun sutě	16,95	1 591,53	1 608,48
998 - Přesun hmot	0,78	334,80	335,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-020 - Most - Oprava
 Soupis: **23008-14XC-SO-02-05 - Křídla**

Místo: Hostěnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **28 126,29**

D HSX Práce a dodávky HSX 28 126,29

D 1 Zemní práce 7 644,00

1	K	122151502	Odkopávky a prokopávky zapážené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	12,000	1,00	266,00	3 204,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151502
 VV "Obnažení křídla" 3*4
 VV odkop Součet

12,000
12,000

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,000	1,00	107,00	2 592,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
 VV Odkop*2
 VV Součet

24,000
24,000

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,000	1,00	133,00	1 608,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103
 VV Odkop

12,000

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,000	1,00	19,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
 VV Odkop

12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 500,00

5	K	RP05	D+M Dozdění vypadeného zdiva z l.k.	m3	0,500	3 500,00	1 500,00	2 500,00	
---	---	------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Položka je včetně
 - očištění otvoru od ulovněné malty
 - opracování kamene do požadovaného tvaru
 - zdíci malta
 - spárování
 VV 0,5
 VV Součet

0,500
0,500

6	K	RP06	D+M lešení a pracovních plošin vč. následné demontáže	kpl	1,000	10,00	7 990,00	8 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-------	----------	----------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 965,14

7	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	9,936	500,00	201,00	6 965,14	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635411
 VV (3,6*2,3*2)*2
 VV Křídla Součet
 VV "30% plochy Křídla"

33,120
33,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Křídla*0,30			9,936			
	WV		Součet			9,936			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 073,09	
8	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	6,624	1,00	161,00	1 073,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111						
	WV		Křídla*0,20			6,624			
	WV		Součet			6,624			
	D	997	Přesun sutě					1 608,48	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,350	1,00	260,00	91,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511						
10	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,250	1,00	4,00	26,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519						
	WV		0,35*15 'Přepočtené koeficientem množství			5,250			
11	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,350	1,00	48,00	17,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611						
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,998	1,00	133,00	1 473,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861						
	P		Poznámka k položce: - včetně podsypu pod dlažbou						
	D	998	Přesun hmot					335,58	
13	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,775	1,00	432,00	335,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava

Soupis:

23008-14XC-SO-02-06 - VRN

KSO:

Místo: Hostějnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Materiál			220,00
Montáž			33 780,00
Cena bez DPH			34 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	41 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-02O - Most - Oprava
Soupis: **23008-14XC-SO-02-06 - VRN**

Místo: Hostějnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	220,00	33 780,00	34 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	220,00	33 780,00	34 000,00