

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„MŠ Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“ ze dne
06.09.2023, ev. č. S/0389/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem., LL.M. - starostou
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. DEMONTSTAV s.r.o.

se sídlem: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Rudolfem Čajanem, jednatelem
IČO: 278 12 791
DIČ: CZ27812791
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52519.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 430329680267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0389/2023/OI „MŠ Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku jsou dohodnuté změny části předmětu díla, které navýšily konečnou cenu. Podrobný popis a zdůvodnění je obsahem Změnových listů č. 1 až 11.

čl. III Změny smlouvy

1. Do Článku III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:
Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnímu údaji a informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 až 11.
2. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnových listů č. 1 až 11 takto:

Cena Kč	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vnitřní práce původní cena	2 932 000,00	615 720,00	3 547 720,00
Vícepráce	629 489,90	132 192,88	761 682,78
Méněpráce	-367 034,00	-77 077,14	-444 111,14
Vnitřní práce CELKEM	3 194 455,90	670 835,74	3 865 291,64
Venkovní práce původní cena	265 000,00	55 650,00	320 650,00
Vícepráce	112 516,00	23 628,36	136 144,36
Méněpráce	-62 400,00	-13 104,00	-75 504,00
Venkovní práce CELKEM	315 116,00	66 174,36	381 290,36
Stavba CELKEM	3 509 571,90	737 010,10	4 246 582,00

- Upravený Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 1 SoD
- Změnové listy č. 1 až 11 jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku

čl. IV

Závěrečné ustanovení


1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Upravený Souhrnný rozpočet
Příloha č. 2: Změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a jejich rekapitulace

čl. V.

Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 27. mimořádné schůzi konané dne 24.10.2023 pod č. 0717/RMObM-MH/2226/27.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V....., dne:



jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: G38-2023 **MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ**
Objekt: 01 **Architektonicko-stavební řešení**
Rozpočet: PD DPS 1 **SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (detská skupina a mateřská škola)**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 278 12 791
 Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: CZ27812791
 703 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 026 994,14
PSV	1 723 751,78
MON	382 700,00
Vedlejší náklady	61 009,98
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 194 455,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 194 455,90 CZK
Základní DPH	21 %	670 835,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 865 291,64 CZK**

v Ostravě dne 17.10.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 990,55	2,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			35 174,00	1,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			39 728,00	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			130 498,82	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 952,50	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			225 650,00	7,1
64	Výplně otvorů	HSV			233 900,00	7,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 850,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 000,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			83 376,16	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 611,01	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			40 789,00	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			19 582,34	0,6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			437 000,00	13,7
730	Ústřední vytápění	PSV			132 000,00	4,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 440,22	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			350 295,52	11,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			290 410,50	9,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			86 954,45	2,7
776	Podlahy povlakové	PSV			235 958,12	7,4
781	Obklady keramické	PSV			69 278,95	2,2
783	Nátěry	PSV			5 200,00	0,2
784	Malby	PSV			52 842,68	1,7

M21	Elektromontáže	MON			242 700,00	7,6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			140 000,00	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			152 263,10	4,8
VN	Vedlejší náklady	VN			61 009,98	1,9
Cena celkem					3 194 455,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						77 990,55	
1	310271530R0	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 2NP : 1,5*1,5*0,3*2 0,5*2*0,3 1,55*0,65*0,3	m3	1,95225	5 000,00	9 761,25	
2	310271620R0	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm 1NP obvodové zdívo : 1,5*1,15*0,3	m3	0,51750	5 000,00	2 587,50	
3	310271630R0	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 2NP : 1,7*3,1*0,3	m3	1,58100	5 000,00	7 905,00	
4	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 75-1250 124 x 24 9 x 7 5 cm "3" : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00	
5	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24 9 x 15 cm "2" : 2 "4" : 1	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	
6	317121043RT	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nosný NOP 300-1250, 125 x 24 9 x 30 cm "1" : 4	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	
7	342255028R0	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm 1NP : (0,8+4,42+0,8)*3,1-0,7*2*2+1,2*3,1-0,9*2 2NP : (0,8+4,42+0,8)*3,1-0,7*2*2+1,2*3,1-0,9*2	m2	35,56400	1 200,00	42 676,80	
8	342941111R0	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1NP : 3,1*3 2NP : 3,1*3	m	18,60000	100,00	1 860,00	
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						35 174,00	
9	342262113RT	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm,parotěsná vrstva mezi SDK deskou a nosnou koi 1NP : 2,9*1,15 2NP : 2,9*1,15	m2	6,67000	2 000,00	13 340,00	
N14	342266111R0	Obklad stěn SDK desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2		600,00	21 834,00	
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						39 728,00	
10	342266111RU	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1NP : 0,25*3*3,1 (0,6+0,2)*3,1 1NP : 0,25*3*3,1 (0,6+0,2)*3,1	m2	9,61000	800,00	7 688,00	
11	342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1NP 102 : 17,8 2NP 203 : 17,8	m2	35,60000	900,00	32 040,00	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						130 498,82	
12	601011102R0	Postřík stropů ručně 1NP 117 : 18,5	m2	18,50000	50,00	925,00	

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montá ž
13	601011112RT	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm 1NP 117 : 18,5	m2	18,50000	350,00	6 475,00	
14	601011141RT	Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 1NP 117 : 18,5	m2	18,50000	200,00	3 700,00	
15	602011102R0	Postřík cementový, ručně vč. ostění 1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2 2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2- 2,7*2,45+1,86+1,52	m2	59,61500	50,00	2 980,75	
16	602011112RT	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 vč. ostění 1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2 2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2- 2,7*2,45+1,86+1,52	m2	59,61500	350,00	20 865,25	
17	602011141RT	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm vč. ostění 1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2 2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2- 2,7*2,45+1,86+1,52 1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,877 2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,877 1NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2 2NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2 2NP - dozdivky m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2	m2	145,67260	200,00	29 134,52	
18	602031101R0	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn 1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85- 3,6*1,15*2+3,6*0,25 2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85- 3,6*1,15*2+3,6*0,25 1NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2 2NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2 2NP - dozdivky m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2	m2	133,20400	50,00	6 660,20	
19	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2NP : 1,5*2,4*8 1,5*2,45*2 6,3*1,5 0,675*1,5*2 1,5*1,5 1NP : 1,5*2,4*7 1,2*3 1,2*3 1,5*1,5*3 0,675*1,5*2 1,5*1,5*2	m2	95,55000	50,00	4 777,50	
20	612401391RT	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou 1NP 103 : 20 2NP 204 : 20 ostatní drobné opravy po bourání 1-2NP :	m2	60,00000	500,00	30 000,00	
21	612473185R0	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	250,00000	20,00	5 000,00	
22	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	133,20400	150,00	19 980,60	

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000			
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000			
		1NP nová příčka :		20,32200			
		(0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2					
		2NP nová příčka :		20,32200			
		(0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2					
		2NP - dozdívký m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2		13,14000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 952,50	
23	622323041R0	Penetrace podkladu	m2	4,55000	50,00	227,50	
		1NP obvodové zdívo : 1,5*1,15		1,72500			
		2,825		2,82500			
24	622311135RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikonovou probarvenou vč. D+M systémových lišt	m2	1,72500	1 500,00	2 587,50	
		1NP obvodové zdívo : 1,5*1,15		1,72500			
25	622311152RT	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou Silikonovou probarvenou vč. D+M systémových lišt.	m2	2,82500	1 500,00	4 237,50	
		(1,5+1,5+1,5)*0,15		0,67500			
		(2,95+2,7+2,95)*0,25		2,15000			
26	622311563R0	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm vč. D+M systémových lišt.	m2	0,60000	1 500,00	900,00	
		1,5*0,15		0,22500			
		1,5*0,25		0,37500			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				225 650,00	
27	631343891R0	Penetrace hloubková	m2	306,10000	50,00	15 305,00	
		1NP 117 : 18,5		18,50000			
		1NP 103 : 111,1		111,10000			
		2NP 205 : 18,5		18,50000			
		2NP 204 : 111,1		111,10000			
		1NP 102 : 17,8		17,80000			
		2NP 203 : 17,8		17,80000			
		1NP 109 : 11,3		11,30000			
28	632415110RT	Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyrovnávací	m2	306,10000	450,00	137 745,00	
		1NP 117 : 18,5		18,50000			
		1NP 103 : 111,1		111,10000			
		2NP 205 : 18,5		18,50000			
		2NP 204 : 111,1		111,10000			
		1NP 102 : 17,8		17,80000			
		2NP 203 : 17,8		17,80000			
		1NP 109 : 11,3		11,30000			
N8	631300R02	Opravy betonové podlahy – sešití podlahových prasklin	m		1 100,00	72 600,00	
Díl: 64		Výplně otvorů				233 900,00	
29	642942111RT	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	
		1/D : 4		4,00000			
30	642944121RU	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus		1 000,00	4 000,00	
		8/D : 1		1,00000			
		9/D : 1		1,00000			
31	642944121RU	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
		2/D : 3		3,00000			
		3/D : 2		2,00000			
32	642945121R0	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	
		6/D : 1		1,00000			
		7/D : 1		1,00000			
33	648951411RT	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 20 cm	m	3,00000	1 000,00	3 000,00	
		3/T : 2*1,5		3,00000			
34	64-001.RXX	D+M plastového okna 1500x1500 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	
		- zaměření					
		- eliminace tepelných mostů					
		- kov áná					
		- termoizolační trojskla					
		1/O : 1		1,00000			
N5	64-001.RX1	D+M plastového okna 1215x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus		29 000,00	29 000,00	
N6	64-003.RX1	D+M plastového okna 1145x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus		28 000,00	28 000,00	
35	64-002.RXX	D+M plastového sestava venkovních dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2400x2700 mm	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00	
		Kompletní provedení dle výpisu prvků a PD.					
		- zaměření					
		- eliminace tepelných mostů					
		- kov áná					
		- termoizolační trojskla					
		- nízký práh					
		- bezpečnostní zámek aj...					
		2/O : 1		1,00000			
N4	64-002.RX1	Příplatek za bezpečnostní prvky pro plastovou sestavu venkovních dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	kus		29 900,00	29 900,00	
N3	64-004.RX1	D+M hliníkových dveří s nadsvětlíkem 1000x3100 mm	kus		49 000,00	49 000,00	
36	5533302328R	Zárubeň ocelová požární 150/1970/800	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
		7/D : 1		1,00000			
37	5533302338R	Zárubeň ocelová požární 150/1970/900	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
		6/D : 1		1,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 850,00	
38	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	277,00000	50,00	13 850,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 000,00	
39	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 200*2	m2	400,00000	50,00	20 000,00	
				400,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				83 376,16	
40	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 150 mm	m2	74,88000	150,00	11 232,00	
		1NP : (4,35+1,8+1,8+1,65+1,8+1,8+1,2)*3,1		44,64000			
		-0,6*2*6		-7,20000			
		Mezisoučet		37,44000			

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Montáž
		2NP : 37,44		37,44000			
41	962032231R0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pro nový otvor v obvodovém zdivu : 1,5*0,55*0,3 2NP : 1*2,029*0,3	m3	0,85620	800,00	684,96	
				0,24750			
				0,60870			
42	962032551R0	Bourání zdiva z pórobetonových tvárníc 1NP : 1*2,02*0,3	m3	0,60600	800,00	484,80	
				0,60600			
43	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	44,20000	100,00	4 420,00	
		1NP : 22,1		22,10000			
		2NP : 22,1		22,10000			
44	968061125R0	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		20,00	400,00	
		17+1		18,00000			
45	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		300,00	7 980,00	
		1NP : 0,6*2*6		7,20000			
		0,8*2*2		3,20000			
		0,9*2		1,80000			
		2NP : 0,6*2*6		7,20000			
		0,8*2*2		3,20000			
46	968083003R0	Vybourání plastových oken do 4 m2 1,5*1,5*2 1,2*3,1	m2	8,22000	200,00	1 644,00	
				4,50000			
				3,72000			
47	968083004R0	Vybourání prosklených dveřních sestav vč. zárubní a rámu nad 4 m2 2,7*2,4	m2	6,48000	200,00	1 296,00	
				6,48000			
48	968083012R0	Vybourání prosklených dveřních sestav vč. zárubní a rámu pl.nad 2 m2 2NP : 1,55*2,65 1,5*3,1 1,45*3,1 1,85*3,1 1NP : 1,5*2,65 1,85*3,1	m2	28,69750	200,00	5 739,50	
				4,10750			
				4,65000			
				4,49500			
				5,73500			
				3,97500			
				5,73500			
49	968091001R0	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	1,20000	50,00	60,00	
50	968096002R0	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 1,5*4+2,7	m	8,70000	50,00	435,00	
				8,70000			
51	970031100R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostup pro klimatizaci : 0,3+0,4*2+0,3*3	m	2,00000	2 500,00	5 000,00	
				2,00000			
N12	970230R04	Frézování a zapravení drážky pro slaboproud v betonu, drážka 20x20 mm	m		360,00	5 400,00	
52	970231300R0	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 300 mm pro nový otvor v obvodovém zdivu : 0,55*2	m	1,10000	2 000,00	2 200,00	
				1,10000			
53	971033341R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 pro VZT : 2 pro ÚT : 1	kus	3,00000	150,00	450,00	
				2,00000			
				1,00000			
54	974031287R0	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 pro překlad : 1,25*4	m	5,00000	500,00	2 500,00	
				5,00000			
55	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 1NP 162 : 18,5 2NP 206 : 18,5	m2	37,00000	100,00	3 700,00	
				18,50000			
				18,50000			

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
56	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2NP 206 : (2,7+6,3)*2*3,1-6,3*1,5-2,7*2,45-1,5*1,5*2-1,5*2,65 2NP wc dívky a chlapci : 1Np wc dívky a chlapci : 11,65 1NP 162 : (6,9+2,47)*2*3,1-1*2-1,5*2,65-1,5*1,5*2	m2	102,17900	100,00	10 217,90	
57	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP : (3,65+1,6)*2*2,1*2 (1,4+0,8)*2*2*2 (1+0,9)*2*2,1*2 Mezisoučet 2NP : 77,66 Mezisoučet	m2	155,32000	100,00	15 532,00	
58	96-001.RXX	Vykližení mobiliáře z místnosti č. 162 (1NP) vč. uskladnění	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 611,01	
59	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	22,03671	300,00	6 611,01	
Díl: 711 Izolace proti vodě						40 789,00	
60	711210020RA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlahy-stěna nřtlažení a uhlazení nřetažení náskv další vrstvou izolační stěrky 1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,5-0,7*2*0,5-3,6*1,15*2+3,6*0,25+17,8+4 2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,5-0,7*2*0,5-3,6*1,15*2+3,6*0,25+17,8+4 1NP 109 : 11,3*1,1	m2	58,27000	700,00	40 789,00	
Díl: 713 Izolace tepelné						19 582,34	
61	713111221RK	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepěním spoiů vč. dodávk včetně dodávk fólie a spojovacích prostředků. 1NP 102 : 17,8 2NP 203 : 17,8	m2	35,60000	120,00	4 272,00	
62	713191221R0	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávk PE folie	m	306,10000	50,00	15 305,00	
63	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00534	1 000,00	5,34	
Díl: 720 Zdravotnická instalace						437 000,00	
64	SO 05	Zdravotnická instalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	437 000,00	437 000,00	
Díl: 730 Ústřední vytápění						132 000,00	
65	SO 04	Vytápění viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	132 000,00	132 000,00	
Díl: 764 Konstrukce klempířské						3 440,22	
66	764816131R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 285 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. 1/K : 1,5	m	1,50000	1 000,00	1 500,00	
67	764816160R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 545 mm 2/K : 1,5	m	1,50000	1 000,00	1 500,00	
68	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,5+2,7	m	4,20000	100,00	420,00	
69	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01011	2 000,00	20,22	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						350 295,52	
70	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00	

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
		1/D : 4		4,00000			
		2/D : 3		3,00000			
		3/D : 2		2,00000			
		6/D : 1		1,00000			
		7/D : 1		1,00000			
		8/D : 1		1,00000			
		9/D : 1		1,00000			
		10/D : 1		1,00000			
N10	766600R02	Demontáž vestavěných skříní	kus		2 470,00	9 880,00	
71	766662811R0	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus		100,00	1 900,00	
72	766662812R0	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	4,00000	100,00	400,00	
73	766-001.RXX	D+M dřevěný kryt na topení délka 2700 mm, výška 550 mm, hl. 400 mm, lamino tl. 18 mm dekor DTDL 381 PR BUK, hrany ABS tl. 2 mm, 4x větrací mřížka, stavěcí patky a rektifikace	kus	0,00000	10 000,00	0,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.					
		1/T : 21		21,00000			
74	766-002.RXX	D+M dřevěný kryt na topení délka 2950 mm, výška 600 mm, hl. 260 mm, lamino tl. 18 mm dekor DTDL 381 PR BUK, hrany ABS tl. 2 mm, 2x větrací mřížka, stavěcí patky a rektifikace	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.					
		2/T : 2		2,00000			
1N1	766-001.RX1	D+M pevné zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 13,15m, výška 0,6m a hloubka 0,75m, lamino tl. 2*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 9 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci	KpL		90 000,00	90 000,00	
1N2	766-001.RX1	D+M zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 17,7m, výška 0,6m a hloubka 0,4m, lamino tl. 1*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 12 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci, možnost	KpL		120 000,00	120 000,00	
75	766-003.RXX	D+M sestava nové kuchyňské linky vč. lednice 2x, myčka, dvoudřez ai...	soub	0,00000	50 000,00	0,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle PD.					
		1NP 109 : 1		1,00000			
76	766-004.RXX	D+M výměna kuchyňské desky vč. lednice, myčky, dvoudřez ai... vč. likvidace odpadů	soub	0,00000	40 000,00	0,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle PD.					
		1NP 109 : 1		1,00000			
77	54914624R	Dveřní kování	kus	14,00000	1 200,00	16 800,00	
78	55345503R	Dveře požární plně 30 min EI 30 DP3 90x197 cm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	
		6/D : 1		1,00000			
79	55345552R	Dveře požární prosklené s ochranným krytím ve spod 30 min EI 30 DP3 80x197 cm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	
		7/D : 1		1,00000			
80	611601202R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00	
		1/D : 4		4,00000			
81	611601203R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm s větrací mřížkou	kus		4 000,00	16 000,00	
		8/D : 1		1,00000			
		10/D : 1		1,00000			
82	611601204R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00	
		2/D : 3		3,00000			
		3/D : 2		2,00000			

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
83	61160624R	Dveře vnitřní prosklené 1-křídle 900 x 1970 mm s ochranným krvtm ve spod 9/D : 1	kus	0,00000	5 000,00	0,00	
84	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,39440	800,00	315,52	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						290 410,50	
85	767584502R0	Montáž podhledů kazetových na ocel konstr.60x60 cm	m2	240,70000	400,00	96 280,00	
		1NP 103 : 111,1		111,10000			
		2NP 205 : 18,5		18,50000			
		2NP 204 : 111,1		111,10000			
86	767586101R0	Nosný rošt podhledu	m2	240,70000	300,00	72 210,00	
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího					
		1NP 103 : 111,1		111,10000			
		2NP 205 : 18,5		18,50000			
		2NP 204 : 111,1		111,10000			
87	767649191R0	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00000	200,00	400,00	
		6/D : 1		1,00000			
		7/D : 1		1,00000			
88	767-001.RXX	D+M kovové zábradlí + dveře do schodiště 1 NP 1200x1100 mm, pozinkovaná ocel, kotvení FAB vč. výrobní dokumentace	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.					
		1/Z + 4/D : 1		1,00000			
89	767-002.RXX	D+M kovové zábradlí do výšky podlaží s brankou 1500*2100 + 1200*3100 mm, pozinkovaná ocel, kotvení, inverzní otvírač- instalace požárních tlačítek pro vypnutí	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.					
		2/Z+5/D : 1		1,00000			
90	54917030R	Zavírač dveří hydraulický	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	
		6/D : 1		1,00000			
		7/D : 1		1,00000			
91	63174050R	Kazeta 60x60x1,5 cm, akustická, reakce na oheň A2-s1,d0, rovná hrana, absorbce hluku 0,95	m2	252,73500	300,00	75 820,50	
		111,1*1,05		116,65500			
		18,5*1,05		19,42500			
		111,1*1,05		116,65500			
92	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000	2 000,00	2 700,00	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						86 954,45	
93	771475014R0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	14,65000	200,00	2 930,00	
		1NP 109 : (4,625+2,7)*2		14,65000			
94	771479001R0	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,65000	100,00	1 465,00	
95	771575109R0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	46,90000	800,00	37 520,00	
		1NP 102 : 17,8		17,80000			
		2NP 203 : 17,8		17,80000			
		1NP 109 : 11,3		11,30000			
96	771577133R0	Lišta nerezová přechodová	m	11,80000	500,00	5 900,00	
		1NP : 4,6		4,60000			
		7,2		7,20000			
97	597623141R	Dlaždice	m2	54,16880	700,00	37 918,16	
		35,6*1,12		39,87200			
		11,3*1,12		12,65600			
		14,65*0,1*1,12		1,64080			

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
98	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,22129	1 000,00	1 221,29	
Díl: 776 Podlahy povlakové						235 958,12	
99	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	251,18000	20,00	5 023,60	
N9	776400R01	Demontáž podlahy z PVC	m2		49,00	5 443,90	
100	776421100RU	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávek soklíku PVC	m	36,20000	200,00	7 240,00	
		1NP 117 : (6,9+2,7)*2		19,20000			
		1NP 103 : 17		17,00000			
101	776511820R0	Odstranění kobereců lepených s podložkou	m2	262,48000	50,00	13 124,00	
		2NP : 18,5+107,09		125,59000			
		1NP : 18,5+107,09		125,59000			
		1NP 110 : 11,3		11,30000			
102	776521200RV	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	58,50000	1 100,00	64 350,00	
		1NP 117 : 18,5		18,50000			
		1NP 103 : 40		40,00000			
103	776570020RA	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	200,70000	700,00	140 490,00	
		1NP 103 : 111,1-40		71,10000			
		2NP 205 : 18,5		18,50000			
		2NP 204 : 111,1		111,10000			
104	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,28662	1 000,00	286,62	
Díl: 781 Obklady keramické						69 278,95	
105	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávek materiálu.	m2	48,14000	40,00	1 925,60	
106	781475116R0	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	48,14000	800,00	38 512,00	
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*1,85-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		24,07000			
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*1,85-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		24,07000			
107	781-001.RXX	Příplatek za D+M systémových rohových a ukončujících lišt	m2	48,14000	20,00	962,80	
108	597813649R	Obkládačka Color One	m2	53,91680	500,00	26 958,40	
		48,14*1,12		53,91680			
109	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,92015	1 000,00	920,15	
Díl: 783 Nátěry						5 200,00	
110	783220010RA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním záručně : 2*13	m2	26,00000	200,00	5 200,00	
Díl: 784 Malby						52 842,68	
111	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně napírové lepenky	m2	400,00000	10,00	4 000,00	
		200*2		400,00000			
112	784450010RA	Malba z malif. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2	766,85360	50,00	38 342,68	
		1NP 117 - strop : 18,5		18,50000			
		1NP 117 - stěna : 50,97		50,97000			
		1NP 103 - stěny : 150		150,00000			
		2NP 205 - stěny : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2-2,7*2,45+1,86+1,52		45,03500			
		2NP 204 - stěny : 150		150,00000			
		1NP 102 -stěny : 16,1368		16,13680			
		2NP 203 - stěny : 16,1368		16,13680			

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Montáž
		1NP 102 - strop : 17,8		17,80000			
		2NP 203 - strop : 17,8		17,80000			
		1NP 101 - stěny : (4,5+5,9)*2*3,1		64,48000			
		1NP 101 - strop : 24,4		24,40000			
		2NP 202 - stěny : (4,5+5,9)*2*3,1		64,48000			
		2NP 202 - strop : 24,4		24,40000			
		ostatní drobné opravy po bourání 1-2NP :		50,00000			
		1NP 109 - stěny : (4,625+2,7)*2*3,1		45,41500			
		1NP 109 - strop : 11,3		11,30000			
N7	7844500R02	Příplatek za barevný odstín barvy	m2		35,00	10 500,00	
Díl: M21 Elektromontáže						242 700,00	
	113 SO 06	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	242 700,00	242 700,00	
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						140 000,00	
	114 SO 03	Vzduchotechnika viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	140 000,00	140 000,00	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných						152 263,10	
	115 979011211R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t		800,00	40 211,57	
	116 979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		300,00	15 079,34	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
	117 979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		20,00	19 100,50	
	118 979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		500,00	25 132,23	
	119 979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t	48,61446	1 000,00	48 614,46	
N13	979990R05	Poplatek za uložení suti odpadů s kódem 170 904	t		2 500,00	4 125,00	
Díl: VN Vedlejší náklady						61 009,98	
	120 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
	121 005124010R	Koordináční a kompletační činnost	Soubor	1,00000	21 009,98	21 009,98	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (revize, zkoušky, dokumentace skutečného stavu, dodržování)							
Celkem						3 194 455,90	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16** **MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **DEMONTSTAV s.r.o.** IČO: **278 12 791**
Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: **CZ27812791**
703 00 Ostrava

Vypracoval: **Ing. Ondřej Fadrný**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 346,44
PSV	429 653,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	437 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	437 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	91 770,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **528 770,00 CZK**

v Ostravě dne 17.10.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací	0,00	437 000,00	91 770,00	528 770,00	100
01	Vnitřní vodovod	0,00	362 000,00	76 020,00	438 020,00	83
02	Vnitřní kanalizace	0,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00	17
Celkem za stavbu		0,00	437 000,00	91 770,00	528 770,00	100

Popis stavby: 16 - MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ

Popis objektu: 01 - Vnitřní rozvody zdravotnických instalací

Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 02 - Vnitřní kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			293,93	0,1
8	Trubní vedení	HSV			3 228,00	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			69 000,00	15,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			112 949,88	25,8
725	Zařizovací předměty	PSV			146 548,08	33,5
734	Armatury	PSV			16 155,60	3,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			85 000,00	19,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 824,51	0,9
Cena celkem					437 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	01	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				293,93
	1 612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS výplňovou nesmrštivou maltou	m	1,00000	293,93	293,93
Díl: 8		Trubní vedení				3 228,00
	2 892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	80,70000	20,00	1 614,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 80,70000		80,70000		
	3 722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	80,70000	20,00	1 614,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 52,50000		52,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,20000		6,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,00000		22,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				112 949,88
	4 722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	52,50000	700,00	36 750,00
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 25,00000		25,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,50000		27,50000		
	5 722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	6,20000	700,00	4 340,00
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,10000		3,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,10000		3,10000		
	6 722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	22,00000	900,00	19 800,00
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000		11,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,00000		11,00000		
	7 722182011RT1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	80,70000	250,00	20 175,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,50000		27,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,10000		3,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000		11,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 25,00000		25,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,10000		3,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,00000		11,00000		
	8 722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	10,00000	600,00	6 000,00
	9 283771027R	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná	m	27,50000	100,00	2 750,00
	10 283771092R	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná	m	3,10000	200,00	620,00
	11 283771127R	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm šedočerná	m	11,00000	200,00	2 200,00
	12 286547011R	Sedlo navařovací D 63x32	kus	6,00000	300,00	1 800,00
	13 423916621R	Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m	kus	26,25000	200,00	5 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 52,50000*0,5		26,25000		
	14 423916622R	Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m	kus	3,10000	200,00	620,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,20000*0,5		3,10000		

Položkový rozpočet

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	01	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	423916623R	Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m	kus	11,00000	300,00	3 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,00000*0,5		11,00000		
16	631433101R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	25,00000	200,00	5 000,00
17	631433102R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 28/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	3,10000	300,00	930,00
18	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	11,00000	300,00	3 300,00
19	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05744	2 000,00	114,88
Díl: 725		Zařizovací předměty				140 548,08
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	500,00	3 000,00
21	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
22	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000	500,00	4 000,00
23	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	500,00	500,00
24	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
25	725249106R0001	Montáž keramických zástěn	soubor	8,00000	3 000,00	24 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000		8,00000		
26	725810811R0001	Demontáž ventilu výtokového	kus	10,00000	300,00	3 000,00
27	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	10,00000	3 000,00	30 000,00
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.				
28	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
		Vodorovná hydroizolace 1 m2, osazení podlahové vpusti se sifonem, vyvedení a upevnění vodovodní výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.				
29	725100017RA0	Pisoár s nádržkou s autom.splach.pro such.výstavbu	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00
		Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro pisoár a pisoáru.				
30	55231086R	Dřez nerez 1 a 1/2 vestavný 522 MINOR DUO	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
31	553476655R	Dvířka revizní do SDK RFS 200x200x25 mm, EI45 na stěnu	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
32	Stěna keram	Oddělovací keramická stěna	ks	8,00000	4 000,00	32 000,00
33	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,02404	2 000,00	48,08
Díl: 734		Armatury				16 155,60
34	734223123RT4	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 20 s hlavicí ručního ovládání IVAR.TM 3052	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
35	642938005R	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 900x900 mm bílá, protiskluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
36	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,07780	2 000,00	155,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				85 000,00
37	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 210 cm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
1N3	766810010VS1	D+M vestavěná skříň do výklenku korpus bílá, abs 23/2 – zamykací, doprava. Šíře 1115mm, hloubka 600mm, výška 2750mm, dveře mat dub 3395	soubor		28 000,00	28 000,00
1N4	766810010VS2	D+M vestavěná skříň do výklenku korpus bílá, abs 23/2 – zamykací, doprava. Šíře 1025mm, hloubka 600mm, výška 2750mm, dveře mat dub 3395	kus		27 000,00	27 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 824,51

Položkový rozpočet

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	01	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	55361484R	31400 Prostup stropem 120 mm	kus	1,00000	800,00	800,00
39	55361488R	31400 Prostup stropem 200 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32016	700,00	224,11
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32016	1 000,00	320,16
42	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,32016	1 500,00	480,24

Celkem	362 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	02	Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				69 000,00
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	350,00	5 600,00
2	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	700,00	5 600,00
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	11,50000	700,00	8 050,00
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	600,00	7 200,00
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	800,00	9 600,00
6	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	600,00	7 200,00
7	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	6,00000	800,00	4 800,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,00000	m	77,50000	11,00	852,50
9	727223103_01	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm EI 60 Položka CS ÚRS 2022 02 Požární manžeta se zedickou výpomocí	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
10	727223105_01	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm EI 60 Položka CS ÚRS 2022 02 Požární manžeta se zedickou výpomocí	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
11	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	2,00000	600,00	1 200,00
12	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,00000	728,86	728,86
13	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,08432	2 000,00	168,64
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 000,00
14	553476655R	Dvířka revizní do SDK RFS 200x200x25 mm, EI45 na stěnu	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
Celkem						75 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	02	Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

SLEPÝ ROZPOČET

025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

17.10. 2023

Statutární město Ostrava

00845451/10

CZ00845451

DEMONTSTAV s.r.o.

278 12 791

CZ27812791

Ing. Martin Škrobánek

Ing. Martin Škrobánek

Cena bez DPH

132 000,00

Cena s DPH

v CZK

159 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.

17.10.2023

ing. Václav
Štrabánek
ing. Václav
Štrabánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV	1 361,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	198,20
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	650,00
997 - Přesun sutě	513,00
PSV - Práce a dodávky PSV	116 238,80
713 - Izolace tepelné	5 577,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	32 063,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 894,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	54 484,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 220,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 400,00

SOUPIS PRACÍ

025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.

17.10. 2023

ing. Martin
Štrabánek
ing. Martin
Štrabánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 361,20	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				198,20	
1	K	310235241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00	98,20	98,20	CS ÚRS 2023 01
2	K	340236211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	1,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				650,00	
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	974031143.1	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm vč. zapravení	m	5,00	100,00	500,00	Vlastní položka
	D	997	Přesun sutě				513,00	
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,30	400,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,30	10,00	3,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,30	300,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,30	1 000,00	300,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					116 238,80
D 713			Izolace tepelné					5 577,00
10	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	15,00	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	15,00	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	R.99.1	Lepidlo, pásky	m	15,00	10,00	150,00	Vlastní položka
13	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,77	100,00	177,00	CS ÚRS 2023 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					32 063,80
14	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	20,00	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	35,00	600,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
					20 "1.NP	20,00		
					15 "2.NP	15,00		
					Součet	35,00		
16	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	10,00	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,19	20,00	63,80	CS ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury					19 894,00
18	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	7,00	100,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	10,00	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	R32.1	Hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	1,00	600,00	600,00	Vlastní položka
21	M	R32.2	Šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" gumové těsnění	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní položka
22	M	R32.3	Přípojovací garnitura pro koupelňová tělesa, vč. hlavice a krytky	kus	4,00	3 000,00	12 000,00	Vlastní položka
23	M	R32.4	Svorné šroubení Cu15	kus	10,00	150,00	1 500,00	Vlastní položka
24	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,27	2 200,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					54 484,00
25	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	5,00	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,50	100,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
N11	K	766600R03	Demontáž radiátoru kuchyňka 1NP s demontáží napojení a zaslepení přípojky na stupače	kus		2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	48457403	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 1742W	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	54153072	těleso trubkové přímotopné 1820x600mm 1101W	kus	4,00	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	5,00	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	15,00	10,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	15,00	10,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,26	900,00	2 034,00	CS ÚRS 2023 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 220,00	
36	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	20,00	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	783607750	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m	20,00	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý	kg	1,10	200,00	220,00	CS ÚRS 2023 01
			20*0,054 *Přepočtené koeficientem množství		1,10			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 400,00	
39	K	HZS2222	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu, atd.	hod	36,00	400,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **025_2023** **MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ**

Objekt: **1** **Materšská školka Generála Janka**

Rozpočet: **D.1.4.5** **Elektroinstalace**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **DEMONTSTAV s.r.o.** IČO: **278 12 791**
Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: **CZ27812791**
703 00 Ostrava

Vypracoval: _____

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	242 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	50 967,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **293 667,00 CZK**

v **Ostravě** dne **17.10.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 025_2023 - MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
Popis objektu: 1 - Materšká školka Generála Janka
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21-02	Rozvaděče	7 000	2 000	9 000	4
M21-03	Kabeláž a HSV	13 570	26 800	40 370	17
M21-05	Osvětlení	126 900	12 920	139 820	58
M21-06	Zásuvky, spínače aj.	6 890	3 400	10 290	4
M21-11	Ostatní náklady	0	31 580	31 580	13
M22-8	ACCESS	8 000	3 640	11 640	5
Cena celkem		162 360	80 340	242 700	100

Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
Díl: M21-02		Rozvaděče				9 000,00		7 000,00		2 000,00	
13		úprava a dovybavení rozvaděče R1 včetně materiálu	komplet	1,00000	6 000,00	6 000,00	5000	5 000,00	1 000,00	1 000,00	Práce
14		úprava a dovybavení rozvaděče R2 včetně materiálu	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00	2000	2 000,00	1 000,00	1 000,00	Práce
Díl: M21-03		Kabeláž a HSV				40 370,00		13 570,00		26 800,00	
1		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00000	90,00	4 500,00	30	1 500,00	60,00	3 000,00	Práce
2		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00000	70,00	3 500,00	10	500,00	60,00	3 000,00	Práce
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).											
11		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	450,00000	40,00	18 000,00	15	6 750,00	25,00	11 250,00	Práce
12		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	160,00000	55,00	8 800,00	25	4 000,00	30,00	4 800,00	Práce
22		Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	37,00000	110,00	4 070,00	10	370,00	100,00	3 700,00	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000		7,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000		8,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000		15,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000		1,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000							
24		H05RR-F, H03VV-F, H05VV-F do 2x2,5 v trubce	m	30,00000	35,00	1 050,00	0	0,00	35,00	1 050,00	Práce
29		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	30,00000	15,00	450,00	15	450,00	0,00	0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 30,00000		30,00000							
Díl: M21-05		Osvětlení				139 820,00		126 900,00		12 920,00	
9		Svítilno zářivkové přisazené, 2 zdroje	kus	2,00000	380,00	760,00	0	0,00	380,00	760,00	Práce
10		Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	38,00000	320,00	12 160,00	0	0,00	320,00	12 160,00	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,00000		8,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 14,00000		14,00000							

Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,00000		16,00000							
16		A - Zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem pro přisazenou nebo závěsnou montáž 2xT8/36W G13	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00	1000	2 000,00	0,00	0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000		2,00000							
17		zar.trubice TL-D 36W/865 denní světlo de	KS	4,00000	100,00	400,00	100	400,00	0,00	0,00	Specifikace
18		B - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm 1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K	Soubor	16,00000	1 000,00	16 000,00	1000	16 000,00	0,00	0,00	Specifikace
19		C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 1 x LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K	ks	14,00000	1 000,00	14 000,00	1000	14 000,00	0,00	0,00	Specifikace
20		D - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	Soubor		2 100,00	94 500,00	2100	94 500,00	0,00	0,00	Specifikace
Díl: M21-06		Zásuvky, spínače aj.				10 290,00		6 890,00		3 400,00	
4		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,00000	350,00	2 450,00	250	1 750,00	100,00	700,00	Práce
5		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	8,00000	280,00	2 240,00	180	1 440,00	100,00	800,00	Práce
6		Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00000	350,00	1 400,00	250	1 000,00	100,00	400,00	Práce
7		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	15,00000	280,00	4 200,00	180	2 700,00	100,00	1 500,00	Práce
Díl: M21-11		Ostatní náklady				31 580,00		0,00		31 580,00	
3		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,10250	2 000,00	205,00	0	0,00	2 000,00	205,00	Přesun hmot
15		HZS, Demontážní práce, přepojovací práce stav. elektroinstalace, zjištění tras kabeláží	h	30,00000	500,00	15 000,00	0	0,00	500,00	15 000,00	HZS
23		Revize	h	10,00000	500,00	5 000,00	0	0,00	500,00	5 000,00	Práce
33		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10000	1 500,00	150,00	0	0,00	1 500,00	150,00	Přesun suti
34		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,10000	1 500,00	150,00	0	0,00	1 500,00	150,00	Přesun suti

Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
35		Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,10000	30,00	3,00 0		0,00	30,00	3,00	Přesun suti
36		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,10000	2 000,00	200,00 0		0,00	2 000,00	200,00	Přesun suti
37		Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00 0		0,00	2 000,00	2 000,00	VRN
Koordinační práce a technologických dodávek stavby.											
38		Podružný instalační materiál - sádra, wago svorky, popisovací bužírky apod.	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00 0		0,00	5 000,00	5 000,00	VRN
39		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 872,00	3 872,00 0		0,00	3 872,00	3 872,00	VRN
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
Díl: M22-8	ACCESS					11 640,00		8 000,00		3 640,00	
8		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,00000	320,00	320,00 0		0,00	320,00	320,00	Práce
21		Odchodové tlačítko, kontakty NO/NC/COM	ks	1,00000	400,00	400,00 400		400,00	0,00	0,00	Specifikace
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000	1,00000						
25		Elektrický otvírač	kus	1,00000	460,00	460,00 0		0,00	460,00	460,00	Práce
26		Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci releový výstup NO/NC kontakt	kus	2,00000	170,00	340,00 0		0,00	170,00	340,00	Práce
27		HZS Zprovoznění systému pro ovladání mříži v 2.NP	h	4,00000	530,00	2 120,00 0		0,00	530,00	2 120,00	HZS
28		Zdroj pro zámek 12VDC/3,3A DIN	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00 2000		2 000,00	0,00	0,00	Specifikace
zdroj 12VDC/3,3A (40W) v plastovém krytu na DIN lištu											
30		Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stěelka	/ ks	1,00000	3 000,00	3 000,00 3000		3 000,00	0,00	0,00	Specifikace
31		Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast	/ ks	2,00000	1 300,00	2 600,00 1300		2 600,00	0,00	0,00	Specifikace
32		Montáž zdroje napájecího spínaného	kus	1,00000	400,00	400,00 0		0,00	400,00	400,00	Práce
Celkem						242 700,00					

Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

VÝKAZ VÝMĚR

Akce:	MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ						
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY, PŘEMYSLOVCŮ 224/63, MARIÁNSKÉ HORY, 709 36 OSTRAVA						
Zpracovatel profese:	JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM						
Vypracoval:							Ing. Jan Bosák
Zodpovědný projektant:							Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena materiál	Cena montáž	Cena Celkem	Poznámka
<u>Zařízení č.1 – CHL/KLM m. č. 204</u>							
	VZT	kpl	1	47 302 Kč	9 895 Kč	57 197 Kč	
<i>Celkem</i>						57 197 Kč	
<u>Zařízení č.2 – CHL/KLM m. č. 103</u>							
	VZT	kpl	1	47 302 Kč	9 895 Kč	57 197 Kč	
<i>Celkem</i>						57 197 Kč	
<u>Společné položky</u>							
	VZT	kpl	1	19 226 Kč	6 381 Kč	25 607 Kč	
<i>Celkem</i>						25 607 Kč	
<i>Cena celkem bez DPH</i>						140 000 Kč	
<i>DPH 21 %</i>						29 400 Kč	
<i>Cena celkem s DPH</i>						169 400 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Akce:	MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ							
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLASTI MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY, PŘEMYSLOVCŮ 224/63, MARIÁNSKÉ HORY, 709 36 OSTRAVA							
Zpracovatel profese:	JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM							
				Vypracoval:		Ing. Jan Bosák		
				Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Bosák		
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková materiál	Cena celkem materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkem montáž	Poznámka
Zařízení č.1 – CHL/KLM m. č. 204								
1.1	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 0,9-7,4 kw. Pmax=2,75kW, I=14A, U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh), m=46kg. Chladivo R32 - předplněno 1,1 kg. S vývodem kondezátu na zem. Lp = 54 dB(A) v 1m.	ks	1	22 801 Kč	22 801 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry 345x998x210mm(vxšxh), m=14kg. Lp=31-49 dB(A) v 1m	ks	1	10 432 Kč	10 432 Kč	4 950 Kč	4 950 Kč	
	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	0,5	330 Kč	165 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	15	528 Kč	7 920 Kč	1 Kč	15 Kč	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepicí.	m ²	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Krycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek.	bm	8	198 Kč	1 584 Kč	132 Kč	1 056 Kč	
	Sada nástěnných konzolí na stěnu s izolací. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20	143 Kč	2 860 Kč	1 Kč	20 Kč	
Cena zařízení č.1 bez DPH					47 302 Kč	9 895 Kč		
Zařízení č.2 – CHL/KLM m. č. 103								
2.1	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 0,9-7,4 kw. Pmax=2,75kW, I=14A, U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh), m=46kg. Chladivo R32 - předplněno 1,1 kg. S vývodem kondezátu na zem. Lp = 54 dB(A) v 1m.	ks	1	22 801 Kč	22 801 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	
2.2	Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry 345x998x210mm(vxšxh), m=14kg. Lp=31-49 dB(A) v 1m	ks	1	10 432 Kč	10 432 Kč	4 950 Kč	4 950 Kč	
	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	0,5	330 Kč	165 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	15	528 Kč	7 920 Kč	1 Kč	15 Kč	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepicí.	m ²	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Krycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek.	bm	8	198 Kč	1 584 Kč	132 Kč	1 056 Kč	
	Sada nástěnných konzolí na stěnu s izolací. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20	143 Kč	2 860 Kč	1 Kč	20 Kč	
Cena zařízení č.2 bez DPH					47 302 Kč	9 895 Kč		
Společné položky								
	Doprava	kpl	1	9 236 Kč	9 236 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1	110 Kč	110 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	880 Kč	880 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Vysokozdvíhací plošina (do výšky 6 m)	kpl	1	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení protokolu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 650 Kč	1 650 Kč	
	Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	550 Kč	550 Kč	

								Pouze při požadavku KHS
	Měření akustického tlaku	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,32 % z celkové ceny materiálu)	kpl	1	0 Kč	0 Kč	880 Kč	880 Kč	
	Díleňské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
Pozn.	<i>Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonů spojených s instalací systému</i>							
<i>Cena společných položek bez DPH</i>				<i>19 226 Kč</i>			<i>6 381 Kč</i>	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 644,13	4,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 960,00	1,3
5	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 699,20	10,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 007,50	11,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 053,88	2,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			170 740,00	54,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 283,50	9,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 362,55	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			16 365,24	5,2
Cena celkem					315 116,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl 1 Zemní práce						13 644,13
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě 2,835*1,855 0,6*0,3 3*0,5	m2	6,93892	50,00	346,95
2	113107524R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.24 cm 2,835*1,855 0,6*0,3 3*0,5	m2	6,93892	200,00	1 387,78
3	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 2,835*2	m	5,67000	100,00	567,00
4	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro nově zpevněné plochy : (8.1+6.9+11.4)*0.3 pro zahradní domky : (10+6)*0,1	m3		200,00	2 224,00
5	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3		20,00	222,40
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		300,00	3 336,00
7	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 9,52*10	m3	95,20000	20,00	2 224,00
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3		300,00	3 336,00
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 960,00
9	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	150,00	3 960,00
10	275171001RT	Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ. 750x68 mm se závitem M20 3/2 : 12	kus	0,00000	1 200,00	0,00
Díl 5 Podlahy a podlahové konstrukce						33 699,20
11	564831111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod zahradní domky : 10+6	m2		150,00	4 800,00
12	564861113R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	250,00	6 600,00
13	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	350,00	9 240,00
14	639571311R0	D+M textilie proti prorůstání 45g/m2 pod zahradní domky : (10+6)*1,1	m2		50,00	1 760,00
15	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní 26,4*1,07	m2	28,24800	400,00	11 299,20
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						35 007,50
16	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 5,325+5,325+1,3+3+3+9,5+1,3+9,5	m	38,25000	350,00	13 387,50
N1	91666R01	Osazení chodníkového obrubníku pod domky s kotvením a ochranným pletivem včetně dodávky obrubníku a pletiva 100x250x1000 mm	m		390,00	10 140,00
N2	91666R02	Chodník z betonové dlažby včetně dodávky velkoformátové dlažby 50x50x5 cm	m2		820,00	11 480,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						7 053,88

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
17	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		200,00	7 053,88
Díl 766 Konstrukce truhlářské						170 740,00
18	766-001.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře dětské skupiny 2000x2500 mm s plochou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dvořítka a zámků Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ. 1/T : 1	kus	0,00000	48 000,00	0,00
19	766-002.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře mateřské školy 3000x3000 mm ss šikmou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dvořítka a zámků Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ. 2/T : 1	kus		85 000,00	170 000,00
20	998766201R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,74000	1 000,00	740,00
Díl 767 Konstrukce zámečnické						28 283,50
21	767-001.RXX	Demontáž stávajícího plotu pro novou branku 900*2000 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
22	767-002.RXX	D+M jednokřídlá branka ve stávajícím zábradlí 900x2000 mm, sloupky, rám, výplň pletivo, zámek FAB kování, kotvení, materiál pozinkovaná ocel Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. vč. výrobní dokumentace 1/Z : 1	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
23	767-003.RXX	D+M ocelová nájezdová rampa pro kočárky 1845x1200 mm, sloupky, madla, nášlapná vrstva protiskluzný rošt kotvení, materiál pozinkovaná ocel Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. vč. výrobní dokumentace 2/Z : 1	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
24	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000	210,00	283,50
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných						6 362,55
25	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,49241	300,00	1 947,72
26	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,35573	20,00	2 467,11
27	979990101R0	Poplatek za uložení směsi betonu a	t	6,49241	300,00	1 947,72
Díl VN Vedlejší náklady						16 365,24
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany	Soubor	1,00000	4 249,24	4 249,24
29	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
30	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	6 116,00	6 116,00
31	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (revize, zkoušky, dokumentace skutečného stavu, dodržování	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						315 116,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Venkovní úpravy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ZL 01</div>
--	-------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy:

- 1) Krycí list
- 2) Soupis položek

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Zahradní domek rozměrů 2x2,5m bude nahrazen zahradním domkem rozměrů 3x3m (velikost shodná s druhým větším zahradním domkem). Toto provedení vedlo k rozšíření zpevněných ploch. Současně byl změněn způsob ukotvení zahradních domků - vruty byly nahrazeny položením domků na silniční obrubníky s připevněním k těmto obrubníkům. Kolem domků byly položeny dlaždice na způsob okapových chodníků.

Odůvodnění změny:
 Záměna velikosti jednoho domku (za větší) byla dohodnuta na základě požadavku uživatele, který současně požadoval provedení chodníku kolem obou domků. Bylo přistoupeno ke změně ukotvení domků na jiné, které je dostatečné, a to důvodu zjednodušení prací.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o~~ / **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-62 400,00	-1,95 %	112 516,00	3,52 %	50 116,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro vypracování přílohy "Soupis položek" a "Rozpis ocenění změn položek" dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝC
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MĚNĚPRÁCE -62400

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	-14400			
10	275171001RT4	Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ 750x68 mm se závitem M20	kus	-12	1200	-14400
			3/Z : 12	12		

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-48000			
18	766-001.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře dětské skupiny 2000x2500 mm s plochou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dveří a zámku	kus	-1	48000	-48000
Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.						

VÍCEPRÁCE 112516

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	85000			
19	766-002.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře mateřské školy 3000x3000 mm ss šikmou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dveří, zámku a okna	kus	1	85000	85000
Kompletní provedení a dodávka						

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	21620			
N1	91666R01	Osazení chodníkového obrubníku pod domky s kotvením a ochranným pletivem včetně dodávky obrubníku a pletiva 100x250x1000 mm	m	26	390	10140
			13*2	26		
N2	59666R02	Chodník z betonové dlažby včetně dodávky velkoformátové dlažby 50x50x5 cm	m2	14	820	11480
			7*2	14		

Díl: 5		Podlahy a podlahové konstrukce 7*2	14 3280			
11	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16	150	2400
			Rozšíření plochy o 16m2	16		
14	639571311R00	D+M textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	17,6	50	880
			16*1,1	17,6		

Díl: 1		Zemní práce	1632			
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,6	200	320
			16*0,1	1,6		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,6	20	32
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do	m3	1,6	300	480
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16	20	320
			1,6*10	16		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝC
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle	m3	1,6	300	480
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				984
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	4,92	200	984

Celkem rozdíl MENĚ a VICEPRACÍ	50116
---------------------------------------	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Elektroinstalace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ZL 02</div>
---	-------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Budou dodána nová svítidla v počtu 37 ks ve shodném provedení dle návrhu jak tomu je místnostech s podhledem.

Odůvodnění změny:
 Nahrazení stávajících světel požaduje uživatel.

Časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	77 700,00	2,43 %	77 700,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejednou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH
O:	1 Mateřská školka Generála Janka	
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
MĚNĚPRÁCE						0

Díl:	VÍCEPRÁCE					77700
	M21-05	Osvětlení				77700
20	MAT	D – LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600*600 1x LED, 27W, 3000lm, Ra80.4000K	soubor	37	2100	77700
		37		37		

	Celkem rozdíl MĚNĚ a VÍCEPRACÍ	77700
--	---------------------------------------	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 03</h1>
--	---------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.3.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen. projektant (autorský dozor): [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy:

- 1) Krycí list
- 2) Soupis položek

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Změna D+M plastové sestavy venkovních dveří v 1. NP (z učebny na zahradu, místnost č. 103) s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2400x2700 mm za AL dveře. Výměna vnitřních oken mezi chodbou a šatnou v 1. NP a 2. NP. (místnosti č.106 a 208, šatny pedagogů)
 Změna D+M dveří prosklených do ocelových zárubní s nadsvětlíkem (místnost č. 210, kuchyňka) za AL dveře 1000x3100 s nadsvětlíkem.

Odůvodnění změny:
 Z důvodu zajištění větší bezpečnosti a zvýšení životnosti na základě dodání výrobku vyšší kvality budou vnější výplně otvorů (dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem) provedeny z AL. V chodbě v 1. NP a 2. NP budou vyměněny nevyhovující stávající okna do šatny pedagogů za D+M plastového okna 1215x2075 mm a D+M plastového okna 1145x2075 mm. Z důvodu vhodnějšího technického provedení budou původně navržené dveře v kuchyňce v 2. NP nahrazeny D+M hliníkovými dveřmi s nadsvětlíkem 1000x3100 mm. Provedení jednokřídlových dveří s nadsvětlíkem do ocelových zárubní, velikost stavebního otvoru 1000 x 2020 je obtížně proveditelné.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-7 200,00	-0,23 %	78 900,00	2,47 %	71 700,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZN
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
MÉNĚPRÁCE						-7200

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					-7200
70	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-1	1000	-1000	
				9/D : 1	1		
77	54914624R	Dveřní kování	kus	-1	1200	-1200	
83	61160624R	Dveře vnitřní prosklené 1-křídle 900 x 1970 mm s ochranným krytím ve spod	kus	-1	5000	-5000	
				9/D : 1	1		

VÍCEPRÁCE						78900
------------------	--	--	--	--	--	--------------

Díl: 64		Výplně otvorů					78900
N4	64-002.RX1	Příplatek za bezpečnostní prvky pro plastovou sestavu venkovních dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2400x2700 mm	kus	1	29900	29900	
Doplnění bezpečnostních prvků bezpečnostní sklo a bezpečnostní kování							
N3	64-004.RX1	D+M hliníkových dveří s nadsvětlíkem 1000x3100 mm	kus	1	49000	49000	
Dveře hliníkové, barva bílá, sklo mléčné							
				9A/D : 1	1		

Celkem rozdíl MĚNĚ a VÍCEPRACÍ						71700
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">ZL 04</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy:
1) Krycí list
2) Soupis položek

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Bude provedeno vybourání dvou oken (dle ZL3) a budou dodána a namontována dvě nová okna mezi chodbou a šatnou v 1. NP a 2. NP. (místnosti č.106 a 208, šatny pedagogů). Dále budou dodány a provedeny 2 x nové dveře se zárubní a kováním - učebny 1. NP a 2. NP (vybourání dveří ZL 8).

Odůvodnění změny:
 Zhlediska spolehlivé funkčnosti a estetiky budou vyměněny jediné dveře, které měly být ponechány v původním stavu. Dveře vykazovaly značné opotřebení. Pro výměnu dveří budou osazeny nové zárubně. Z obdobných důvodů bude provedena výměna oken mezi chodbou a šatnou v 1. NP a 2. NP. (místnosti č.106 a 208, šatny pedagogů), které jsou v nevyhovujícím stavu.

~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV~~

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	71 400,00	2,23 %	71 400,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Reálnou hodnotu Evidenčního listu změny stavby je třeba dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
MÉNĚPRÁCE						0

VÍCEPRÁCE						71400
------------------	--	--	--	--	--	--------------

Díl: 64		Výplně otvorů					57000
N5	64-001.RX1	D+M plastového okna 1215x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus	1	29000	29000	

Profil KBE 5-ti komorový, barva bílá, kování Winkhaus s mikroventilací

Zasklení Top-Glas 4-16-4 U=1,1 W/m2K (Argon) Pískované sklo

N6	64-003.RX1	D+M plastového okna 1145x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus	1	28000	28000
----	------------	---	-----	---	-------	-------

Profil KBE 5-ti komorový, barva bílá, kování Winkhaus s mikroventilací

Zasklení Top-Glas 4-16-4 U=1,1 W/m2K (Argon) Pískované sklo

Díl: 64		Výplně otvorů					2000
30	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2	1000	2000	

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					12400
70	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2	1000	2000	
77	54914624R	Dveřní kování	kus	2	1200	2400	
81	611601203R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	2	4000	8000	

1NP: L800 a 2NP: P800

2

Celkem rozdíl MĚNĚ a VÍCEPRACÍ						71400
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 05</h1>
---	---------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy:

1) Krycí list

2) Soupis položek

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Ve dvou místnostech bude provedena barevná výmalba

Odůvodnění změny:
 Požadavek uživatele na atraktivnější prostředí vhodné pro tento typ využití budovy.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	10 500,00	0,33 %	10 500,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝC
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MÉNĚPRÁCE	0
------------------	----------

VÍCEPRÁCE	10500
------------------	--------------

Díl: 784	Malby	10500
-----------------	--------------	--------------

N7	7844500R02	Příplatek za barevný odstín malby	m2	300	35	10500
----	------------	-----------------------------------	----	-----	----	-------

1NP 103 - stěny : 150 150

2NP 204 - stěny : 150 150

Celkem rozdíl MÉNĚ a VÍCEPRACÍ	10500
---------------------------------------	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 06</h1>
---	---------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Bude provedena oprava betonové podlahy – sešití podlahových prasklin. Dále bude provedena demontáž další vrstvy podlahové kratiny a demontáž radiátoru.

Zdůvodnění :
 Praskliny v podlaze betonu se objevily po odstranění horních vrstev podlahy. Při odstraňování vrstev podlahy byla zjištěna další vrstva podlahové krytiny nezahrnutá do PD. Z prostorových důvodů v místnosti kuchyňky v 1. NP musí být zrušen jeden kus radiátoru.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	85 419,90	2,67 %	85 419,90

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis océnění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MÉNĚPRÁCE	0
------------------	----------

VÍCEPRÁCE	85419,9
------------------	----------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	72600
----------------	---------------------------------------	--------------

N8	631300R02	Opravy betonové podlahy – sešití podlahových prasklin	mb	66	1100	72600
				2NP místnost 203	66	

Díl: 776	Podlahy povlakové	5443,9
-----------------	--------------------------	---------------

N9	776400R01	Demontáž podlahy z PVC	m2	111,1	49	5443,9
				2NP místnost 204	111,1	

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5376
-----------------	--	-------------

115	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,2	800	960
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,2	300	360

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,8	20	456
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,2	500	600
N13	979990R05	Poplatek za uložení suti odpadů s kódem 170 904	t	1,2	2500	3000

D735	Ústřední vytápění – otopná tělesa	2000
-------------	--	-------------

N11	766600R03	Demontáž radiátoru kuchyňka 1NP s demontáží napojení a zaslepení přípojky na stupačce	ks	1	2000	2000
-----	-----------	---	----	---	------	------

Celkem rozdíl MĚNĚ a VÍCEPRACÍ	85419,9
---------------------------------------	----------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">ZL 07</h1>
---	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Bude provedena záměna úpravy povrchů v mč. 205 tj. bývalé venkovní lodžie v 2. NP. Původně navržené omítky budou nahrazeny obkladem SDK.

Odůvodnění změny:
 Původní povrch nebyl vhodný pro opravu omítkou, nešlo zamezit tvorbě prasklin. Změna na SDK bude s lepšími vlastnostmi bez vlivu na u na cenu za tuto část předmětu díla.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-21 834,00	-0,68 %	21 834,00	0,68 %	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neodimou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZN
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	----------	--------

MÉNĚPRÁCE						-21834
------------------	--	--	--	--	--	---------------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	-21834			
15	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	-36,39	50	-1819,5
16	602011112RT3	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	-36,39	350	-12736,5
17	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-36,39	200	-7278

VÍCEPRÁCE						21834
------------------	--	--	--	--	--	--------------

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	21834			
N14	342266111R02	Obklad stěn SDK desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,39	600	21834
		36,39		36,39		

Celkem rozdíl MĚNĚ a VÍCEPRACÍ						0
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 08</h1>
---	---------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	[REDACTED]
Technický dozor stavebníka (TDS):	[REDACTED]

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Bude provedena demontáž 2ks zárubní a dveří z učebny jeslí 1. NP a učebny školky 2.NP do přilehlých místností. Dále bude provedena demontáž 4 ks vestavěných skříní.

Odůvodnění změny:
 K uvedené změně bylo přistoupeno z důvodu požadavku uživatele na provedení nových vestavěných skříní. Vestavěná skříň v 2. NP je předmětem ZL č.11 Vestavěnou skříň v 1. NP si provede uživatel na své náklady. Současně bylo dohodnuto, že z důvodu estetiky budou vyměněny jediné dveře, které měly být ponechány v původním stavu. Dveře vykazovaly značné opotřebení. Pro výměnu dveří budou osazeny nové zárubně.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o /~~ **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	18 736,00	0,59 %	18 736,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocerlení změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MÉNĚPRÁCE	0
------------------	----------

VÍCEPRÁCE	18736
------------------	--------------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské					10080
N10	766600R02	Demontáž vestavěných skříní	ks	4	2470	9880	
Místnosti 103,203							
71	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2	100	200	

Díl:	96	Bourání konstrukcí					6640
44	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m ²	kus	2	20	40	
2							
45	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m ²	4	300	1200	
N12	970230R04	Frézování a zapravení drážky pro slaboproud v betonu, drážka 20x20 mm	m	15	360	5400	

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2016
115	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,45	800	360	
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45	300	135	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,55	20	171	
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45	500	225	
N13	979990R05	Poplatek za uložení suti odpadů s kódem 170 904	t	0,45	2500	1125	

Celkem rozdíl MÉNĚ a VÍCEPRACÍ	18736
---------------------------------------	--------------

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: ZL 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřeno dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
Zhotovitel:	DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy:	
1) Krycí list	
2) Soupis položek	

Počet paré:	Příjemce :	
1 x	Objednatel	
1 x	TDS	
1 x	Zhotovitel	
1 x	Projektant (autorský dozor)	

Popis a zdůvodnění změny:	
<u>Popis:</u>	Změna v provedení krytů radiátorů v 1. NP zpočívá v použití materiálů vyšší kvality a v konstrukčním řešení zajišťující větší pevnost. Konstrukční řešení krytů radiátorů v 2.NP bude umožňovat odsunutí krytů radiátorů pro možnost přístupů k oknům (mytí oken).
<u>Odůvodnění změny:</u>	Změna v provedení krytů radiátorů v 1. NP je navržena na základě požadavku uživatele. Způsob provedení krytů radiátorů v 2. NP je uživatelem odsouhlasen. Uvedené úpravy v konstrukčním řešení radiátorů s požadovanými vlastnostmi a s použitím kvalitnějších materiálů nebude mít dopad na cenu za tuto část díla.
časový vliv na plnění SoD:	MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-210 000,00	-6,57 %	210 000,00	6,57 %	0,00


Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".	
Změna stavby - krycí list	Číslo paré:

ZMENOVY LIST Č. 9

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množ	Cena / MJ	Celkem
		Měněpráce				-210000
	73 766-001.RXX	D+M dřevěný kryt na topení délka 2700 mm, výška 550 mm, hl. 400 mm, lamino tl. 18 mm dekor DTDL 381 PR BUK, hrany ABS tl. 2 mm, 4x větrací mřížka, stavěcí patky s rektifikací	kus	-21	10000	-210000
		K realizaci: provedení a dodávka dle výpisu z výkresu a PD				
		1/T : 21		21		
		Vícepráce				210000
		D+M pevné zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 13,15m, výška 0,6m a hloubka 0,75m, lamino tl. 2*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 9 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci, doprava	Kpl	1	90000	90000
1N1	766-001.RX1	D+M zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 17,7m, výška 0,6m a hloubka 0,4m, lamino tl. 1*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 12 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci, možnost demontáže,	Kpl	1	120000	120000
1N2	766-001.RX1					



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">ZL 10</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

Gen.projektant (autorský dozor): [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Z původního rozpočtu "Architektonicko-stavební řešení" (soupisu prací) budou odečteny položky obsahující náklady na realizaci kuchyňské linky v 1.NP místnost. č. 109 (včetně elektrospotřebičů).

Odůvodnění změny:
 Na základě požadavku uživatele 1:NP zástupce objednatele dohodl se zhotovitelem vypuštění realizace kuchyňské linky (včetně elektrospotřebičů) v 1.NP místnost č. 109. Dle projednání objednatele s uživatelem si realizaci této části předmětu díla zajistí uživatel (včetně úhrady nákladů).

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-90 000,00	-2,82 %	0,00	0,00 %	-90 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO01 až SO06 dětská skupina a MŠ

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Měněpráce

-90000

75	766-003.RXX	D+M sestava nové kuchyňské linky vč. lednice 2x, myčka, dvojdřez aj...	soub	-1	50000	-50000
----	-------------	--	------	----	-------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

1NP 109 : 1

1

76	766-004.RXX	D+M výměna kuchyňské desky vč. lednice, myčky, dvojdřez aj... vč.likvidace odpadů	soub	-1	40000	-40000
----	-------------	---	------	----	-------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

1NP 109 : 1

1



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">ZL 11</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitřní vodovod		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
---	---------------	----------	----------------------------	----------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10	Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791
--	---

Gen.projektant (autorský dozor):	
Technický dozor stavebníka (TDS):	

Přílohy: 1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Z původního rozpočtu "Vnitřní rozvody zdravotnických instalací" (soupisu prací) bude odečtena položka obsahující náklady na realizaci 1 X kuchyňské linky (včetně dřezů), která se nebude realizovat. Navíc budou provedeny dvě vestavěné skříně v 2.NP.

Odůvodnění změny:
 Na základě žádosti uživatele budou v 2:NP provedeny nové vestavěné skříně. Částečná úhrada nákladů na provedení těchto skříní bude provedena z úspor dosažených nerealizováním 1 x kuch linky z rozpočtu "Vnitřní rozvody zdravotnických instalací". Uživatel se záměnou souhlasí.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV~~

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-38 000,00	-1,19 %	55 000,00	1,72 %	17 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	PD DPS 1	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce

-38000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-30 000,00
37	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 210 cm	kus	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					-8 000,00
24	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
30	55231086R	Dřez nerez 1 a 1/2 vestavný 522 MINOR DUO	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00

Vícepráce

55 000,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					55 000,00
1N3	766810010VS1	D+M vestavěná skříň do výklenku korpus bílá, abs 23/2 – zamykací, doprava. Šíře 1115mm, hloubka 600mm, výška 2750mm, dveře mat dub 3395	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00
		2NP				
1N4	766810010VS2	D+M vestavěná skříň do výklenku korpus bílá, abs 23/2 – zamykací, doprava. Šíře 1025mm, hloubka 600mm, výška 2750mm, dveře mat dub 3395	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00
		2NP				