

Položkový rozpočet

Zakázka: **Opava - oprava podlahy v 1.NP**

Místo: **VZP ČR - Opava, Denisovo náměstí č. 2681/1**

Objednatel: **Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR**

IČ: **41197518**

DIČ:

Zhotovitel: **OSBAU s.r.o.**

IČ: **02117436**

Radvanická 2269

DIČ: **CZ02117436**

73541 Petřvald

Rozpis ceny			Celkem
HSV			445 786,83
PSV			421 017,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 100,00
Ostatní náklady			33 651,00
Celkem			928 555,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	928 555,38 CZK
Základní DPH	21 %	194 996,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

1 123 552,01 CZK

v Petřvaldě


dne

29.8.2023



SBAU
OSBAU s.r.o. -LH-
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			18 260,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			220 388,13
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 580,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 932,50
97	Prorážení otvorů	HSV			98 570,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 056,00
711	Izolace proti vodě	PSV			6 921,75
713	Izolace tepelné	PSV			65 964,00
776	Podlahy povlakové	PSV			275 365,60
783	Nátěry	PSV			1 891,20
784	Malby	PSV			70 875,00
ON	Ostatní náklady	ON			33 651,00
VN	Vedlejší náklady	VN			28 100,00
Cena celkem					928 555,38

Položkový rozpočet

S:	Opava - oprava podlahy a stropu v 1.NP.
O:	VZP ČR - Opava, Denisovo náměstí č. 2681.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				18 260,00
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří,podlah,obkladů, s použitím suché maltové směsi po vybouraném soklíku: chodba A:100,0 chodba B:66,0	m	166,00000	110,00	18 260,00
				100,00000		
				66,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				220 388,13
2	631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý chodba A+B (chodba dlažba-kancelář PVC):20,0+6,0	m	26,00000	110,00	2 860,00
				26,00000		
3	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 chodba A:118,5*0,07 chodba B:19,0*0,07	m3	9,62500	4 350,00	41 868,75
				8,29500		
				1,33000		
4	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm chodba A:118,5*0,00444 chodba B:19,0*0,00444 přeložení+prostřih:0,6105*0,25	t	0,76313	48 000,00	36 630,00
				0,52614		
				0,08436		
				0,15263		
5	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl.do 8 cm chodba A:118,5*0,07 chodba B:19,0*0,07	m3	9,62500	415,00	3 994,38
				8,29500		
				1,33000		
6	771101210R00	Penetrace nového beton.podkladu chodba A:151,5 chodba B:79,5	m2	231,00000	45,00	10 395,00
				151,50000		
				79,50000		
7	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.do 5 mm chodba A:151,5 chodba B:79,5	m2	231,00000	380,00	87 780,00
				151,50000		
				79,50000		
8	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.do 5 mm chodba A:34,0 chodba B:63,0	m2	97,00000	380,00	36 860,00
				34,00000		
				63,00000		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				8 580,00
9	952901	Úklid objektu	m2	260,00000	33,00	8 580,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 932,50
10	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické chodba A:151,5 chodba B:79,5	m2	231,00000	45,00	10 395,00
				151,50000		
				79,50000		
11	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% chodba A:151,5 chodba B:79,5	m2	231,00000	70,00	16 170,00
				151,50000		
				79,50000		
12	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm chodba A:118,5*0,07 chodba B:19,0*0,07	m3	9,62500	4 300,00	41 387,50
				8,29500		
				1,33000		
13	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických chodba A:100,0 chodba B:66,0	m	166,00000	30,00	4 980,00
				100,00000		
				66,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				98 570,20
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 4,69+21,18+0,28+0,21	t	26,36000	750,00	19 770,00
				26,36000		

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 4,69+21,18+0,28+0,21	t	26,36000 26,36000	360,00	9 489,60
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 26,36*8	t	210,88000 210,88000	40,00	8 435,20
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	26,36000	180,00	4 744,80
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,36000	260,00	6 853,60
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 26,36*14	t	369,04000 369,04000	25,00	9 226,00
20	979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 4,62+0,07	t	4,69000 4,69000	1 500,00	7 035,00
21	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	21,18000	1 500,00	31 770,00
22	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren, skupina odpadu 170604	t	0,28000	2 800,00	784,00
23	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 0,2+0,01	t	0,21000 0,21000	2 200,00	462,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 056,00
24	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 0,39+28,09	t	28,48000 28,48000	950,00	27 056,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 921,75
25	711170101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólie, volně chodba A:118,5 chodba B:19,0	m2	137,50000 118,50000 19,00000	15,00	2 062,50
26	711131101R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, pásy na sucho chodba A:118,5 chodba B:19,0	m2	137,50000 118,50000 19,00000	10,00	1 375,00
27	28323151R	Fólie parotěsná PE 137,5*1,05	m2	144,37500 144,37500	22,00	3 176,25
28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,40000	70,00	308,00
Díl: 713		Izolace tepelné				65 964,00
29	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm chodba A:118,5 chodba B:38,0	m2	156,50000 118,50000 38,00000	16,00	2 504,00
30	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu , včetně dodávky pásu MW 15 x 100 x 1000 mm dilatace od stěn:: chodba A:124,0 chodba B:16,0 dilatace od stáv. betonu chodby:: chodba A:5,0 chodba B:5,0	m	150,00000 124,00000 16,00000 5,00000 5,00000	80,00	12 000,00
31	713121111RV4	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren EPS 150 S tl. 70 mm chodba A:118,5 chodba B:38,0	m2	156,50000 118,50000 38,00000	320,00	50 080,00
32	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2,30000	600,00	1 380,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				275 365,60
33	776991840-1	Dmťz stáv. přechod. lišt ve dveřích š. 800 mm:42*0,8 š. 145 mm:3*1,45	m	37,95000 33,60000 4,35000	8,00	303,60
34	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m.č. 152 - kuchyňka:4,0*2,5	m2	10,00000 10,00000	7,00	70,00
35	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	10,00000	300,00	3 000,00

36	776521	m.č. 152 - kuchyňka:4,0*2,5 PVC tl.2,5 mm,násl. vrstva 0,7 mm, třída zátěže 34-43, odstín šedý	m2	10,00000 13,80000	250,00	3 450,00
37	776421100R00	m.č. 152 - kuchyňka:4,0*3,0*1,15 Lepení podlahových soklíků	m	12,00000	85,00	1 020,00
38	61193670R	m.č. 152 - kuchyňka:12,0 Lišta soklová	m	12,00000 13,80000	100,00	1 380,00
39	776511810RT3	m.č. 152 - kuchyňka:12,0*1,15 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	10,00000	60,00	600,00
40	965048150R00	m.č. 152 - kuchyňka:4,0*2,5 Dočištění povrchu po odstranění PVC, lepidlo do 50%	m2	10,00000	60,00	600,00
41	632419102R00	m.č. 152 - kuchyňka:4,0*2,5 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 2 mm	m2	10,00000	250,00	2 500,00
42	776101101R00	m.č. 152 - kuchyňka:4,0*2,5 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	10,00000 231,00000	8,00	1 848,00
43	776521100R00	chodba A:151,5 chodba B:79,5 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	151,50000 79,50000 241,00000	300,00	72 300,00
44	776521	chodba A:161,5 chodba B:79,5 PVC tl.2,5 mm,násl. vrstva 0,7 mm, třída zátěže 34-43, odstín šedý	m2	161,50000 79,50000 389,40000	250,00	97 350,00
45	776994111RT1	chodba A - pás š. 4,0 m:180,0*1,1 chodba A - pás š. 2,0 m:50,0*1,1 chodba B - pás š. 4,0 m:90,0*1,1 chodba B - pás š. 2,0 m:34,0*1,1 Svařování spoje PVC, včetně svařovací šňůry PVC	m	198,00000 55,00000 99,00000 37,40000 20,00000	60,00	1 200,00
46	776421100R00	Lepení podlahových soklíků	m	166,00000	85,00	14 110,00
47	61193670R	chodba A:100,0 chodba B:66,0 Lišta soklová	m	100,00000 66,00000 199,20000	100,00	19 920,00
48	775981102R00	166,0*1,2 Montáž přechod.podlahové lišty na hmoždinky	m	199,20000 47,00000	150,00	7 050,00
49	776981	dlažba/PVC dveře do haly:6,0 PVC/PVC dveře do kanceláří:41,0 Lišta hliníková přechodová dvoudílná vrtaná, š. 40 mm, dl. 7-20 mm	m	6,00000 41,00000 47,00000	700,00	32 900,00
50	771578011R00	dlažba/PVC dveře do haly:6,0 PVC/PVC dveře do kanceláří:41,0 Spára soklík - stěna, silikonem	m	6,00000 41,00000 166,00000	80,00	13 280,00
51	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,92000	2 700,00	2 484,00
Díl: 783		Nátěry				1 891,20
52	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email stávající ocel. zárubně:0,8*1,97*6	m2	9,45600 9,45600	200,00	1 891,20
Díl: 784		Malby				70 875,00
53	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x chodba A:325,0 chodba B:170,0 m.č. 125:30,0	m2	525,00000 325,00000 170,00000 30,00000	25,00	13 125,00
54	784165331R00	Malba základní, bez penetrace, 1x chodba A:325,0 chodba B:170,0 m.č. 125:30,0	m2	525,00000 325,00000 170,00000 30,00000	40,00	21 000,00
55	784165512R00	Malba vrchní, bílá, bez penetrace, 2 x chodba A:325,0 chodba B:170,0 m.č. 125:30,0	m2	525,00000 325,00000 170,00000 30,00000	70,00	36 750,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				33 651,00
56	784011221-1	Zakrytí podhledu s přilepením folie k roštu, vč. odstranění, vč. dodávky fólie chodba A:151,5 chodba B:79,5 231,0*0,2	m2	277,20000	80,00	22 176,00
				151,50000		
				79,50000		
				46,20000		
57	784011221-2	Zakrytí dřev. proskl. stěny s přilepením folie , vč. odstranění, vč. dodávky fólie z chodby A - m.č. 138:21,0	m2	21,00000	75,00	1 575,00
				21,00000		
58	ON - 1	Očištění svítidel a dveří celkem 40 ks dveří a 55 ks svítidel rozměru 600x600 mm:16 zapuštěných v kazetovém podhledu:	hod.	16,00000	400,00	6 400,00
				16,00000		
59	ON - 2	Příplatek za realizaci díla 2 etapy rozdělené na chodbu A + chodbu B s časovou přestávkou 10 dnů:1 mezi realizací chodby A + chodby B:	sbr.	1,00000	3 500,00	3 500,00
				1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 100,00
60	005121018R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
62	784011221RT2	Ochranná krycí plachta, včetně odstranění, včetně dodávky plachty do dveří:65,0 do chodby. A-20,0m2, B-20,0m2:40,0	m2	105,00000	20,00	2 100,00
				65,00000		
				40,00000		
63	784011	Ochranná dřevěná deska parapetu, včetně odstranění, m.č. 152- kuchyňka	m2	2,00000	250,00	500,00
64	005122020	Mimostaveništní doprava materiálu	%	5,00000	3 500,00	17 500,00

Celkem

928 555,38

