

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o dílo ev. č. 0295/2023 ze dne 23. 2. 2023****Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

AVERS spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

zastoupená: [redacted] obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 25.3.2022
a [redacted] výrobním ředitelem, na základě plné moci ze dne
25.3.2022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 02. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadané objednatelům ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace**“ (systémové č. NEN N006/22/V00024379, č.j. 16645/2022-ÚVN)) smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023, ev. č. objednatele **D104/2023**, jejímž předmětem je rekonstrukce (stavební úpravy) prostor v pavilonu CH2 v areálu ÚVN pro umístění nového zařízení PET/CT, dle příslušné projektové dokumentace vypracované společností ARI atelier s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice, Nad Šárkou 750/28, PSČ 16000, IČO: 289 51 531 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Z důvodu zjištění učiněných v průběhu rekonstrukce, které nebylo možné předvídat před zahájením realizace a následně nastalou potřebou úprav díla nezbytně související s takovými zjištěními, jak je podrobněji popsáno dále v příloze č. 1 - 8 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle ust. čl. II. odst. 1 v návaznosti na ust. čl. VI Smlouvy o dílo, neboť využitím této výhrady došlo ke:



- a. sjednání změny rozsahu díla o vícepráce v celkové hodnotě 1 359 027,07 Kč bez DPH a o méněpráce v celkové hodnotě 172 535,50 Kč bez DPH, vše vymezené ve změnových listech - č. 10 - 17 a k nim náležejících položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 – 8 této smlouvy, tzn. došlo ke změně v celkové hodnotě 1 531 562,57 Kč, což odpovídá 5,4 % původní hodnoty závazku,
 - b. zvýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. a 2. Smlouvy o dílo o částku 1 186 491,57 Kč bez DPH odpovídající rozdílu mezi výše uvedenými vícepracemi a méněpracemi, tj. o 4,19 %.
4. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy o dílo nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota předmětné změny je 1 531 562,56 Kč bez DPH, tj. je (i s hodnotou změny, která byla předmětem dodatku č. 1 specifikovaného v čl. I. odst. 1) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, ani nedochází k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Nejedná se o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů či většího počtu dodavatelů či ovlivnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně Smlouvy o dílo spočívajících ve změně rozsahu díla takto:

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, to vše v souladu s ust. článku II a III. Smlouvy o dílo a v rozsahu změn, jak jsou zachyceny a popsány ve vzájemně odsouhlasených změnových listech a v soupisech jednotlivých prací (položkových rozpočtech), které jsou přílohou č. 1 - 8 tohoto dodatku. Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty) v příloze č. 1 - 8 tohoto dodatku nenahrazují přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, ale tuto přílohu pouze doplňují a pozměňují.
2. Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednaný v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k celkovým změnám za méněpráce a za vícepráce provedených na základě změnových listů, které jsou přílohou č. 1 - 8 tohoto dodatku, dochází k navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 2 Smlouvy o dílo o 1 186 491,57 Kč bez DPH (tj. 1 435 654,80 Kč s DPH).

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- Příloha č. 1: Změnový list č. 10, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 2: Změnový list č. 11, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 3: Změnový list č. 12, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 4: Změnový list č. 13, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 5: Změnový list č. 14, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 6: Změnový list č. 15, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 7: Změnový list č. 16, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).
- Příloha č. 8: Změnový list č. 17, Soupisy jednotlivých prací (položkové rozpočty).

V Praze dne: 27-10-2023

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

V ZASTOUPENÍ

.....
.....

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



.....
.....

..... obchodní ředitel AVERS, spol.
s r.o., na základě plné moci

.....
.....

..... výrobní ředitel AVERS, spol.
s r.o., na základě plné moci

AVERS spol. s r.o.
Vojenská 240/49, 141 00 Praha 4
IČ: 240 261 224, DIČ: CZ240261224

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

10

Změna rozsahu		Doplnění monitorovacího systému			
položky rozpočtu	předmět změny	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
nová R-položka 1	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač - 20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh	ks	6,00	1 911,00	11 466,00 Kč
nová R-položka 2	DTS:Diferenciální tlakový snímač	ks	2,00	8 268,00	16 536,00 Kč
nová R-položka 3	Diferenciální tlakoměr mechanický	kpl	4,00	4 147,00	16 588,00 Kč
nová R-položka 4	KM66:Měřicí modul pro tlakové snímače	ks	2,00	3 237,00	6 474,00 Kč
nová R-položka 5	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	6,00	1 501,50	9 009,00 Kč
nová R-položka 6	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	2,00	928,20	1 856,40 Kč
nová R-položka 7	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	2,00	163,80	327,60 Kč
nová R-položka 8	DS:Dveřní snímač	ks	1,00	533,00	533,00 Kč
nová R-položka 9	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	14,00	573,30	8 026,20 Kč
nová R-položka 10	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	8,00	409,50	3 276,00 Kč
nová R-položka 11	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	6,00	613,60	3 681,60 Kč
nová R-položka 12	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	1,00	1 638,00	1 638,00 Kč
nová R-položka 13	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet	ks	1,00	8 845,20	8 845,20 Kč
nová R-položka 14	FNET3:Rozhraní pro sběrníkové moduly KM3x	ks	1,00	1 092,00	1 092,00 Kč
nová R-položka 15	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x	ks	1,00	1 010,10	1 010,10 Kč
nová R-položka 16	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x	ks	1,00	4 641,00	4 641,00 Kč
nová R-položka 17	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják, repro	ks	1,00	1 160,90	1 160,90 Kč
nová R-položka 18	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,00	4 680,00	4 680,00 Kč
nová R-položka 19	MPM: Montážní a instalační práce včetně materiálů	kpl	1,00	8 775,00	8 775,00 Kč
nová R-položka 20	DP:Servisní zásah	kpl	2,00	2 925,00	5 850,00 Kč
09 - ELI slaboproud					
nová R-položka 21	Kabel Solarix CAT6 UTP LSCHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	107,00	38,30	4 097,89 Kč
nová R-položka 22	KRABICE DO SDK UNIVERZ. KU 68 LD/1 NA	ks	8,00	125,53	1 004,22 Kč
nová R-položka 23	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	24,00	64,38	1 545,02 Kč
nová R-položka 24	Třmen se soklem (pro 2x keystone)	ks	1,00	204,20	204,20 Kč
nová R-položka 25	Kryt zásuvky komunikační, s krycími clonkami (pro 2 zásuvky)	ks	1,00	541,55	541,55 Kč
nová R-položka 26	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6	ks	1,00	83,72	83,72 Kč
nová R-položka 27	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omitku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	ks	1,00	292,06	292,06 Kč
nová R-položka 28	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	1,00	92,25	92,25 Kč
Celkem bez DPH					123 326,92 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu provádění díla byla v rámci provozní prohlídky ze strany odborného pracoviště zjištěna skutečnost, že není řešeno monitorování místností čistého provozu, které je s odvoláním na úpravu legislativy nově vyžadováno jako povinný prvek pro laboratorní technologie. Na základě tohoto požadavku byla upravena PD tak, že byla doplněna o návrh řešení monitoringu a o nezbytné součásti slaboproudu vč. doplněného VV. Nutnost a přesný rozsah prací vyplynul v průběhu realizace díla ve vazbě na fungování čistého provozu s důrazem na zachování provozu příslušných oddělení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklé požadavky byly investorem předloženy během realizace stavby. Nemohli být součástí nabídkové ceny z důvodu absence projektu v zadávací dokumentaci a absenci monitoringu ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Vzniklé práce nemohl zhotovitel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení:

Ne

Název přílohy

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023 ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840

11

Změna rozsahu: 02 - Stavební práce pro vymírací box -police a podpěrná konstrukce

PČ položky rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
767	Konstrukce zámečnické				9 005,88 Kč
76701R	Ocelová konstrukce-vymírací prostor	kg	42,88	175,00	7 503,83 Kč
	"plotna 150x100x5mm+80x220x5mm"(0,08*0,22*6+0,15*0,1*6)*40	7,824			
	"police ve vymíracím prostoru jekl 80x120x4mm"12,3*0,95*3	35,055			
	Součet	42,879			
953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru-vymírací prostor vymírací prostor	kus	12,00	48,80	585,60 Kč
953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm vymírací prostor	kus	12,00	53,10	637,20 Kč
998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	87,27	3,20	279,25 Kč
766	Konstrukce truhlářské				5 285,93 Kč
766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	1,00	257,00	257,00 Kč
60794109	parapet postforming š 600mm tl.25-30mm-vymírací prostor	m	1,00	4 900,00	4 900,00 Kč
998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	51,57	2,50	128,93 Kč
	Celkem bez DPH				14 291,80 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto zadavatelem, že v místnosti č. CT10 bude nově umístěn vymírací box, který zatíží podlahu v místnosti hmotností 800 kg. Původně plánované řešení nepočítalo s takovým zatížením. Na uvedenou hmotnost zařízení je nutné provést ocelovou konstrukci, která toto zatížení přenesne na nosné konstrukce příček. Ke statickému zatížení podlahy byla zpracována projektová dokumentace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklé práce nemohl zhotovitel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení:

Ne

Název přílohy

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:



ZMĚNOVÝ LIST						
ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace						
smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023				číslo ZL:	
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082			12	
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840				
Změna rozsahu:						
položky rozpočtu	předmět změny: změny vzduchotechnika	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH	
	07 - Vzduchotechnika				233 972,78 Kč	
07/25	Čtyřhranné potrubí ocelové pozinkované-nový projekt-navýšení potrubí dle nového projektu	m2	57,00	709,50	40 441,50 Kč	
<i>Nové H-položky</i>	<i>Směšovací uzly chlazení pro VZT jednotky</i>					
001r	Ventil uzavírací a regulační závitový bez vypouštění PN10 - DN20	kus	4,00	4 052,10	16 208,40 Kč	
002r	Ventil uzavírací a regulační závitový bez vypouštění PN10 - DN25	kus	2,00	4 521,40	9 042,80 Kč	
003r	Ventil uzavírací a regulační závitový bez vypouštění PN10 - DN32	kus	2,00	5 175,30	10 350,60 Kč	
004r	Sdružená armatura pro filtraci a uzavření PN 10, 120°C - DN40	kus	2,00	3 346,20	6 692,40 Kč	
005r	Sdružená armatura pro filtraci a uzavření PN 10, 120°C - DN25	kus	1,00	1 499,88	1 499,88 Kč	
006r	Kohout uzavírací kulový s plným průtokem oboustranný vnitřní závit PN 10 při 120°C - DN25	kus	6,00	986,70	5 920,20 Kč	
007r	Kohout uzavírací kulový s plným průtokem oboustranný vnitřní závit PN 10 při 120°C - DN40	kus	8,00	1 748,50	13 988,00 Kč	
008r	Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - DN15	kus	8,00	565,50	4 524,00 Kč	
009r	Teploměr příložný bimetalový 80 mm, 0 - 120°C	kus	4,00	241,80	967,20 Kč	
010r	Manometr závitový	kus	8,00	341,90	2 735,20 Kč	
011r	Trojcestný regulační ventil - DN20 včetně pohonů	kus	3,00	8 662,86	25 988,58 Kč	
012r	Trojcestný regulační ventil - DN25 včetně pohonů	kus	2,00	10 292,31	20 584,62 Kč	
013r	Izolace ručních uzavíracích a regulačních armatur - D+M	m2	9,50	592,80	5 631,60 Kč	
05/9	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné DN 20 - D+M vč tvarovek	m	4,00	649 Kč	2 596,00 Kč	
05/10	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné DN 25 - D+M vč tvarovek	m	4,00	682 Kč	2 728,00 Kč	
05/15	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE - D 28 / tl 32 (DN20) - D+M	m	4,00	182 Kč	726,00 Kč	
05/16	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE - D 35 / tl 32 (DN25) - D+M	m	4,00	200 Kč	800,80 Kč	
014r	Čerpadlo oběhové, s plynulou regulací otáček, DN 40, energ. tř. A na výstupu do systému min. dp=0,035 MPa, Qn=15 m3/hod, 230V	kus	2,00	20 250 Kč	40 500,00 Kč	
015r	Čerpadlo oběhové, s plynulou regulací otáček, DN 40, energ. tř. A na výstupu do systému min. dp=0,011 MPa, Qn=0,5 m3/hod, 230V	kus	3,00	6 289 Kč	18 867,00 Kč	
05/20	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	kpl	1,00	3 180 Kč	3 180,00 Kč	
	Celkem bez DPH				233 972,78 Kč	
zdůvodnění nezbytnosti změny:						
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že systém VZT neobsahuje směšovací uzly chlazení pro VZT jednotky, které jsou potřebné pro jejich bezproblémovou funkčnost. Z tohoto důvodu je nutné VZT systém doplnit o tyto směšovací prvky včetně VZT potrubí a oběhových čerpadel.						
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:						
Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování nabídky identifikovat, jelikož nebyly součástí PD ani VV. Vzniklé práce, které tak nemohl zhotovitel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.						
vliv na termín dokončení:			Ne			
Název přílohy						
		Datum:		Podpis:		
za zhotovitele:						
Hl. stavbyvedoucí:						
Zást. stavbyved.:						
za AD:						
za TDS:						
za objednatele:						
ostatní:						

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840
		13

Změna rozsahu: 09 - změny slaboproud

položka rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
	PZTS				
187	Montáž skříňky pro uložení klíče s kladívkem	kus	5,00	209,00	1 045,00 Kč
188	Skříňka pro uložení klíče, s kladívkem	kus	5,00	1 251,25	6 256,25 Kč
	SSP				
274	110441.01, svítidlo IP	ks	1,00	1 405,69	1 405,69 Kč
275	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla	ks	7,00	209,00	1 463,00 Kč
	CCTV				
8	NVR HIKVISION DS-7616NI-I2	ks	-1,00	10 890,88	- 10 890,88 Kč
nová položka	NVR HIKVISION DS-7616NI-I2/15P	ks	1,00	16 120,00	16 120,00 Kč
nová položka	HikCentral-P-VSS - licence pro připojení 1 kamery	ks	14,00	1 650,00	23 100,00 Kč
	Celkem bez DPH				38 499,06 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu stavebních prací v rámci provozní prohlídky byla zjištěna potřeba doplnění a změnu bezpečnostních systémů o následující prvky: skříňky pro uložení náhradního klíče při blokaci dveří, signalizační prvky svítidel s regulací a výměna nahrávacího zařízení. Doplnění těchto koncových prvků je důležité pro funkčnost bezpečnostního systému a odpovídá současnému standardu nemocnice. Zároveň je nutné pro provoz kamerového systému zajistit licence pro jednotlivé kamery (14 ks).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení:

Ne

Název přílohy

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smělova:	É: 010/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
obednatel:	ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MČ ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 5	IČO: 613 83 062 DIČ: CZ613883082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840

PC položky rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
1652677	DRAŽENÝ ZLÁB+SPO.KA DZ 60X200 BEZN. 3M	m	-49,00	322,00	15 778,00 Kč
34	Montáž vod čů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2-pospojování	m	286,00	35,75	10 224,50 Kč
37	vodící propořovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H-07V-U) 1x6mm2-pospojování	m	286,00	19,80	5 662,80 Kč
49.a	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kuličkově (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2-zásuvky,svítidla,vst.+vst.jednotlivy,zvňřovačů,t.p.	m	1 279,00	35,75	45 724,25 Kč
50.a	Kabel Praflasafe 2x1,5-osvětlení DAL ocelková smyčka	m	58,00	25,08	1 454,64 Kč
53	KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE-světla,požární klácky,ventilová skřín	m	390,00	34,32	13 384,80 Kč
nová položka	Kabel Praflasafe KO 3x1,5 (převodní vřpřnáčů)	m	50,00	32,00	1 716,00 Kč
54	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE-zásuvky	m	531,00	43,56	23 130,36 Kč
nová položka	KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5-osvětlení motorů a stop t ačřtko dispečink	m	95,00	43,56	4 138,20 Kč
nová položka	kabel 3x4 praflasafe frekvenční měřice	m	58,00	80,00	4 540,00 Kč
nová položka	Kabel Praflasafe 5x4-zvňřovač	m	87,00	85,74	7 459,38 Kč
nová položka	kabel 5x35 CGTV guma	m	10,00	790,30	7 900,00 Kč
86	Montáž zásuvek domovních se zapojením vod čů bezzroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	6,00	157,30	943,80 Kč
89	Zásuvka jednonásobná zhrněná, s clonkami, s bezzroubo. svorkami - pro zdravotnictví	kus	2,00	1 079,76	2 159,52 Kč
98	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, kanálový - pro zdravotnictví	kus	6,00	122,76	736,56 Kč
129	AWH-E25BWD MODLL 8 TLACITEK, B LY	kus	1,00	8 274,75	8 274,75 Kč
130	AWH-E25SS RAMĚČEK 1 MODULOVY NĚREZ	kus	1,00	3 478,20	3 478,20 Kč
nová R-položka	Kabelová spona 2083	kus	400,00	37,54	15 016,00 Kč
nová R-položka	DKS 3-13 přichyčka pro volně vodiče B002	kus	200,00	2,58	516,00 Kč
nová R-položka	Zásuvka jednonásobná zhrněná, s clonkami, s bezzroubo. svorkami - pro zdravotnictví ZELENÁ	kus	4,00	841,80	3 367,20 Kč
nová položka	osvětlení kuchyňských linek	kpl	3,00	4 000,00	12 000,00 Kč
CELKEM bez DPH					156 148,96 Kč

zřůvodnění nezbytnosti změny:
V průběhu stavebních prací byla zjištěna skutečnost, že původně navržené množství kabelů je pro funkčnost prostorů vyřetřivny PET/CT nedostačující z důvodu změny trasování a požadavů na umístění nových koncových prvků. Na základě tohoto zjištění vznikla potřeba pro doplnění kabelů a zásuvek tak, aby plně odpovídaly požadavkům pro umístění nových plánovaných koncových prvků (zolař, zvňřovače, požární klácky, ventilová skřín). V rámci změny je nutné provést doplnění kabelových příchytek a kabelových spon z čůvodu toho, že původně plánované řešení ne použítí kabelových žlabů nelze po zjištění nedostatku místa v podhledu na výšku realizovat. Původně plánované kabelové řady se čůnsvat nebudou z čůsu součástí Z. jako méněpráce. Další nutností je doplnění kabelů do místnosti technického dispečinku pro stop tlačítka z čůvodu jejich vzájemného propojení a možnosti ovládní systému. Potřeba doplnění kabelů ke zvňřovačům, požárním kláckám, doplnění zásuvek v čůstřech provozních a ovládní osvětlení Dalí příslušné množství kabeláže.


zřůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Vzniklá zjištění nebylo z čůhledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohí objednatel jednat z náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: **Ne**

Název přílohy:

Datum: Podpis:

za zhotovitele:
tit, stavbyvedoucí
ředitel
za AU:
za TDS:
za objednatele:
ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST					
ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace					
smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023				číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082	15		
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840			
Změna rozsahu:					
položky rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
	04 - ZTI				
04/38	Sprchová zástěna, rám stříbrný, sklo čiré 4mm, baterie sprchová páková, chrom, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice 1750mm	kpl	-1,00	14 500,00	- 14 500,00 Kč
nová R-položka	Baterie sprchová páková, chrom, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice 1750mm; sprchový závěs	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00 Kč
nová R-položka	Baterie sprchová páková, chrom, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice 1750mm	kpl	2,00	6 500,00	13 000,00 Kč
nová R položka	D+M Kulový kohout 3/4 " 1.T.P.-starý kohouty netěsní (vypuštění +napuštění systému)	kpl	2,00	2 100,00	4 200,00 Kč
998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	112,00	2,00	224,00 Kč
CELKEM bez DPH					11 424,00 Kč
zdůvodnění nezbytnosti změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že původně plánovaná sprchová zástěna do invalidního WC se již nedá na trhu pořídit. Funkčnost sprchování v tomto prostoru bude provedena jiným způsobem s tím, aby splňoval příslušné hygienické normy. Nový způsob vyvolal potřebu na pořízení nových sprchových baterií s příslušenstvím z důvodu nutnosti dodávky těchto komponentů do příslušných sprchových boxů. Sprchová zástěna je ve ZL řešena jako méněpráce.					
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:					
Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.					
vliv na termín dokončení:			Ne		
Název přílohy					
Datum: Podpis:					
za zhotovitele:					
Hl. stavbyvedoucí:					
Zástupce stavbyvedoucího:					
za AD:					
za TDS:					
za objednatele:					
ostatní:					

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

16

Změna rozsahu:

položky rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
767	Zámečnické konstrukce				
03/168	Ocelová konstrukce-1.TP	kg	309,00	175,00	54 075,00 Kč
03/168A	chybí v tabulce statického výkresu-Uč.200mm-6ks délka 510mm;U.č.200mm-4ks-délka250mm;U.č.200mm-4ks-délka 300mm;plotna 350x200mm tl.12mm 3ks-pod CT	kg	148,00	175,00	25 900,00 Kč
998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	799,75	3,20	2 559,20 Kč
31	Zdi pozemních staveb				
310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovým včetně bednění a výztuže-základ pod VZT jednotkou	m3	0,96	12 800,00	12 326,40 Kč
61	Úpravy povrchů vnitřních				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (vlození tkaniny do izolace)	m2	33,70	193,72	6 528,36 Kč
93	Různé dokončovací kce a práce				
953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	52,00	41,10	2 137,20 Kč
953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 80 mm ukotvení VZT jednotek	kus	24,00	41,10	986,40 Kč
nová R-polozka	D+M ochranných lišt	kpl	1,00	25 000,00	24 000,00 Kč
9	Ostatní kce a práce-bourání				
03/37	NT16 - Požární ucpávka prostupu d 120 mm -pro napojení kondenzátu VZT	kus	3,00	2 500,00	7 500,00 Kč
03/44	NT22 - vytažení perlinky s lepidlem od podlahy přes fabion na základ	m2	6,59	220,00	1 448,70 Kč
974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm-zámečnická kce v 1.T.P.	m	6,70	415,00	2 780,50 Kč
977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm-zámečnická kce-1.T.P.	m	14,36	126,00	1 809,36 Kč
977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm- kompresor (medicální plyny)	m	0,50	2 500,00	1 250,00 Kč
997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,22	800,00	177,60 Kč
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,22	365,00	81,03 Kč
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,22	16,00	3,55 Kč
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,22	1 200,00	266,40 Kč
C01	Sanace				
985311212.SKA.004	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou Sika MonoTop 412N tl přes 10 do 20 mm 1.t.p. obnažená armatura	m ²	1,00	2 447,74	2 447,74 Kč
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,47	1 800,00	4 446,00 Kč
777	Podlahy lité				
777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm-po vybouraném základu	m2	6,59	1 580,00	10 404,30 Kč
777131111.STO.001	Penetrační epoxidový nátěr StoPox GH 530 podlahy po vybouraném základu	m2	6,59	216,40	1 424,99 Kč
998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,07	755,00	49,75 Kč

781	Dokončovací práce-obklady				
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým-epoxid	m ²	51,58	66,40	3 424,58 Kč
998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,25	6,50	222,60 Kč
763	Konstrukce suché výstavby				
03/98	SDK podhled akustický omyvatelný deska 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - D+M vč všech systémových detailů	m2	-14,40	898,80	12 942,72 Kč
03/99	Kazetový podhled akustický omyvatelný - rastr 600/600 mm - skrytá spára - odolný proti dezinfekci - bez izolace - antikoroziční rastr - D+M vč všech systémových detailů	m2	14,40	1 860,00	26 784,00 Kč
03/98	SDK podhled akustický omyvatelný deska 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - D+M vč všech systémových detailů	m2	9,25	898,80	8 313,90 Kč
763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	6,00	387,00	2 322,00 Kč
RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	6,00	1 140,76	6 844,56 Kč
763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,00	555,00	555,00 Kč
RGS.KB510326	Revizní dvířka 600x600 U-chodba u výtahu	kus	1,00	1 429,36	1 429,36 Kč
nová R-položka	protipožární opláštění elektroměrových rozvaděčů v 1.NP - REW30	kpl	2,00	3 950,00	7 900,00 Kč
763181421a	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg-přidání UA profilů š-50mm mezi m.č. CT. 01 a CT.12 a 13	ks	10,00	1 780,00	17 800,00 Kč
998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	590,06	0,70	413,04 Kč
784	Dokončovací práce - malby a tapety				
03/187	Malby stropů bílé 2nás vč penetrace	m2	-9,25	74,00	684,50 Kč
762	Konstrukce tesařské				
762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2-výdřeva pod zábradlí	m	22,00	144,00	3 168,00 Kč
60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	0,23	10 000,00	2 250,00 Kč
998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,18	5,58	302,32 Kč
711	Izolace proti vodě				
711113127.SMB	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu SCHOMBURG AQUAFIN-1K	m2	27,00	307,85	8 311,95 Kč
711113117.SMB	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu SCHOMBURG AQUAFIN-1K	m2	6,70	280,08	1 876,54 Kč
998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	101,88	5,00	509,42 Kč
713	Izolace tepelné				
nová položka	Vložení TI do igelitových pytlů a uložení do podhledu-zamezení zprašování	m2	161,00	120,00	19 320,00 Kč
nová položka	Dodávka pytlů -pro pytlování izolace	ks	161,00	25,00	4 025,00 Kč
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - do podhledu-odpočet z rozpočtu	m2	-161,00	85,00	13 685,00 Kč
998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	96,60	2,50	241,50 Kč
741	Elektroinstalace silnoproud				
741920372.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,00	1 771,00	8 855,00 Kč
998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	88,55	0,73	64,64 Kč
CELKEM bez DPH					260 223,69 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že je nutné vybudovat základy pod VZT jednotky v 1.TP a to z důvodu napojení kondenzátu VZT jednotek vzhledem k výškovým kótám napojovacích bodů odvodu kondenzátu u VZT jednotek a ke vzdálenosti od stopacího potrubí pro zaústění do kanalizace. Při průřezech nezbytných pro napojení kondenzátu bylo třeba provést požární ucpávky.

Ocel. kce pod PET/CT byla původně založena na stávajícím základu s izolací, z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu umístění stojek konstrukce na jiné místo, vzhledem k nemožnosti založit oc. kci na nenosném základě pod VZT. Další zjištěnou změnou po odhalení výtuže po CT byla vyvolána nutnost reprofilace žel.bet. stropu. Na základě zjištění je nutné provést v místnosti CT 18 nad přístrojem změnu podhledových SDK desek na kazetový podhled, touto změnou bude zajištěna lepší akustika uvedeného prostoru. Dále je provedena změna podhledu v místnosti CT 20 a výmalba stropu byla nahrazena SDK podhledem bez dopadu do ceny.

Na základě provozní prohlídky byla zjištěna potřeba doplnění revizních dvířek do podhledu - z důvodu jejich budoucího využití pro údržbu, opravu a případné rozšíření technologií jejichž vedení a napojování je umístěno nad podhledem. V průběhu prací bylo zjištěno, že do plánované příčky nelze provést rozvody odpadního potrubí z důvodu jeho velikosti, z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit prostor pro kanalizační vedení změnou rastru - zdvojením ve stěně ST 11 a ST 12 (mezi m.č.CT.12,C.T.13 a CT 01).

Dalším zjištěním byla nutnost provedení tekuté hydroizolace pod obklady D+M včetně armovací tkaniny z důvodu toho, aby byl zamezen případný průsak vody při používání. Dodatečné osazení výdřevy pod zábradlí v SDK příčce pro řádné ukotvení zábradlí. Původně nebylo součástí projektu z důvodu neznalosti typu kotvení u původní bourané příčky (původní zábradlí je zachováno) pouze je upraven princip kotvení do nové kce na základě skutečného stavu zjištěného po vybourání příčky. Na základě provozní prohlídky by ze strany zhotovitele vznesen požadavek na potřebu uložení tepelné izolace do podhledu v igelitových pytlích z důvodů zamezení správnosti tepelné izolace pod podhledy v jednotlivých místnostech. V průběhu realizace byl vznesen návrh na úpravu bouraných částí podlahy epoxidovou vrstvou a to z preventivních důvodů, aby bylo zabráněno zatékání při případném zaplavení technických prostor v případě havárie a tím ochránit vybudované prostory, tato změna byla odsouhlasena objednatelem, TDS i AD.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení:

Ne

Název přílohy

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce


stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:



ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: C261383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840

17

Změna rozsahu:		03 - Stavební práce			
položky rozpočtu	předmět změny:	MJ	Výměra	JC	Celkem bez DPH
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 10 500,00 Kč
22	642945111 Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-1,00	5 000,00	- 5 000,00 Kč
23	55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,00	5 500,00	- 5 500,00 Kč
763	Konstrukce suché výstavby				359 104,36 Kč
104	763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-12,00	3 468,00	- 41 616,00 Kč
108	553315595 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-9,00	2 037,60	- 18 338,40 Kč
109	55331596 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,00	1 852,80	- 1 852,80 Kč
112	55331701 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,00	3 356,40	- 3 356,40 Kč
114	55331706 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,00	3 702,00	- 3 702,00 Kč
115	763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-2,00	4 044,00	- 8 088,00 Kč
116	55331778 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	-2,00	2 630,40	- 5 260,80 Kč
117	76318132 Montáž dvoukřídlové dřevěné zárubně SDK příčka	kus	-1,00	3 540,00	- 3 540,00 Kč
118	553317 zárubeň dvoukřídlá dřevěná obložková 1600/2100mm	kus	-1,00	7 800,00	- 7 800,00 Kč
nová R-položka	D14 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 112/2100/1700 bez PO + olověná vložka tl. 3 mm (úplné vyložení), závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120), 13x atypické SH kotvy (plech tl. 3 mm, 2x5 na stojkách + 3x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=40, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	1,00	34 562,50	34 562,50 Kč
nová R-položka	D16 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 114/2100/1700 bez PO + olověná vložka tl. 4 mm (úplné vyložení), otvor v polodrážce pro průchod kabelu do pasivního křídla (dle samostatného výkresu), závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/160), 13x atypické SH kotvy (plech tl. 3 mm, 2x5 na stojkách + 3x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=40, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	1,00	36 812,50	36 812,50 Kč
nová R-položka	D06 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 116/1970/800 bez PO + olověná vložka tl. 1 mm (úplné vyložení), pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží)	kus	1,00	12 437,50	12 437,50 Kč
nová R-položka	D08 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 216/1970/900 bez PO + olověná vložka tl. 2 mm (úplné vyložení), závěsové kapsy TZK-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120), výztuha čela zárubňového profilu t1 plechem tl. 3 mm (pro instalaci přidržovacích elektromagnetů), 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží), otvor v polodrážce na závěsové stojce (pro průchod kabelu k el. zámku (dle samostatného výkresu), upravený zárubňový profil t1=50, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	1,00	23 700,00	23 700,00 Kč
nová R-položka	D09 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 133/1970/900 bez PO + olověná vložka tl. 1 mm (úplné vyložení), pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x3 na stojkách + 2x v nadpraží)	kus	1,00	17 187,50	17 187,50 Kč
nová R-položka	D10 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 112/1970/800 bez PO + olověná vložka tl. 3 mm (úplné vyložení), závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120), 12x atypické SH kotvy (plech tl. 3 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=40, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	4,00	26 875,00	107 500,00 Kč
nová R-položka	D11 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 158/1970/900 bez PO + olověná vložka tl. 2 mm (úplné vyložení), pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží)	kus	1,00	18 312,50	18 312,50 Kč
nová R-položka	D13 Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 16,5/2125/1650 bez PO + olověná vložka tl. 2 mm (úplné vyložení), pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží)	kus	1,00	28 375,00	28 375,00 Kč

nová R - položka	D15	Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 114/1970/800 bez PO + olověná vložka tl. 4 mm (úplné vyložení) , příprava pro instalaci elektromagnetického otevírače (BEFO, včetně dodávky čelního plechu L=250 mm, pozinkovaný), závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120-7939/160), 12x atypické SH kotvy (plech tl. 3 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=50, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	2,00	31 875,00	63 750,00 Kč
nová R - položka	D17	Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 114/1970/800 bez PO + olověná vložka tl. 2 mm (úplné vyložení) , příprava pro instalaci elektromagnetického otevírače (BEFO, včetně dodávky čelního plechu L=250 mm, pozinkovaný), závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120-7939/160), 12x atypické SH kotvy (plech tl. 2 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=50, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	1,00	19 875,00	19 875,00 Kč
nová R - položka	D18	Ocelová zárubeň pro SDK-atyp SHt 122/1970/800 bez PO + olověná vložka tl. 3 mm (úplné vyložení) , závěsové kapsy pro závěsy TKZ-VX (pro závěsy Simonswerk VX 7939/120-7939/160), 12x atypické SH kotvy (plech tl. 3 mm, 2x5 na stojkách + 2x v nadpraží), upravený zárubňový profil t1=40, t2=40 mm, i,j=10 mm	kus	1,00	25 250,00	25 250,00 Kč
nová R - položka	763181311.R	Montáž jednokřídlové kovové zárubně s olovenou vložkou do SDK příčky	kus	12,00	3 900,00	46 800,00 Kč
nová R - položka	76318132.R	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně s olovenou vložkou do SDK příčky	kus	3,00	5 200,00	15 600,00 Kč
120	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 566,08	0,70	2 496,26 Kč
Celkem bez DPH						348 604,36 Kč

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že původně plánované zárubně neobsahují olovenou vložku, která je důležitá pro zajištění komplexního odstínění prostoru. Z důvodu řádného odstínění prostoru je nutné doplnit prostory o zárubně s plnou olovenou výplní. Na základě tohoto zjištění byla provedena změna PD a na každou jednotlivou zárubeň byl zpracován v rámci dílenské dokumentace výkres, tak aby splňoval všechny požadavky na stínění prostoru. Zárubně budou vyráběny jako atypické s výplní olova. Na základě těchto skutečností byly obvyčejné ocelové zárubně v počtu 15 ks nahrazeny zárubněmi s olovenou výplní. Tato změna je uvedena ve ZL jako méněpráce a vícepráce.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvidat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na termín dokončení:

Ne

Název přílohy

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zást. stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

