



# Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.  
2023/1480/OSM\_OddM/JJ

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.  
Ulice Českobrodská 248/50  
Město Praha  
PSČ 19800  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 24249955  
DIČ CZ24249955

### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratří Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
[redacted]  
00231312  
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena bez DPH
1.00		Objednáváme opravu izolace, obkladů a sanitární instalaci v prostoru sociálního zařízení v bytě č. 24, Broumarská 25, Praha 14. Celková cena je 167.254,05,- Kč bez DPH. Faktura v režimu PDP.	167254,05
			167254,05



### Podrobnosti platby

9021- Zdaň činnost

31.12.2023

### Schválení



Datum 25.10.2023

Zpráva

Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena bez DPH 167254,05 Kč

30. 10. 2023

[redacted signature]

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** oprava izolace , obkladů, dlažeb a sanitární instalace v prostoru sociálního zařízení v bytě č. 24  
**Objekt:** obytné budovy

**Objednatel:** Městská část Praha 14  
**Zhotovitel:** TSP14SP, s.r.o.  
**Místo:** byt č. 24 Broumarská 25, 198 00 Praha 14

**Zpracoval:** Mgr. I. Hužvár  
**Datum:** 02.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

### HSV

**167 254,05**

#### 01 Stavební práce

**9 828,00 30 009,00 39 837,00**

1	R		demontáž stávajících obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	33,00	0,00	394,00	0,00	13 002,00	13 002,00
2	R		demontáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	0,00	1 395,00	0,00	4 185,00	4 185,00
3	R		demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů	ks	2,00	0,00	1 775,00	0,00	3 550,00	3 550,00
4	R		oprava podlahy a soklu sprchového koutu dobetonováním	m <sup>2</sup>	12,00	595,00	705,00	7 140,00	8 460,00	15 600,00
5	R		2x opravný hydroizolační nátěr	m <sup>2</sup>	14,00	192,00	58,00	2 688,00	812,00	3 500,00

### PSV

#### 02 Oprava interiéru

**70 767,50 44 591,55 115 359,05**

1	R		oprava odvodu odpadní vody	ks	1,00	1 325,00	3 575,00	1 325,00	3 575,00	4 900,00
2	R		obklad stěn, vč. vyrovnání podkladu a spárování	m <sup>2</sup>	22,00	1 244,00	802,00	27 368,00	17 644,00	45 012,00
3	R		dlažba, vč. vyrovnání podkladu, spárování a obvodového soklu	m <sup>2</sup>	12,00	1 637,50	985,00	19 650,00	11 820,00	31 470,00
4	R		zpětná montáž ukončovacích listů parapetu okna	ks	1,00	565,00	93,80	565,00	93,80	658,80
5	R		repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	2 900,00	1 570,00	8 700,00	4 710,00	13 410,00
6	R		nátěry	m <sup>2</sup>	1,50	408,00	52,50	612,00	78,75	690,75
7	R		malba stěn a stropů	m <sup>2</sup>	105,00	119,50	44,00	12 547,50	4 620,00	17 167,50
8	R		zpětná montáž topného tělesa, vč. vyvážení soustavy	ks	2,00	0,00	1 025,00	0,00	2 050,00	2 050,00

#### 03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**11 900,00 0,00 12 058,00**

1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00	958,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

**Celkem bez DPH**

**167 254,05**