



MURSP00E1MUJ

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 5452/2023
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne
18.5.2021
dále jako „dodatek č. 2“

Článek I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel:	Město Rosice se sídlem Palackého nám. 13 665 01 Rosice
	zastoupená: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
	IČ: 00282481 DIČ: CZ00282481
(dále jako „Objednatel“)	

2. Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	tel.: [REDACTED]
	se sídlem: Bartošova 5532	e-mail: [REDACTED]
	760 01 Zlín	
	zastoupená: [REDACTED]	
	zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287	
	IČ: 253 01 144	
	DIČ: CZ25301144	
(dále jako „Zhotovitel“)		

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. zhotovitele 5452/2023 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Revitalizace školského zařízení na ZŠ – Na Vyhliďce 1710 (původně 1158), Rosice – 2. etapa (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Změnová ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 3.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatel. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech č. 1 až 15 vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- 3.1.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení dílčího termínu - dokončení etapy 2.A (vnitřní stavební úpravy) a termínu ukončení prací z důvodu nepředvídatelných okolností a skutečností, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce a technologické postupy, a to zejména změna materiálu u dveří z plastu na hliník; změna barevného provedení oken; větší rozsah prací při zabudování oken (špalet a nadpraží); bourání nerovné podlahy 2.NP + nová skladba podlahy (neočekávané vícepráce); bourání železobetonového zdiva včetně dodávky ocelové konstrukce (neočekávané vícepráce); změna pozice požární příčky z dřevěné na hliníkovou; změna tras VZT vedení Článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zahájení prací: 05/2023 (dle termínu ukončení VŘ)

Dílčí termín: osazení oken v 2. NP v prostorách objektu Na Vyhliďce, včetně zapravení, do 28.8.2023

Dílčí termín: dokončení etapy 2.A (vnitřní stavební úpravy): do 15. 12. 2023

Ukončení prací: do 15. 12. 2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak“

- 3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla se znění článku VII. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy smluvní cenu:

Původní cena Díla:

27 344 048,77 Kč bez DPH

Na základě dodatku č. 2 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (bez DPH):

+ 694 685,18 Kč

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 celkem:

Cena díla bez DPH 28 038 733,95 Kč

DPH 5 888 134,13 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 33 926 868,08 Kč

slovy : třicettřímilionůdevětsetdvacetšesttisícosmsetšedesátosmkorunčeskýchosmhaleřů

Z toho za dílčí část 2 A) - vnitřní stavební úpravy 1. NP a 2. NP:

- 490 948,74 Kč (vč. DPH)

Z toho za dílčí část 2 B) – zateplení budovy:

1 331 517,81 Kč (vč. DPH)



Plnění nenaplnuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.“

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.
- 4.4 Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Rosice č RM/2023/26/3 ze dne 16.10.2023.
- 4.5 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 15 včetně rozpočtů.

V Rosicích dne

 Digitálně
podepsa 
Datum:
2023.10.27
10:35:42 +02'00'

.....
za Město Rosice
Mgr. Andrea Trojanová, starostka města

Ve Zlíně dne

 Digitálně
podepsa 
Datum:
2023.10.23
15:21:27 +02'00'



Položkový rozpočet stavbyStavba: **5452****REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce
1710, Rosice - 2. etapa**Objednatel: **Město Rosice**
Palackého nám. 13
66501 RosiceIČO: **00282481**
DIČ: **CZ00282481**Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 ZlínIČO: **25301144**
DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-180 829,58
PSV			854 342,76
MON			21 172,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			694 685,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	694 685,18 CZK
Základní DPH	21 %	145 883,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**840 569,07 CZK**

v _____

dne

Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změnové listy - první část	0,00	694 685,18	145 883,88	840 569,06	100
01	Změnový list č.1 - Úprava výkopu po provedení základových konstrukcí	0,00	9 779,47	2 053,69	11 833,16	1
02	Změnový list č.2 - Likvidace plísni	0,00	13 715,68	2 880,29	16 595,97	2
03	Změnový list č. 3 - Statické zajištění a provedení otvoru v ŽB ztužující	0,00	66 821,18	14 032,45	80 853,63	10
04	Změnový list č.4 - Provedení šikmého stropu u schodiště	0,00	6 422,75	1 348,78	7 771,53	1
05	Změnový list č. 5 - Sanace a odstranění části ŽB panelu u	0,00	33 394,64	7 012,87	40 407,51	5
06	Změnový list č. 6 - Neprovedení bourání plynosilikátových příček	0,00	-122 353,47	-25 694,23	-148 047,70	-18
07	Změnový list č. 7 - Úprava betonových podlah v m.č. 2.06 a	0,00	113 755,94	23 888,75	137 644,69	16
08a	Změnový list č. 8a - Soklová část objektu	0,00	110 362,23	23 176,07	133 538,30	16
08b	Změnový list č. 8b - Soklová část objektu	0,00	-42 026,68	-8 825,60	-50 852,28	-6
09a	Změnový list č. 9a - Výplně otvorů	0,00	860 287,88	180 660,45	1 040 948,33	124
09b	Změnový list č. 9b - Výplně otvorů	0,00	-10 928,00	-2 294,88	-13 222,88	-2
10	Změnový list č. 10 - Úpravy atiky	0,00	177 273,81	37 227,50	214 501,31	26
11	Změnový list č. 11 - Recyklace demontovaných výplní otvorů	0,00	50 653,20	10 637,17	61 290,37	7
12	Změnový list č. 12 - Protipožární úprava stropní konstrukce	0,00	46 501,67	9 765,35	56 267,02	7
13	Změnový list č. 13 - SDK akustické panely	0,00	-550 387,51	-115 581,38	-665 968,89	-79
14	Změnový list č. 14 - Truhlářské výrobky	0,00	-23 393,11	-4 912,55	-28 305,66	-3
15	Změnový list č. 15 - Ocelové sloupy u vchodu	0,00	-45 194,50	-9 490,85	-54 685,35	-7
Celkem za stavbu		0,00	694 685,18	145 883,88	840 569,06	100

Popis stavby: 5452 - REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa

Popis objektu: 02 - Změnové listy - první část

Popis rozpočtu: 01 - Změnový list č.1 - Úprava výkopu po provedení základových konstrukcí výtahu a schodiště

Popis rozpočtu: 02 - Změnový list č.2 - Likvidace plísni

Popis rozpočtu: 03 - Změnový list č. 3 - Statické zajištění a provedení otvoru v ŽB ztužující stěně 3A-B

Popis rozpočtu: 04 - Změnový list č.4 - Provedení šikmého stropu u schodiště

Popis rozpočtu: 05 - Změnový list č. 5 - Sanace a odstranění části ŽB panelu u schodiště

Popis rozpočtu: 06 - Změnový list č. 6 - Neprovedení bourání plynosilikátových příček

Popis rozpočtu: 07 - Změnový list č. 7 - Úprava betonových podlah v m.č. 2.06 a 2.07

Popis rozpočtu: 08a - Změnový list č. 8a - Soklová část objektu

Popis rozpočtu: 08b - Změnový list č. 8b - Soklová část objektu

Popis rozpočtu: 09a - Změnový list č. 9a - Výplně otvorů

Popis rozpočtu: 09b - Změnový list č. 9b - Výplně otvorů

Popis rozpočtu: 10 - Změnový list č. 10 - Úpravy atiky

Popis rozpočtu: 11 - Změnový list č. 11 - Recyklace demontovaných výplní otvorů

Popis rozpočtu: 12 - Změnový list č. 12 - Protipožární úprava stropní konstrukce

Popis rozpočtu: 13 - Změnový list č. 13 - SDK akustické panely

Popis rozpočtu: 14 - Změnový list č. 14 - Truhlářské výrobky

Popis rozpočtu: 15 - Změnový list č. 15 - Ocelové sloupy u vchodu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 430,00	0
1.2.	Úprava výkopu po provedení základových konstrukcí výtahu a schodiště	HSV			7 806,00	1
1.6.	Statické zajištění a provedení otvoru v ŽB ztužující stěně 3A-B	HSV			61 110,40	9
2.NP.2	Provedení šikmého stropu u schodiště	HSV			6 422,75	1
2.NP_oprav	Úprava betonových podlah v m.č. 2.06 a 2.07	HSV			97 039,96	14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-40 072,50	-6
3.1.	Soklová část objektu	HSV			69 544,08	10
3.7.	Výměna dešťové kanalizace	HSV			5 919,00	1
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-550 387,51	-79
4.3.	Sanace a odstranění části ŽB panelu u schodiště	HSV			19 338,50	3
9.8.	Výplně otvorů	HSV			37 145,00	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			38 247,32	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 088,94	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-19 191,80	-3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 060,72	2
Míst_1.31	Místnosti 1.NP	HSV			37 412,73	5
1.4.	Likvidace plísní	PSV			13 715,68	2
711	Izolace proti vodě	PSV			-42 026,68	-6
712	Povlakové krytiny	PSV			146 091,69	21

766	Konstrukce truhlářské	PSV			694 667,89	100
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 894,18	6
M21	Elektromontáže	MON			21 172,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 256,83	4
Cena celkem					694 685,18	100

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	01	Změnový list č.1 - Úprava výkopu po provedení základových konstrukcí výtahu a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.2.		Úprava výkopu po provedení základových konstrukcí výtahu a schodiště				7 806,00		
1	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,50000	576,00	2 592,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,20000	4 345,00	5 214,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 973,47		
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,03000	651,31	1 973,47	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	02	Změnový list č.2 - Likvidace plísní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.4.		Likvidace plísní				13 715,68		
1	784496925	Odstranění plísní prostředkem	m2	500,00000	23,20	11 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	SPC 01	Čistič FungiSpray	ks	16,00000	132,23	2 115,68	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	03	Změnový list č. 3 - Statické zajištění a provedení otvoru v ŽB ztužující stěně 3A-B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.6.		Statické zajištění a provedení otvoru v ŽB ztužující stěně 3A-B				61 110,40		
1	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 4,5*3,3*0,15 : 2,23	m3	2,23000 2,23000	3 751,93	8 366,80	RTS 23/ II	Indiv
2	SPC 02	Svaření konstrukce pro podepření stropu, dodávka + montáž Dle výkresové dokumentace 06/Z1	kg	520,00000	101,43	52 743,60	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 710,78		
3	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,9*3,3*0,15*2,3 : 4,44	t	4,44000 4,44000	352,11	1 563,37	RTS 23/ II	Indiv
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 3,9*3,3*0,15*2,3 : 4,44	t	4,44000 4,44000	221,84	984,97	RTS 23/ II	Indiv
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,9*3,3*0,15*2,3 : 4,44	t	4,44000 4,44000	18,40	81,70	RTS 23/ II	Indiv
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 3,9*3,3*0,15*2,3 : 4,44	t	4,44000 4,44000	324,63	1 441,36	RTS 23/ II	Indiv
7	979999998	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) 3,9*3,3*0,15*2,3 : 4,44	t	4,44000 4,44000	369,23	1 639,38	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	04	Změnový list č.4 - Provedení šikmého stropu u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2.NP.2 Provedení šikmého stropu u schodiště						6 422,75		
1	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení 2,2*0,68 : 1,5	m2	1,50000	958,00	1 437,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
2	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění 2,2*0,68 : 1,5	m2	1,50000	143,50	215,25	RTS 23/ II	RTS 23/ I
3	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 0,45*2,5*0,18 : 0,20	m3	0,20000	3 545,00	709,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
4	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,05000	53 330,00	2 666,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
5	SPC 06	vrtání trnů, průměr 12 pro kotvení	ks	31,00000	45,00	1 395,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	05	Změnový list č. 5 - Sanace a odstranění části ŽB panelu u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 4.3.		Sanace a odstranění části ŽB panelu u schodiště					19 338,50		
1	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,60000	17 210,00	10 326,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
2	SPC 04	Materiál Mapefill	ks	14,00000	643,75	9 012,50	Vlastní	Indiv	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					11 628,76		
3	970051130	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	4,00000	2 907,19	11 628,76	RTS 23/ II	Indiv	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					227,96		
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,35000	651,31	227,96	RTS 23/ II	Indiv	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 199,42		
5	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,71000	352,11	602,11	RTS 23/ II	Indiv	
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,71000	221,84	379,35	RTS 23/ II	Indiv	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,71000	18,40	31,46	RTS 23/ II	Indiv	
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,71000	324,63	555,12	RTS 23/ II	Indiv	
9	979999998	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	1,71000	369,23	631,38	RTS 23/ II	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	06	Změnový list č. 6 - Neprovedení bourání plynosilikátových příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-40 072,50		
1	342255024	Příčky z desek porobeton tl. 100 mm	m2	-45,00000	890,50	-40 072,50	RTS 23/ II	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 7 : -45				-45,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-30 820,56		
2	962031143	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	-379,33000	81,25	-30 820,56	RTS 23/ II	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 96 : -379,33				-379,33000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-51 460,41		
3	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-40,59000	352,11	-14 292,14	RTS 23/ II	Indiv
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-40,59000	221,84	-9 004,49	RTS 23/ II	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-40,59000	324,63	-13 176,73	RTS 23/ II	Indiv
6	979999998	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	-40,59000	369,23	-14 987,05	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	07	Změnový list č. 7 - Úprava betonových podlah v m.č. 2.06 a 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2.NP_oprav Úprava betonových podlah v m.č. 2.06 a 2.07						97 039,96		
1	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm bez materiálu oprava podlah místnost 2.06, 2.07 7,8*5,3*0,06 : 2,48 7,8*4,3*0,06 : 2,01	m3	4,49000	1 504,00	6 752,96	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	965042241	Bourání mazanin betonových místnost 2.07 - 7,8*5,3*0,06 : 2,48 místnost 2.06 - 7,8*4,3*0,1 : 3,35	m3	5,83000	2 735,00	15 945,05	RTS 23/ II	RTS 23/ I
3	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá Oprava podlahy místnost 2.06, 2.07 7,8*5,3 : 41,3 7,8*4,3 : 33,54	m2	74,84000	45,10	3 375,28	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie Oprava podlahy místnost 2.07, 2.06 7,8*5,3 : 41,3 7,8*4,3 : 33,54	m2	74,84000	50,10	3 749,48	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	783896210	Penetrace betonových podkladů Oprava podlahy místnost 2.07, 2.06 7,8*5,3 : 41,3 7,8*4,3 : 33,54	m2	74,84000	81,70	6 114,43	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	28376073	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 40 mm oprava podlahy místnost 2.06, 2.07 7,8*4,3 : 33,54 7,8*5,3 : 41,3	m2	74,84000	139,00	10 402,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	SPC 020	Potěr Baumit FlexBeton vyztužený vlákny Oprava podlah místnost 2.07, 2.06	ks	260,00000	195,00	50 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						16 715,98		
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,33634	651,31	219,06	RTS 23/ II	Indiv
9	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,82600	352,11	4 516,16	RTS 23/ II	Indiv
10	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	12,82600	221,84	2 845,32	RTS 23/ II	Indiv
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,82600	18,40	236,00	RTS 23/ II	Indiv
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,82600	324,63	4 163,70	RTS 23/ II	Indiv
13	979999998	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	12,82600	369,23	4 735,74	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	08a	Změnový list č. 8a - Soklová část objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					1 430,00		
1	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	27,50000	52,00	1 430,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
Díl: 3.1.		Soklová část objektu					69 544,08		
2	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,40000	563,00	225,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
3	564851112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	40,00000	108,82	4 352,80	RTS 23/ II	Indiv	
4	SPC 03	Zpracování překopu asfaltovým betonem tl. 10 cm, 40,2 m2 - včetně ošetření pracovní spáry asfaltovou zálivkou	m2	35,52000	1 829,00	64 966,08	Vlastní	Indiv	
Díl: 3.7.		Výměna dešťové kanalizace					5 919,00		
5	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,20000	4 345,00	869,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
6	55243555	Lapač střešních splavenin, litinový gajgr DN 125	kus	2,00000	2 525,00	5 050,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					10 859,29		
7	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,67300	651,31	10 859,29	RTS 23/ II	Indiv	
Díl: M21		Elektromontáže					21 172,00		
8	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	158,00000	134,00	21 172,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 437,86		
9	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,69000	2 083,85	1 437,86	RTS 23/ I	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	08b	Změnový list č. 8b - Soklová část objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				-42 026,68		
1	711823121	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie	m2	-95,16000	55,14	-5 247,12	RTS 23/ II	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 96 : -95,16		-95,16000				
2	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	-158,60000	172,55	-27 366,43	RTS 23/ II	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 98 : -158,60		-158,60000				
3	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-0,80000	893,17	-714,54	RTS 23/ II	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 102 : -0,8		-0,80000				
4	28323132R	Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm	m2	-109,43000	79,49	-8 698,59	Vlastní	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č 97 : -109,43		-109,43000				

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	09a	Změnový list č. 9a - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9.8. Výplně otvorů						37 145,00		
1	SPC 05	3dílné okno, barva ext/int:Anth.CC+ Hladká F446-7003 /Bílá, dodávka + montáž v místnosti 2.26	ks	1,00000	37 145,00	37 145,00	Vlastní	Indiv

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						38 247,32		
2	931961115	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	150,58000	254,00	38 247,32	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Zapravení ostění a parapetu oken z interiéru

PL01	špaleta 2,3*2*42*0,45	86,94000
PL01	parapet 3,6*42*0,25	37,80000
PL02	špaleta 2,3*2*3*0,45	6,21000
PL02	parapet 1,2*3*0,25	0,90000
PL03	špaleta 2,3*2*2*0,45	4,14000
PL03	parapet 1,05*2*0,25	0,53000
PL06	špaleta 2,3*2*2*0,45	4,14000
PL06	parapet 2,4*2*0,25	1,20000
PL08	špaleta 2,3*2*3*0,45	6,21000
PL08	parapet 1,2*3*0,25	0,90000
	Trojokno školka špaleta 0,8*2*1*0,45	0,72000
	Trojokno školka parapet 3,57*1*0,25	0,89000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						728 989,00		
3	PL01-08	Příplatek změna barevného provedení Okna PL/01 - PL/08 : 1	kompl.	1,00000	387 128,00	387 128,00	Vlastní	Indiv

4	PL04	Příplatek, změna materiálu pozice Změna plastu na hliník PL04 : 1	ks	1,00000	16 361,00	16 361,00	Vlastní	Indiv
---	------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

5	PL05	Příplatek, změna materiálu pozice Změna plastu na hliník, prosklení celého křídla, paniková hrazda PL05 : 1	ks	1,00000	62 752,00	62 752,00	Vlastní	Indiv
---	------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

6	PL07	Příplatek změna provedení dveří Prosklení celého křídla, paniková hrazda, nadsvětlík sklopný na fix : 2	ks	2,00000	22 722,00	45 444,00	Vlastní	Indiv
---	------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

7	T09	Dveře dvoukřídle vnitřní prosklené s polodrážkou 1400/1970, EI30/DP3-C obložková zárubeň, samozavírač, panikový zámeček D+M	ks	1,00000	146 696,00	146 696,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	----	---------	------------	------------	---------	-------

8	T38	Příplatek, změna materiálu pozice Změna dýha buk na hliník, paniková hrazda : 1	ks	1,00000	70 608,00	70 608,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						55 906,56		
9	Z/05	Venkovní okenní žaluzie, kastlík, purenit, Z lamely, 80mm, RAL9006, vodítka, pohon, ovládání, doplňky, D+M 3,6*2,3*2 : 16,56	m2	16,56000	3 376,00	55 906,56	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	09b	Změnový list č. 9b - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-10 928,00		
1	T48	Odpočet, změna materiálu pozice	ks	-1,00000	10 928,00	-10 928,00	Vlastní	Indiv
		Změna materiálu plastu na hliník						
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 163						

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	10	Změnový list č. 10 - Úpravy atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 712		Povlakové krytiny					146 091,69		
1	712372121	Provedení povlakové krytiny s do 10°, fólií kotvenou do profilovaného plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2	m2	110,00000	515,00	56 650,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.									
2	712378006	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	158,00000	225,50	35 629,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.									
3	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 077,63000	4,35	9 037,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I	
4	28322103.A	Folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm š. 1,3 m	m2	150,00000	298,50	44 775,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					31 182,12		
5	767991923	Řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem	m	187,28000	166,50	31 182,12	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
řezání plechu na atice									

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhřídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	11	Změnový list č. 11 - Recyklace demontovaných výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				50 653,20		
1	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,90000	271,50	2 959,35	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	654,00000	25,00	16 350,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		10,9*60 : 654		654,00000				
3	979990142	Poplatek za uložení suti - minerální vata+omítka, skupina odpadu 170604	t	0,21000	3 415,00	717,15	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,25000	1 500,00	375,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	8,04000	2 310,00	18 572,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	979990191	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	3,42000	3 415,00	11 679,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	12	Změnový list č. 12 - Protipožární úprava stropní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					9 088,94		
1	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	34,50000	146,39	5 050,46	RTS 23/ II	Indiv	
2	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	113,60000	22,45	2 550,32	RTS 23/ II	Indiv	
3	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	113,60000	13,10	1 488,16	RTS 23/ II	Indiv	
Díl: Míst 1.31		Místnosti 1.NP					37 412,73		
4	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární bez izolace	m2	38,61000	961,00	37 104,21	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
		Zakrytí ocelové konstrukce stropu v místnosti 1.31 a 1.25							
		6*5 : 30		30,00000					
		2,1*4,1 : 8,61		8,61000					
5	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,47369	651,31	308,52	RTS 23/ II	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	13	Změnový list č. 13 - SDK akustické panely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				-550 387,51		
1	311.8	Stěnový akusticky pohltivý obklad, svislý, obv. rám, výplň grafický potisk, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-101,23000	5 437,00	-550 387,51	Vlastní	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 311.8 : -101,23		-101,23000				

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	14	Změnový list č. 14 - Truhlářské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-23 393,11		
1	T31	Dvířka interiérová 750/1200mm, do rámu,CPL BUK H1582 , kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	ks	-1,00000	6 198,50	-6 198,50	Vlastní	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 148 : -1		-1,00000				
2	T32	Parapet+pult,pracovní deska,HPL,bílá, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	-4,26000	3 944,50	-16 803,57	Vlastní	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu p.č. 149 : -4,26		-4,26000				
3	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-230,02070	1,70	-391,04	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5452	REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliídce 1710, Rosice - 2. etapa
O:	02	Změnové listy - první část
R:	15	Změnový list č. 15 - Ocelové sloupy u vchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-45 194,50		
1	Z/01	Nenosné sloupy, ocel, tl. 5mm, bílá, stromová struktura, výkop, základ, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	-490,00000	90,16	-44 178,40	Vlastní	Indiv
		Položka ze smluvního rozpočtu ARS-2.B p.č. 125 : -490		-490,00000				
2	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-441,78400	2,30	-1 016,10	RTS 23/ II	Indiv