

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/IVK2	Cyklostezka Rokytenka, 1. část - za ČS, Firmy Vasmu a JH Kovo - dodatek c.1
O:	1-1	Vícepráce
R:	SO 101	Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce	71 335,84							
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace v úseku 0,00-0,1088 : 108,8*4*0,5 původně dle SOD : -100*4*0,3	m3	97,60000	100,00	9 760,00	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					217,60000					
					-120,00000					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,60000	m3	97,60000	37,90	3 699,04	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					97,60000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,60000	m3	97,60000	199,00	19 422,40	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					97,60000					
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 97,6*5	m3	488,00000	13,50	6 588,00	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					488,00000					
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,60000	m3	97,60000	78,50	7 661,60	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					97,60000					
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 97,60000	m3	97,60000	48,00	4 684,80	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					97,60000					
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,60000	m3	97,60000	200,00	19 520,00	800-1	RTS 23/ II	Indiv	
					97,60000					
Díl: 56		Komunikace	91 498,62							
8	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	435,20000	189,62	82 522,62	822-1	RTS 23/ II	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/IVK2	Cyklostezka Rokytenka, 1. část - za ČS, Firmy Vasmu a JH Kovo - dodatek c.1
O:	1-1	Vícepráce
R:	SO 101	Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozprostřením a zhutněním <i>posílená sanace v úseku 0,000 - 0,1088 : 108,8*4</i>				<i>435,20000</i>			
9	564681111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm s rozprostřením a zhutněním <i>8,8*4</i>	m2	35,20000	255,00	8 976,00	822-1	RTS 23/ II	Indiv
				<i>35,20000</i>					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 128,64			
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m <i>209,84</i>	t	209,84000	196,00	41 128,64	822-1	RTS 23/ II	Indiv
				<i>209,84000</i>					
Celkem						203 963,10			

