



Agendové číslo: **02910/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02V528N**


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02910/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

1. Dlažby Mikula s.r.o.

se sídlem: Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
zastoupena: Lukášem Mikulou, jednatelem
IČO: 09815210
DIČ: CZ09815210
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-3609020267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 Smlouvu o dílo evidenční č. 02910/2023/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 1: Odstranění a likvidace dřevin

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že položkový rozpočet stavby nezahrnuje položky na odstranění a likvidaci dřevin, které se nachází v místech nových povrchů z lité pryže. Jejich odstranění je nezbytné.

Hodnota víceprací činí 13.597,80 Kč bez DPH.

2) Změna č. 2: Změna odvodňovacích žlabů

Projektová dokumentace stavby navrhuje osazení nerezového štěrbinového žlabu, a to i v plochách komunikací s pojezdem těžkých nákladních zásobovacích automobilů. Změnou je navrhováno změnit úzké nerezové žlaby za betonové štěrbinové, které lépe odolají zatížení nákladních vozidel a dále lépe odvádějí dešťovou vodu při přívalových deštích, jelikož jejich štěrбина je větší.

Dále je vzhledem k výšce prahu stávajících nouzových dveří z tělocvičny a k nově navržené výšce zpevněných ploch nutné před tyto vstupní dveře osadit klasický odvodňovací žlab s mřížkou o délce 2,5 m a napojit ho novým kanalizačním potrubím do nejbližší betonové šachty.

Hodnota víceprací činí 259.646,18 Kč bez DPH.

3) Změna č. 3: Bourání železobetonových patek

V průběhu bouracích prací byly pod stávajícími zpevněnými plochami objeveny železobetonové základy, které v minulosti sloužily jako základ únikové lávky na střechu tělocvičny. Tyto betonové základy je nutné odstranit, jelikož jejich poloha je v kolizi s nově sázenými stromy a s výškami nových zpevněných ploch a jejich konstrukčních vrstev. Současně bude odstraněna ocelová konstrukce bývalého požárního schodiště, a to tak, aby nevyčnívala nad novou zámkovou dlažbu vedle vstupu do objektu Polského Gymnázia, tato konstrukce bude upálena pod zámkovou dlažbou.

Hodnota víceprací činí 134.258,89 Kč bez DPH.

4) Změna č. 4: Elektromontáže, areálové osvětlení

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené rozvody areálového osvětlení CYKY 4x10 nelze použít, a to z důvodu jejich nutného napojení na stávající rozvody CYKY 5x6. Z tohoto důvodu je navržena změna typu kabelů a změna výzbroje příslušného rozvaděče.

Dále je nutné realizaci stavby doplnit o novou trasu vedení ovládacích kabelů k elektricky ovládané bráně umístěné u vstupu do samotného vnitrobloku.

Hodnota víceprací činí 140.718,96 Kč bez DPH.

5) Změna č. 6: Vodorovné značení

Z důvodu snazší údržby zpevněných ploch v zimních měsících nebude vyobrazení znaku parkovacího stání pro ZTP a ohraničení místa stání pro ZTP provedeno z nerezových bodů, ale nástřikem bílé barvy na zámkovou dlažbu.

Hodnota víceprací činí 2.428,80 Kč bez DPH.

6) Změna č. 7: Změna stromů

Projektová dokumentace navrhuje osazení nových stromů, a to s obvodem kmene 18 cm. Takto vzrostlé stromy se již musí vykopávat a nově přesazovat, přičemž hrozí jejich poškození a zároveň nezakořenění na novém místě. Je proto navrhováno použití menších (mladších) stromů s obvodem kmene 8-10 cm, které jsou předpěstovávány v kontejneru.

Hodnota víceprací činí 70.713,60 Kč bez DPH.

7) Změna č. 10: Zасыпání stávající jímky u ZŠ

V průběhu realizace bouracích prací byla objevena stará nepoužívaná jímka o rozměrech cca 2,6 x 4,5 x 2,0 m. Po dohodě s uživatelem bylo proto dohodnuto zasypání jímky betonovým recyklátem frakce 0/32 mm, provádět se bude s postupným hutněním.

Hodnota víceprací činí 21.918,08 Kč bez DPH.

8) Změna č. 11: Úprava stávajících šachet a poklopů

V průběhu realizace stavby bylo po přesném zaměření nově navrženého výškového řešení venkovních ploch zjištěno, že stávající kanalizační šachty je nutné výškově upravit. U 6 ks šachet bude nutné vyměnit také jejich poklopy, jelikož jsou přibetonované ke stávající přilehlé jímce a není možné je zvednout samostatně.

Hodnota víceprací činí 49.730,00 Kč bez DPH.

9) Změna č. 12: Přístupový chodník

Projektová dokumentace stavby řeší v rámci areálu také pochozí chodníky. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že navržený chodník šířky 900 mm lemující stávající plot nelze technologicky provést, jelikož základy plotu v cizím vlastnictví jsou široké, zasahující do plochy navrhovaného chodníku, oplocení je v havarijním stavu a nerespektuje ani přesně hranici pozemku. Z tohoto důvodu je navrhováno provést pouze dočasné řešení úpravy terénu, a to dosypáním výkopu do úrovně nové silniční obruby kamenivem frakce 16 – 32 mm.

Hodnota víceprací činí 18.268,02 Kč bez DPH.

10) Změna č. 13: Zvednutí lapolu

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající poklop lapolu zadržujícího tuky z kuchyňského provozu přilehlé ZŠ je výškově v nevyhovující úrovni v návaznosti na nově navržené plochy ze zámkové dlažby. Z tohoto důvodu je potřebné přistoupit k výrobě nového podkladního rámu pod poklop lapolu, který tento výškový nesoulad vyrovná.

Hodnota víceprací činí 25.272,57 Kč bez DPH.

11) Změna č. 14: Změna oplocení

Projektová dokumentace stavby navrhuje v rámci oplocení ploch vnitrobloku provedení posuvných vjezdových bran, včetně provedení elektrického vrátného ovládaného čipy na samostatném sloupku. Z provozního hlediska je posuvný typ brán nevhodný. Provozovatel požaduje brány zavěšené a otevíravé na sloupcích. Zhotovitel předložil řešení zavěšených otevíravých bran, které je cenově levnější než původní posuvné brány.

Zároveň dojde ke zrušení branky v oplocení na jižní straně vedle vjezdové brány za tělocvičnou a branka bude nahrazena pevným oplocením.

Původně navržené ovládání bran čipy bude změněno na ovládání pouze přes GSM modul. Bude upuštěno od realizace samostatných sloupků pro ovládání čipy.

Hodnota víceprací činí 441.600,00 Kč bez DPH.

12) Změna č. 15: Asfaltové komunikace

Na počátku stavby byl zhodnocen špatný stav povrchů asfaltových ploch určených k výměně, jelikož plochy se na mnoha místech dosti propadají. Po dohodě se zhotovitelem stavby byly za účelem zjištění celkové skladby konstrukcí pod živičnou komunikací provedeny sondy. Po vyhodnocení sond je navrhováno vyměnit konstrukční vrstvy do celkové hloubky 450 mm. Vzhledem ke stavu asfaltové komunikace je nutné v celé ploše doplnit pod obrusnou vrstvou provedení podkladní asfaltové vrstvy (včetně chybějícího infiltračního postřiku) která v projektové dokumentaci stavby chybí.

V místě vjezdu do areálu z hlavní ulice Bezručova nebude provedena výměna zámkové dlažby chodníku za jiný model dlažby navržené v PD, ale zůstane ponechána stávající zámková dlažba. Plocha navazující na tento chodník o výměře 25 m² bude nově provedena jako asfaltová komunikace namísto navrhované zámkové dlažby.

Hodnota víceprací činí 513.863,27 Kč bez DPH.

13) Změna č. 16: Změna stolu na stolní tenis

Je navrhována změna typu stolu, přičemž namísto stolu z ocelové nosné konstrukce s herní deskou z tvrzeného SDMC materiálu, což jsou vrstvené hliníkové pláty spojené pryskyřicí, bude dodán stůl s ocelovou konstrukcí s výplní hrací desky z lisované pryskyřice a křemičitého písku.

Hodnota víceprací činí 64.963,20 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 2: Změna odvodňovacích žlabů

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 322.275,13 Kč bez DPH.

2) Změna č. 4: Elektromontáže, areálové osvětlení

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 75.750,00 Kč bez DPH.

3) Změna č. 5: Lavička a strom

Projektová dokumentace stavby navrhuje zrušení kanalizační šachty RŠJ02. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že se jedná o šachtu na probíhajícím kanalizačním řádu a její zrušení není možné. Tato šachta však svou polohou koliduje s instalací jedné nově navržené lavičky a stromu. Je proto navrhováno snížit počet stromů a laviček o 1 ks.

Hodnota méněprací činí 108.460,32 Kč bez DPH.

4) Změna č. 6: Vodorovné značení

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 5) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 27.001,00 Kč bez DPH.

5) Změna č. 7: Změna stromů

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 6) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 160.160,00 Kč bez DPH.

6) Změna č. 8: Zrušení ocelové pásoviny

Po konzultaci s dodavatelem lité pryže bylo konstatováno, že navržená ocelová pásovina, která má dle projektové dokumentace lemovat barevné provedení jednotlivých sportovních povrchů z lité pryže, není zapotřebí. Zhotovitel stavby doložil podklady, dle kterých lze z technologického hlediska provést a navázat jednotlivé barvy povrchů bez použití ocelové pásoviny, a to se zachováním kvality povrchů. Ocelová pásovina je proto z realizace vypuštěna.

Hodnota méněprací činí 140.160,51 Kč bez DPH.

7) Změna č. 9: Skládkovné, PUR povrch

Změna narovnává skutečné množství bourání a likvidace stávajícího gumového povrchu, které bylo upřesněno dle množství uloženého na skládce odpadu. Takto zjištěné množství je menší než množství uváděné v projektové dokumentaci stavby.

Hodnota méněprací činí 36.188,81 Kč bez DPH.

8) Změna č. 12: Přístupový chodník

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 9) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 61.032,05 Kč bez DPH.

9) Změna č. 14: Změna oplocení

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 11) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 552.000,00 Kč bez DPH.

10) Změna č. 15: Asfaltové komunikace

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 12) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 38.010,00 Kč bez DPH.

11) Změna č. 16: Změna stolu na stolní tenis

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 13) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 40.000,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh

k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna č. 1: Záměna zámkové dlažby

Důvodem této záměny je skutečnost, že projektant stavby ve výkresové a textové části projektové dokumentace navrhuje použití čtvercové dlažby o rozměru 200x200x80 mm. V rozpočtu stavby je chybě uveden obdélníkový formát dlažby 200x100x80 mm. Z technického hlediska není mezi dlažbami žádný rozdíl, jedná se o estetické hledisko. Zhotovitel stavby nabídl na čtvercovou dlažbu slevu, takže i z ekonomického hlediska je tato záměna pro objednatele výhodná.

Danou změnou nedojde ke změně ceny.

Podrobný rozsah záměny je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.756.979,37 Kč bez DPH, DPH 21 % je 368.965,67 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.125.945,04 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 1.561.037,82 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 327.817,94 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.888.855,76 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	8.845.941,55 Kč
DPH 21 %	1.857.647,73 Kč
cena včetně DPH	10.703.589,28 Kč
5. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací **prodlužuje o 10 dnů**.
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 80/5883 ze dne 23. 10. 2023.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu

V Ostravě dne

V Ostravě dne

**Lukáš
Mikula**

Digitálně podepsal
Lukáš Mikula
Datum: 2023.10.24
13:27:19 +02'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

za zhotovitele
Lukáš Mikula
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_EXPORT_2022_2

Stavba: Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia Český Těšín, ul.Bezručova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel:

MS kraj,Krajský úřad,tř.28.října 117,70218 Ostrava

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec

IČ:

9815210

DIČ:

CZ09815210

Projektant:

DUPLEX sro,28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Hory

IČ:

62305433

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 845 941,55

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
8 845 941,55
0,00

Výše daně
1 857 647,73
0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 703 589,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_EXPORT_2022_2

Stavba: Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia Český Těšín, ul. Bezručova

Místo: Datum: 17.01.2023

Zadavatel: MS kraj, Krajský úřad, tř. 28. října 117, 70218 Ostrava

Projektant: DUPLEX s.r.o., 28. října

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec

Zpracovatel: 875/275 70000 Ostrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 845 941,55	10 703 589,28
0	SO 00 Bourací práce a příprava území	1 087 436,03	1 315 797,60
1	SO 01 Oprava asfaltové plochy	310 486,06	375 688,13
2	SO 02 Oprava dlážděné plochy	696 570,46	842 850,26
3	SO 03 Oprava sportovního hřiště	2 719 660,36	3 290 789,04
4	SO 04 Oprava herních prvků	983 469,88	1 189 998,55
5	SO 05 Přístřešek pro kola a odpad kontejnery	747 276,00	904 203,96
6	SO 06 Oplocení	552 000,00	667 920,00
7	SO 07 Dopojení areálové dešťové kanalizace	802 883,88	971 489,49
8	SO 08 Areálové rozvody NN, areálové osvětlení	349 950,00	423 439,50
9	SO 09 Sadové úpravy	297 990,00	360 567,90
10	VRN	102 277,33	123 755,57
ZL 01	Odstranění a likvidace dřevin	13 597,80	16 453,34
ZL 02	Změna odvodňovacích žlabů	-62 628,95	-75 781,03
ZL 03	Bourání železobetonových patek	134 258,89	162 453,26
ZL 04	Elektromontáže, areálové osvětlení	64 968,96	78 612,44
ZL 05	Lavička a strom	-108 460,32	-131 236,99
ZL 06	Vodorovné značení	-24 572,20	-29 732,36
ZL 07	Změna stromů	-89 446,40	-108 230,14
ZL 08	Zrušení ocelové pásoviny	-140 160,51	-169 594,22
ZL 09	Skládkovné, PUR povrch	-36 188,81	-43 788,46
ZL 10	Zasypání stávající jímky u ZŠ	21 918,08	26 520,88
ZL 11	Úprava stávajících šachet a poklopů	49 730,00	60 173,30
ZL 12	Přístupový chodník	-42 764,03	-51 744,48
ZL 13	Zvednutí lapolu	25 272,57	30 579,81
ZL 14	Změna oplocení	-110 400,00	-133 584,00
ZL 15	Asfaltové komunikace	475 853,27	575 782,46
ZL 16	Změna stolu na stolní tenis	24 963,20	30 205,47
Záměna 1	Záměna zámkové dlažby	0,00	0,00

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO 00 Bourací práce**

Rozpočet: **01 Odstranění a likvidace dřevin**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 597,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 597,80

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	13 597,80 CZK
Základní DPH	21 %	2 855,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 453,34 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 597,80	100,0
Cena celkem					13 597,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	00	Bourací práce
R:	01	Odstranění a likvidace dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 597,80
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	86,50000	75,20	6 504,80
2	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	86,50000	66,90	5 786,85
3	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	86,50000	15,10	1 306,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO 07 Dopojení areálové dešťové vody**

Rozpočet: **02 Změna odvodňovacích žlabů**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
VCP Celkově			259 646,18
MNP celkově			-322 275,13
Celkem			-62 628,95

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-62 628,95 CZK
Základní DPH	21 %	-13 152,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-75 781,03** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Ostatní konstrukce a práce, bourání - VCP	HSV			259 646,18	-80,6
1	Ostatní konstrukce a práce, bourání - MNP	HSV			-322 275,13	514,6
Cena celkem					-62 628,95	514,6

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 07	Dopojení areálové dešťové vody
R:	01	Změna odvodňovacích žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-322 275,13
16	předb01	Žlab štěrbinový, nerez, centr, pojízdný 12,5t, 139x125+188mm, délka 1000mm, výška štěrbin 160mm	ks	-43,79	6 884,21	-301 425,13
18	935112	Montáž žlabu	ks	-41,70	500,00	-20 850,00

-322 275,13

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 07	Dopojení areálové dešťové vody
R:	01	Změna odvodňovacích žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 646,18
---------------	--	-------------------

2	93512.0A0	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VYŠ 400MM	ks	38,00000	3 270,00	124 260,00
3	597 12-1111.R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů)	ks	38,00000	3 105,00	117 990,00
4	597091131.R00	Čelo žlabu ACO Drain	ks	1,00000	264,00	264,00
5	597091141.R00	Krycí rošt litina ACO drain l=50cm	ks	4,00000	359,00	1 436,00
6	28661100	Kalový koš PP	ks	1,00000	650,00	650,00
7	28698092	Nátrubek PVC ACO DRAIN	ks	1,00000	95,00	95,00
8	592271000	Žlab aco l=100cm	ks	2,00000	960,00	1 920,00

Umístění před vstupem/výstupem z tělocvičny u hodinové věže

10	592272301	Vpust' aco	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00
----	-----------	------------	----	---------	----------	----------

Umístění před vstupem/výstupem z tělocvičny u hodinové věže

11	721176222	D+M Potrubí svodné KG DN 110 včetně podružného materiálu	m	6,75000	882,00	5 953,50
12	139601102	Ruční výkop jam,rýh,šachet v hornině 3.	m3	1,01200	1 475,00	1 492,70

5x0,30x0,675

13	460420018	Zřízení pískového lože pod potrubí v rýze šířky do 35cm	m	6,75000	60,70	409,73
14	174101102	Ruční zásyp rýhy	m3	1,01200	563,00	569,76

Viz. Pol. 12

15	970041103	Vrtání jádrová do prostého betonu do DN 130	m	0,10000	2 655,00	265,50
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Navrtávka poro potrubí od Aco drainu před nouzovým vstupem do tělocvičny do stávající šachty.

16	00RT	Dopojení kanalizace na stávající šachtu.	ks	1,00000	500,00	500,00
----	------	--	----	---------	--------	--------

259 646,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO 00 Bourací práce**

Rozpočet: **04 Bourání železobetonových patek**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP celkově	134 258,89
Celkem	134 258,89

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	134 258,89 CZK
Základní DPH	21 %	28 194,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 162 453,26 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Komunikace pozemní - VCP	HSV			134 258,89	
Cena celkem					134 258,89	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 00	Bourací práce
R:	01	Bourání železobetonových patek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	105 658,02			
1	130901123.RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou, bagrem s kladivem	m3	19,12500	4 155,00	79 464,38
<i>(1,5*1,5*1,5)*3=10,125 Základové patky</i> <i>(6*0,5*1,5)*2=9,00 Základové pásy</i>						
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,25000	250,00	9 562,50
<i>19,125*2</i>						
3	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	569,54000	7,26	4 134,86
<i>38,25*14,89=569,54</i>						
4	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,25000	108,90	4 165,43
5	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového / obrubníky	t	38,25000	217,80	8 330,85
Díl: 2		Zásyp	23 848,88			
6	12261236	Kamenivo drcené 0/63	t	38,25000	478,00	18 283,50
7	174101101	Zásyp jam, rýhm šachet se zhutněním	M3	38,25000	145,50	5 565,38
Díl: 3		HZS	4 752,00			
8	900 - r04	HZS , Stavební dělník v tarifní třídě 7	h	8,00000	594,00	4 752,00

Upálení stávající železné konstrukce u vchodu do
Polského gymnázia

134 258,89

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO 08 Areálové rozvody NN, areálové osvětlení**

Rozpočet: **05 Elektromontáže 1**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

VCP celkově			140 718,96
MNP celkově			-75 750,00
Celkem			64 968,96

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	64 968,96 CZK
Základní DPH	21 %	13 643,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

78 612,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - VCP	HSV			140 718,96	
	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - MNP	HSV			-75 750,00	
Cena celkem					64 968,96	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 00	Areálové rozvody NN, areálové osvětlení
R:	01	Elektromontáže 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	140 718,96			
1	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	190,00000	121,22	23 031,80
2	650124267.R00	Uložení kabelu CU 5x6mm2	m	190,00000	56,50	10 735,00
3	460490012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33cm - červená	m	150,00000	19,70	2 955,00
4	210220022.RT1	Vedení uzemňovacího drátu FeZn v zemi	m	150,00000	157,00	23 550,00
	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	18,00000	182,50	3 285,00
5	341111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	120,00000	190,00	22 800,00
6	650124269.R00	Uložení kabelu CU 5x10mm2	m	120,00000	56,50	6 780,00
7	210020302	Montáž žlabu kabelového s příslušenstvím, včetně dodání žlabu	m	40,00000	636,00	25 440,00
8	460680023.RT2	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 45 cm. Plochy do 0,025m2 včetně zapravení	ks	2,00000	657,00	1 314,00
	713552131	Protipožární ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr do D 108mm	ks	2,00000	1 431,00	2 862,00
9	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	M	60,00000	31,00	1 860,00
10	650124269.R00	Uložení kabelu CU 3x2,5mm2	m	60,00000	53,90	3 234,00
11	34121050	Kabel sdělovací s CU jádrem SYKFY 5x2x0,5	m	60,00000	11,61	696,60
12	371201303	Kabel UTP Cat 5 e	m	60,00000	12,00	720,00
13	210190001	Montáž rozvodnic váhy do 20 kg	ks	1,00000	541,00	541,00
14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	6,00000	28,30	169,80
15	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	15,00000	46,10	691,50
16	35822001012	Jistič do 80A 6B/1	ks	1,00000	261,00	261,00
17	650061612	Montáž jističe do 80 A se zapojením	ks	1,00000	214,00	214,00
	35822001013	Jistič do 80 A 10B/1	ks	1,00000	206,00	206,00
	650061612	Montáž jističe do 80 A se zapojením	ks	1,00000	214,00	214,00
	35822001015	Jistič do 80 A 16B/1	ks	1,00000	178,00	178,00
	650061612	Montáž jističe do 80 A se zapojením	ks	1,00000	214,00	214,00
	35822002315	Jistič do 80A 25B/1	ks	1,00000	888,00	888,00
	650061612	Montáž jističe do 80 A se zapojením	ks	1,00000	214,00	214,00
	35822003016	Jistič-vypínač 32/3 32A	ks	1,00000	502,76	502,76
	210110301	Montáž vypínače 10,16,32,63	ks	1,00000	205,00	205,00
	210120803.R00	Chránič proudový dvupolový d0 40A	ks	2,00000	963,00	1 926,00
	210121311.R00	Instalační stykač modulární	ks	1,00000	173,50	173,50
	01RT9	D+M Spínací hodiy digitální	ks	1,00000	2 745,60	2 745,60
		<i>výrobce:müller. Barva bílá, s šedými prvky. Digitální displej. Velikost 2M časový program - týdenní provozní napětí 230V/50 - 60Hz spínaný proud 16A minimální spínaný čas 1min záloha chodu 10let</i>				
	01RT10	D+M Elektroměr podružný 3 fázový	ks	1,00000	2 111,40	2 111,40
		<i>výrobce BEMKO BM030 - L 3x230V/400V - 50/60Hz, In 5A, Imax 80A</i>				

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 08	Areálové rozvody NN, areálové osvětlení
R:	01	Elektromontáže 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					-75 750,00
6	74802	kabel typu CYKY –J 4x10 - dod- + mont.	m	-190,00000	220,00	-41 800,00
K	13220120	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	-20,00000	450,00	-9 000,00
K	17410110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-20,00000	250,00	-5 000,00
M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	-35,00000	480,00	-16 800,00
K	1622000	Přesun hmot	t	-35,00000	90,00	-3 150,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO04 a SO09 Oprava herních prvků a Sadové úpravy**

Rozpočet: **06 MNP Lavička a strom**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

VCP celkově			0,00
MNP celkově			-108 460,32
Celkem			-108 460,32

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-108 460,32 CZK
Základní DPH	21 %	-22 776,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-131 236,99 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Lavička a strom MNP	HSV			-108 460,32	
Cena celkem					-108 460,32	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 04 A 09 Oprava herních prvků a Sadové úpravy
R:	01 MNP lavička a strom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 práce						-108 460,32
K	předb1	Multifunkční lavice a ochranná mříž ke stromům, ocelová konstrukce z perforovaného plechu - tři sedáky, tři dály roštu, průměr 1600mm, hmotnost 192kg, barva 5xRAL1037, 4xRAL1018, ozn. 04/1, dod. + mont.	ks	-1,00000	70 632,88	-70 632,88
K	předb2	Kruhový betonový základ z betonu C20/20 XC2 do hloubky 200mm, včetně bednění a odbednění, tloušťka 150mm, vnější průměr 1800mm, dle podkladů výrobce multifunkční lavice a ochranné mříže ke stromům	ks	-1,00000	4 717,44	-4 717,44
K	18311	hloubení jámy (do 1m ³) s výměnou půdy na 50% (vč. materiálu) v rovině	kus	-1,00000	1 980,00	-1 980,00
K	18420	výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm) v rovině	kus	-1,00000	550,00	-550,00
K	18321	rostlinný substrát	m ³	-0,50000	5 280,00	-2 640,00
K	18422	hnojení tablet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. materiálu)	kus	-1,00000	990,00	-990,00
K	18423	ukotvení dřeviny třemi kůly (vč. materiálu a úvazků, např. arboristická páska), při délce kůlu do 2m, kůly budou zakončeny min 10 cm pod úroveň koruny	kus	-1,00000	3 960,00	-3 960,00
K	18424	zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, pr. mísy do 1m	kus	-1,00000	550,00	-550,00
K	18425	zhotovení obalu kmene a spodních větví z rákosové rohože (vč. materiálu)	kus	-1,00000	1 650,00	-1 650,00
K	18426	zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	-0,50000	880,00	-440,00
K	18427	vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	-0,50000	110,00	-55,00
K	18428	nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	-0,50000	550,00	-275,00
M	předb	PRUNUS SERRULATA (okrasná slivoň, sakura) - ok 16-18cm, koruna. bal	kus	-1,00000	20 020,00	-20 020,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **S0 02 Oprava dlažďené plochy**

Rozpočet: **06 VCP_MNP Nerezové body a nástřiky**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Řijna 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

VCP celkově				2 428,80
MNP celkově				-27 001,00
Celkem				-24 572,20

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %			-24 572,20 CZK
Základní DPH	21 %			-5 160,16 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-29 732,36 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Nástřík značení	HSV			2 428,80	
	Nerezové body	HSV			-27 001,00	
Cena celkem					-24 572,20	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 02	Oprava dlažďené plochy
R:	01	Nerezové body a nástřiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vodorovné značení stříkanou barvou				2 428,80
1	915721111	Vodorovné značení stříkanou barvou <i>ZTP znak - 2 x 0,5 m²</i> <i>Ohraničení: 2 x 1,9 m²</i>	m ²	4,80000	506,00	2 428,80

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 02	Oprava dlažďené plochy
R:	01	Nerezové body a nástřiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Komunikace pozemní	-27 001,00
---------------	---------------------------	-------------------

K	59630	Nerezové parkovací body kotvené do zámkové dlažby o průměru 100mm s náběhovou hranou 1mm, body mají z vnitřní strany trn pro kotvení do silnice, nbetonu, či na chemii. Dod. + mont. Na chemii	ks	-60,00000	450,00	-27 000,00
K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-0,01670	60,00	-1,00

Váha jednoho kd je 0,278Kg * 60 = 16,7kg

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO09 Sadové úpravy**

Rozpočet: **07 VCP MNP Změna stromů**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP celkově	70 713,60
MNP celkově	-160 160,00
Celkem	-89 446,40

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-89 446,40 CZK
Základní DPH	21 %	-18 783,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -108 230,14 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Stromy MNP	HSV			70 713,60	
	Stromy VCP	HSV			-160 160,00	
Cena celkem					-89 446,40	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 08	Sadové úpravy
R:	01	Změna stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					70 713,60
1	předb	PRUNUS SERRULATA (okrasná slivoň, sakura) - ok 8-10cm. koruna. bal	kus	8,00000	8 839,20	70 713,60

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 08	Sadové úpravy
R:	01	Změna stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-160 160,00
1	předb	PRUNUS SERRULATA (okrasná slivoň, sakura) - ok 16-18cm, koruna, bal	kus	-8,00000	20 020,00	-160 160,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Objekt: SO03 Oprava sportovního povrchu

Rozpočet: 08 MNP Zrušení ocelové pásoviny

Objednatel: Moravskoslezský kraj
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o.
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: 9815210
DIČ: CZ09815210

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
MNP celkově	-140 160,51
Celkem	-140 160,51

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-140 160,51 CZK
Základní DPH	21 %	-29 433,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -169 594,22 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zrušení ocelové pásoviny	HSV			-140 160,51	
Cena celkem					-140 160,51	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 03	Oprava sportovního povrchu
R:	01	Zrušení ocelové pásoviny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-140 160,51
24	91700	Osazení obrubníku z ocelové pásovny 3/100, přavařeno k ocelovým trnům max po 250mm, trny kotveny do podloží do min. hloubky 400mm	m	-210,00000	180,00	-37 800,00
25	předb01	obrubník z ocelové pásovny 3/100mm, včetně kotevních ocelových trnů průměr 15m, délky 500mm	m	-220,50000	464,22	-102 360,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín		
Objekt:	SO00	Bourací práce		
Rozpočet:	09	MNP Skládkovné pur povrch		
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28.Října 117 702 18 Ostrava	IČO:	70890692	
		DIČ:	CZ70890692	
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432 739 61 Třinec	IČO:	9815210	
		DIČ:	CZ09815210	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
MNP celkově				-36 188,81
Celkem				-36 188,81
Rekapitulace daní				
Základ pro základní DPH	21 %			-36 188,81 CZK
Základní DPH	21 %			-7 599,65 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				-43 788,46 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Skládkovné - Litá pryž	HSV			-36 188,81	
Cena celkem					-36 188,81	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín	
O:	S0 00	Bourací práce
R:	01	Skládkovné

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	--------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Přesun sutě				-36 188,81
K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-11,33000	250,00	-2 832,50
K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-168,70000	7,26	-1 224,76
K	997221847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) PUR sportovní povrch	t	-11,30000	2 843,50	-32 131,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
Objekt:	SO00	Bourací práce
Rozpočet:	10	Zásyp stávající jímky

Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28.Října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
-------------	---	--

Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432 739 61 Třinec	IČO: 9815210 DIČ: CZ09815210
-------------	--	---

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

MNP celkově			21 918,08
Celkem			21 918,08

Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		21 918,08 CZK
Základní DPH	21 %		4 602,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	26 520,88 CZK
--------------------------	----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Skládkovné - Litá pryž	HSV			21 918,08	
Cena celkem					21 918,08	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 00	Bourací práce
R:	01	Zásyp stávající jámky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce 21 918,08

1	130901123.RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou, bagrem s kladivem <i>(2,6x4,5)*0,028</i>	m3	0,32760	4 155,00	1 361,18
2	58981122	Betonový recyklát frakce 0/32 <i>(2,6x4,5x2)*2</i>	t	46,80000	367,00	17 175,60
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>2,6x4,5x2</i>	m3	23,40000	144,50	3 381,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO07 Dopojení areálové dešťové vody**

Rozpočet: **11 Výšková úprava šachet a výměna poklopů**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

MNP celkově			49 730,00
Celkem			49 730,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		49 730,00 CZK
Základní DPH	21 %		10 443,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **60 173,30 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Výšková úprava šachetních poklopů	HSV			49 730,00	
Cena celkem					49 730,00	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 00	Dopojení areálové dešťové kanalizace
R:	01	Výšková úprava šachet a výměna poklopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce	49 730,00			
1	55243066	Poklop šachtový B 125 uzavřený	ks	6,00000	4 250,00	25 500,00
2	5524210	Poklop šachtový c 250	ks	2,00000	3 005,00	6 010,00
3	899102111	Osazení poklopu do 100kg	ks	8,00000	860,00	6 880,00
4	899231111	Výšková úprava šachtového poklopu do 10 cm	ks	4,00000	2 835,00	11 340,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO03 Oprava sportovního hřiště**

Rozpočet: **12 Přístupový chodník litá pryž_kačírek**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

MNP celkově			-61 032,05
VCP celkově			18 268,02
Celkem			-42 764,03

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-42 764,03 CZK
Základní DPH	21 %	-8 980,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH -51 744,48 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Přístupový chodník litá pryž_kačírek	VCP			18 268,02	
	Přístupový chodník litá pryž_kačírek	MNP			-61 032,05	
Cena celkem					-42 764,03	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 03	Oprava sportovního hřiště
R:	01	Přístupový chodník litá pryž_kačírek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				18 268,02
M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 OKRASNÉ <i>(24,74*0,4*0,2)*2</i>	t	19,79200	900,00	17 812,80
K	184911311	Položení geotextilie proti prorůstání trávy <i>24,74*0,4</i>	m2	9,89600	6,00	59,38
M	69311068	textilie netkaná 300 g/m2 <i>24,74*0,4</i>	m2	9,89600	40,00	395,84

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 03	Oprava sportovního hřiště
R:	01	Přístupový chodník litá pryž_kačírek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	-61 032,05			
K	5890	Polyuretanový penetrační nástřik, dod.+mon. <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	60,00	-1 334,88
K	5891	Sportovní povrch - spodní elastická vrstva, směs polyuretanového pojiva a gumového granulátu SBR, kladeno finišerem, dod.+mon. <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	504,00	-11 212,99
K	5892	Sportovní povrch - elastický pryžový povrch, směs polyuretanového pojiva a granulátu TPV, kladeno finišerem, dle barevného řešení, včetně barevného členění a lánování dle výkresové části. <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	1 700,00	-37 821,60
K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm - oprava zarovnání <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	111,32	-2 476,65
K	564251110	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	133,22	-2 963,88
K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	138,42	-3 079,57
K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	36,30	-807,60
K	56448	Zakalení povrchu ze štěrkodrti ŠD tl 15 mm <i>24,74*0,9</i>	m2	-22,24800	60,00	-1 334,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín			
Objekt:	SO07	Dopojení areálové dešťové kanalizace			
Rozpočet:	13	Zvednutí lapolu			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28.Října 117 702 18 Ostrava			IČO: 70890692	DIČ: CZ70890692
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432 739 61 Třinec			IČO: 9815210	DIČ: CZ09815210
Vypracoval:					
Rozpis ceny					Celkem
VCP celkově					25 272,57
Celkem					25 272,57
Rekapitulace daní					
Základ pro základní DPH		21 %			25 272,57 CZK
Základní DPH		21 %			5 307,24 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem s DPH					30 579,81 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>					

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zvednutí lapolu	VCP			25 272,57	
Cena celkem					25 272,57	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 07	Dopojení areálové dešťové kanalizace
R:	01	Zvednutí lapolu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zámečnické kce	25 272,57			
1	154 11515.R	Profil L rovnoramenný S235JR 100/100 x 6 mm	t	0,06918	91 680,00	6 342,79
		<i>Délka 7,536m * 9,40kg/m</i>				
2	154 11695.R	Profil L rovnoramenný S235JR 40/40 x 5 mm	t	0,02261	59 340,00	1 341,56
		<i>Délka 7,536m * 3kg/m</i>				
3	13380510.R	Tyč ocelová I 80, S235JR	t	0,04476	39 770,00	1 780,22
		<i>Délka 7,536m * 5,94kg/m</i>				
4	900 - .R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 <i>Svařování, nátěry, montáž na stavbě</i>	hzs	32,00000	494,00	15 808,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO06 Oplocení**

Rozpočet: **14 Změna typů bran**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

MNP celkově			-552 000,00
VCP celkově			441 600,00
Celkem			-110 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		-110 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		-23 184,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -133 584,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Změna typů bran	VCP			441 600,00	
	Změna typů bran	MNP			-552 000,00	
Cena celkem					-110 400,00	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 06	Oplocení
R:	01	Změna typů bran

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zámečnické kce				441 600,00
K	01	S0 06A Brána jednokřídlá včetně branky a plotových dílců, vč. GSM modulu a systému elektronického vrátného, rám jechl 60x60 mm, výplň 3D pletivo, vše žárově zinkováno	KS	1,00000	155 200,00	155 200,00
2	02	S0 06B Brána dvoukřídlá včetně branky a plotových dílců, vč. GSM modulu a systému elektronického vrátného, rám jechl 60x60 mm, výplň 3D pletivo, vše žárově zinkováno	KS	1,00000	286 400,00	286 400,00

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 06	Oplocení
R:	01	Změna typů bran

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	předb1	Oplocení vjezdové OTEVÍRAVÉ BRÁNY 1KS, včetně jednoho kusu OTEVÍRAVÉ BRANKY, rám z profilů jakl 100/50/5, včetně pantů pro brány, kotvícího a pojovaícho materiálu, včetně el. Zámku, vrátného a kování, příčle z pásové oceli 100/5, ocelové sloupky z profilů	ks	-1,00000	150 000,00	-150 000,00
2	předb2	Pilíř elektrického vrátného, včetně jeho kotvení a umístění, a elektrický pohon brány elektromotorem, elektrický vrátný pro branku, otevírání branky pomocí čipu, včetně 30ks čipů. Dod. + mont. VÝKRES D11_602	ks	-1,00000	44 000,00	-44 000,00
3	předb3	Oplocení vjezdové POSUVNÉ BRÁNY, včetně 2ks OTEVÍRAVÝÁCH BRANEK - vnitroblok, rám z profilů jakl 100/50/5, včetně pantů pro brány, kotvícího a pojovaícho materiálu, včetně el. Zámku, vrátného a kování, příčle z pásové oceli 100/5, ocelové sloupky z profil	ks	-1,00000	314 000,00	-314 000,00
4	předb4	Pilíř elektrického vrátného, včetně jeho kotvení a umístění, a elektrický pohon brány elektromotorem, elektrický vrátný pro branku, otevírání branky pomocí čipu, včetně 30ks čipů. Dod. + mont. VÝKRES Č. D11_603	ks	-1,00000	44 000,00	-44 000,00

-552 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO01 Oprava asfaltové plochy**

Rozpočet: **15 Asfaltová a dlážděná plocha**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

VCP celkově			513 863,27
MNP celkově			-38 010,00
Celkem			475 853,27

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		475 853,27 CZK
Základní DPH	21 %		99 929,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 575 782,45 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Asfaltová a dlážděná plocha	VCP			513 863,27	
	Asfaltová a dlážděná plocha	MNP			-38 010,00	
Cena celkem					475 853,27	

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	SO 01	Oprava asfaltové plochy
R:	15	Asfaltová a dlážděná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Komunikace pozemní	513 863,27			
1	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	250,00000	55,00	13 750,00
		<i>PL_03 190m2</i>				
		<i>PL_05 60m2</i>				
2	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	112,50000	80,00	9 000,00
		<i>250*0,45</i>				
3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	225,00000	250,00	56 250,00
		<i>112,5*2</i>				
4	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 350,25000	7,26	24 322,82
		<i>225*14,89</i>				
5	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	225,00000	350,00	78 750,00
		<i>VIZ POL.3</i>				
6	2911111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 tl. 200mm	m3	112,50000	1 370,00	154 125,00
		<i>viz.pól.2</i>				
7	564851111.rt2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15cm. Štěrkodrt' frakce 0-32	m2	112,50000	172,50	19 406,25
		<i>3*12</i>				
8	573111123	Postřik infiltrační, pojivo 0,6kg/m2	m2	281,00000	31,20	8 767,20
9	565131111.Rt2	Podklad z obal. Kameniva ACP 16+ š. do3m. Tl 5cm. Plocha 201-1000m2	m2	281,00000	532,00	149 492,00

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	SO 01	Oprava asfaltové plochy
R:	15	Asfaltová a dlážděná plocha - mnp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Komunikace pozemní	-38 010,00			
K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	42,00000	-50,00	-2 100,00
K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm - oprava	m2	42,00000	-92,00	-3 864,00
K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	42,00000	-176,00	-7 392,00
K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	42,00000	-250,00	-10 500,00
M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x200x80mm přírodní	m2	42,00000	-315,00	-13 230,00
K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,00000	-22,00	-924,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-23-019 Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín**

Objekt: **SO 04 Oprava herních prvků**

Rozpočet: **02 Změna stolu na pingpong**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**
28.Října 117
702 18 Ostrava

IČO: **70890692**
DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: **9815210**
DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP celkově	64 963,20
MNP celkově	-40 000,00
Celkem	24 963,20

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	24 963,20 CZK
Základní DPH	21 %	5 242,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **30 205,47 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Změna stolu na pingpong	HSV			64 963,20	-162,4
1	Změna stolu na pingpong	HSV			-40 000,00	100,0
Cena celkem					-40 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 04	Oprava herních prvků
R:	01	64

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Komunikace pozemní				64 963,20
01	RT01	Stůl na stolní tenis venkovní - ocelová konstrukce (ZN) + pryskyřičné desky, D+M	KS	2,00000	29 792,40	59 584,80
2	rt02	Síťka na venkovní stůl D+M	ks	2,00000	2 689,20	5 378,40

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 04	Oprava herních prvků
R:	01	Změna stolu na pingpong

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Komunikace pozemní				-40 000,00
K	předb9	Stůl na stolní tenis, ocelová nosná konstrukce s herní deskou z tvrzeného SDMC materiálu, včetně rychloupínací sítky, rozměry po sestavení 2740x1525x760mm, barva komaxit modrá, ozn. 04/5, dod. + mont.	ks	-2,00000	20 000,00	-40 000,00

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 02	Oprava dlažďené plochy
R:	01	Změna dlažby z 20x10x8 na 20x20x8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Komunikace pozemní				188 527,50
11	59245620	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	598,50000	315,00	188 527,50

Cena dlažby v RTS 23/1 je 496 Kč/m2. Zhotovitel nabízí slevu ve výši 181Kč/m2. Cena navrhovaná zhotovitelem je 315Kč/m2

Položkový rozpočet

S:	DM-23-019	Rekonstrukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín
O:	S0 02	Oprava dlažďené plochy
R:	01	Zmněna dlažby z 20x10x8 na 20x20x8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Komunikace pozemní				-188 527,50
11	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-598,50000	315,00	-188 527,50