

## Krycí list rozpočtu

|                                    |   |                                   |                        |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Název stavby:                      | Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení | JKSO                              | 8035911                |
| Objednatel:                        | Ministerstvo obrany ČR                          | Typ rozpočtu                      | VŘ                     |
| Projektant:                        |   | Zakázkové číslo                   |                        |
| Zhotovitel:                        | Bude určen výběrovým řízením                    | Počet listů                       | 6                      |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |   |                                   |                        |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |   | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                        |
| HSV                                | celkem  |                                   |                        |
| PSV                                | celkem  |                                   |                        |
| M                                  | celkem  |                                   |                        |
| ZRN                                | celkem  |                                   |                        |
|                                    |   |                                   |                        |
| HZS                                |   |                                   |                        |
| ZRN+HZS                            |   |                                   |                        |
| ZRN+HZS+ostatní ná                 |   |                                   |                        |
| Vypracoval                         |   | Za zhotovitele                    |                        |
| Jméno:                             |   | Jméno:                            |                        |
| Datum:                             |   | Datum:                            |                        |
| Podpis:                            |   | Podpis:                           |                        |
| Základ pro DPH                     |   | 21 %                              | 2 762 795,68 Kč        |
| DPH                                |   | 21 %                              | 580 187,09 Kč          |
| <b>CENA ZA OBJEKTY CELKEM</b>      |   |                                   | <b>3 342 982,77 Kč</b> |

Poznámka:

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|         |   |
|---------|---|
| Stavba: | Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení |
|---------|---|

| Stavební díl                          | HSV | PSV | M | HZS |
|---------------------------------------|-----|-----|---|-----|
| 1 Zemní práce                         |     |     |   |     |
| 3 Svislé konstrukce                   |     |     |   |     |
| 4 Vodorovné konstrukce                |     |     |   |     |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy             |     |     |   |     |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |     |   |     |
| 99 Staveništní přesun hmot            |     |     |   |     |
| 713 Izolace proti vodě                |     |     |   |     |
| 721 Vnitřní kanalizace                |     |     |   |     |
| 722 Vnitřní vodovod                   |     |     |   |     |
| 725 Zařizovací předměty               |     |     |   |     |
| 728 Vzduchotechnika                   |     |     |   |     |
| 764 Konstrukce klempířské             |     |     |   |     |
| 766 Konstrukce truhlářské             |     |     |   |     |
| 767 Konstrukce zámečnické             |     |     |   |     |
| 771 Podlahy z dlaždic                 |     |     |   |     |
| 776 Podlahy povlakové                 |     |     |   |     |
| 781 Obklady keramické                 |     |     |   |     |
| 783 Nátěry                            |     |     |   |     |
| 784 Malby                             |     |     |   |     |
| 786 Čalounické úpravy                 |     |     |   |     |
| M65 Elektromontáže                    |     |     |   |     |
| <b>CELKEM</b>                         |     |     |   |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                   | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------------------------|----|---|----------|----|
| Vedlejší rozpočtové náklady |    |   |          |    |
| <b>CELKEM VRN</b>           |    |   |          |    |

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET****Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení**

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce   |    |          |           |        |
| 1    | 121103111R00  | Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5 (odstranění zeminy po obvodu objektu)                                   | m3 |          |           |        |
| 2    | 166101101R00  | Přehození výkopku z hor.1-4   | m3 |          |           |        |
| 3    | 181006119R00  | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m  | m2 |          |           |        |
| Díl: | 3             | Svislé konstrukce   |    |          |           |        |
| 4    | 342172125R00  | Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna jednod.,TL,tl.100 mm  | m2 |          |           |        |
| 148  | 342172125R00  | Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna jednod.,TL,tl.100 mm  | m2 |          |           |        |
| 5    | R342-01       | Stěnový sendvičový panel KS1000/1150NF s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu | m2 |          |           |        |
| 149  | R342-01       | Stěnový sendvičový panel KS1000/1150NF s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu | m2 |          |           |        |
| Díl: | 4             | Vodorovné konstrukce  |    |          |           |        |
| 6    | 444172124R00  | Montáž Kingspan k oc.prof, střecha jedn.,FF,tl.100 mm   | m2 |          |           |        |
| 150  | 444172124R00  | Montáž Kingspan k oc.prof, střecha jedn.,FF,tl.100 mm   | m2 |          |           |        |
| 7    | R444-01       | Střešní sendvičový panel KS1000/RW s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu     | m2 |          |           |        |
| 151  | R444-01       | Střešní sendvičový panel KS1000/RW s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu     | m2 |          |           |        |
| Díl: | 6             | Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |           |        |
| 8    | 612421331R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových (celý objekt)  | m2 |          |           |        |
| 152  | 612315418     | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním      | m2 |          |           |        |
| 9    | 612421626R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (sociální zařízení)   | m2 |          |           |        |
| 10   | 622421131R00  | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 (sokl)   | m2 |          |           |        |
| 11   | 622481211RT2  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny (fasáda+sokl)  | m2 |          |           |        |
| 12   | 622432111R00  | Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná vč. penetrace (sokl)   | m2 |          |           |        |
| 13   | 622476211R00  | Omítka vnější akrylátová, Weber,2.vrst., slož.1-2, jádrová omítka, penetrace, akrylát.omítka (fasáda)       | m2 |          |           |        |
| 14   | 631663111R00  | Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí (sklad)   | m  |          |           |        |
| 15   | 631664111R00  | Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm (sklad)  | m2 |          |           |        |
| Díl: | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |           |        |
| 14   | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m  | m2 |          |           |        |
| 15   | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m  | m2 |          |           |        |
| 16   | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031  | m2 |          |           |        |
| 17   | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m   | m2 |          |           |        |
| 20   | 952901221R00  | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních  | m2 |          |           |        |

|             |              |  |     |
|-------------|--------------|--|-----|
| 18          | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (kancelář č.4 - 14,1m2, kancelář č.6 - 14,5m2)         | m2  |
| 19          | 965044121R00 | Bourání podkladů bet., tl. 4 cm (sociální zařízení)  | m2  |
| 20          | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 (sociální zařízení)                              | m2  |
| 21          | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 vč. žaluzií                                   | kus |
| 22          | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2   | kus |
| 23          | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2  | kus |
| 24          | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2   | m2  |
| 25          | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2  | m2  |
| 26          | 968072746R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2   | m2  |
| 27          | 968072747R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2  | m2  |
| 28          | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2  | m2  |
| 29          | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (sociální zařízení)                          | m2  |
| 30          | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % (fasáda + sokl)                            | m2  |
| 31          | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 (sociální zařízení)                                    | m2  |
| 32          | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot  | t   |
| 33          | 979082312R00 | Vodorovné přemístění železného šrotu do 500 m (místo určí objednatel)                          | t   |
| 34          | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m   | t   |
| 35          | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu, cihel a keramika   | t   |
| 36          | 979990144R00 | Poplatek za uložení sutí - minerální vata  | t   |
| 37          | 979990162R00 | Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo  | t   |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |
| 38          | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m   | t   |
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>   |     |
| 39          | 713103122R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm          | m2  |
| 40          | 713105122R00 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100-200 mm  | m2  |
| 41          | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |     |
| 42          | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm  | m   |
| 43          | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm  | m   |
| 44          | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm   | m   |
| 45          | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm  | m   |
| 46          | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm   | kus |
| 47          | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm   | kus |
| 48          | 721210818R00 | Demontáž vpusti sprchové DN 100  | kus |
| 49          | 721-R01      | Dodávka a montáž - sprchový žlab nerez 85cm s nerez mřížkou a otočným sifonem                  | kus |
| 50          | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m   | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>   |     |
| 51          | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32   | m   |
| 52          | 722172330R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 16 x 2,7 m, teplá+studená voda | m   |
| 53          | 722173911R00 | Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 16 mm   | kus |
| 54          | 722181211R00 | Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm   | m   |
| 55          | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění vodovodních výustek DN 15  | kus |
| 56          | 722202212R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 16 mm x R 1/2"   | kus |
| 57          | 722202512R00 | Ventil rohový PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"  | kus |
| 58          | 722290226R00 | Tlaková zkouška vodovodu   | m   |
| 59          | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m  | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>   | <b>Zařizovací předměty</b>   |     |
| 60          | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných   | kus |
| 61          | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných (zpětná montáž stávajícího klozetu)                       | kus |
| 62          | 725017162R00 | Montáž umyvadla na šrouby včetně dodávky např. LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé                    | kus |

|             |              |  |     |
|-------------|--------------|--|-----|
| 63          | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   | kus |
| 64          | 725530826R00 | Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l  | kus |
| 65          | 725534225R00 | Dodávka a montáž ohřivač elek. zásob. závěsný 125l např. DZ Dražice OKCE 125   | kus |
| 66          | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4   | kus |
| 67          | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových  | kus |
| 68          | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství   | kus |
| 69          | 725829301RT2 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně pákové baterie   | kus |
| 70          | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m  | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>728</b>   | <b>Vzduchotechnika</b>   |     |
| 71          | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm  | m   |
| 72          | 429851123    | Potrubí plastové kulaté VP 125/1500 KP   | kus |
| 73          | 728415122R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm  | kus |
| 74          | 429727811    | Mřížka kruhová PVC průměr 125 mm   | kus |
| 75          | 728614613R00 | Montáž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm  | kus |
| 76          | 429148024    | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125   | kus |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |
| 77          | 764908102R00 | Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm   | kus |
| 78          | 764908105R00 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm  | m   |
| 79          | 764908109R00 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, s prodloužením odvodu vody 2m od budovy                                  | m   |
| 80          | 764918331R00 | Lemování z lak.plechu štítové a okapové hrany rš 250, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035                             | m   |
| 81          | 764918933R00 | Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 400mm, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035                                 | m   |
| 82          | 764928103R00 | Oplechování parapetů, ostění, rohů a sloupů z lak.plechu vnější a vnitřní rš 200, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035 | m   |
| 83          | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m   | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |
| 84          | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2   | kus |
| 85          | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2   | kus |
| 86          | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2   | kus |
| 87          | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m   | kus |
| 88          | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných  | kus |
| 89          | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním   | m   |
| 90          | 61143022     | Okno plastové jednodílné 80 x 65 cm OS, bílé, 2sklo  | kus |
| 91          | 61143151     | Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O, bílé, 2sklo  | kus |
| 92          | 61143153     | Okno plastové 2dílné bez sloupku 180 x 120 cm OS/O, bílé, 2sklo  | kus |
| 93          | 61143155     | Okno plastové 2dílné bez sloupku 180 x 180 cm OS/O, bílé, 2sklo  | kus |
| 94          | 61173555     | Dveře plastové vchodové 1kř.plné, klika/klika, FAB, do stavebního otvoru 1000/2150mm, bílé                             | kus |
| 95          | 61160110     | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 60x197 bílé, 1xP  | kus |
| 96          | 61160112     | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé, 2xP+2xL  | kus |
| 97          | 54914637     | Dveřní kování interiérové klika - klika, FAB   | kus |
| 98          | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m   | %   |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>   | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |     |
| 99          | 767122812R00 | Demontáž stěn/mříží s drátěnou sítí svařovaných (okenní mříže)   | m2  |
| 100         | 767134802R00 | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými KOB 1004 (vnější a vnitřní strana)                                       | m2  |
| 153         | 767134802R00 | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými KOB 1004 (vnější a vnitřní strana)                                       | m2  |
| 101         | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných KOB 1004   | m2  |

|                 |              |   |     |
|-----------------|--------------|---|-----|
| 154             | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných KOB 1004  | m2  |
| 102             | 767581803R00 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů KOB 1004 (místnost skladu)   | m2  |
| 103             | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů   | m2  |
| 104             | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - vchodová stříška   | kg  |
| 105             | 767425161R00 | Montáž pomocných nosných konstrukcí (úprava a doplnění stávajících stěnových a střešních paždíků)   | m2  |
| 155             | 767425161R00 | Montáž pomocných nosných konstrukcí (úprava a doplnění stávajících stěnových a střešních paždíků)   | m2  |
| 106             | 15431790     | Profil Z např. METSEC 232Z20 k pol. č.105   | t   |
| 156             | 15431790     | Profil Z např. METSEC 232Z20 k pol. č.105   | t   |
| 157             | 767996805    | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 500 kg   | kg  |
| 158             | 767995117    | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 700kg  | kg  |
| 159             | 15425540     | profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 5mm 160x60x60x5mm  | t   |
| 107             | 767652240R00 | Montáž vrat otočných do oc.konstrukce,pl.nad 13 m2  | kus |
| 108             | 767-R01      | Vrata ocelová plná, 2.křídla otočná, zateplená (výplň sendvičový panel KS1000/1150NF tl.40mm, š.3600, v.3600, se zabudovanými dveřmi š.900 x v.2000, kování klikaúklika FAB včetně pomocné závěsné konstrukce | kus |
| 109             | 767721110R00 | Montáž markýz/výkladců předsazených pevných, do 9 m2  | m2  |
| 110             | 283189103    | Stříška vchodová PC STANDARD 1,6 x 0,85 x 0,38 m bílá rovná, včetně Al profilů  | kus |
| 111             | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | %   |
| <b>Díl: 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |
| 112             | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm   | m2  |
| 113             | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby   | m2  |
| 114             | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm   | m2  |
| 115             | 59764203     | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm   | m2  |
| 116             | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   | %   |
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>  |     |
| 117             | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou   | m2  |
| 160             | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou   | m2  |
| 118             | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC  | m   |
| 161             | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC  | m   |
| 119             | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky  | m2  |
| 162             | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky  | m2  |
| 120             | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC včetně dodávky soklíku (kancelář č.4 - 14,3m, kancelář č.6 - 14,5m)  | m   |
| 163             | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC včetně dodávky soklíku (kancelář č.4 - 14,3m, kancelář č.6 - 14,5m)  | m   |
| 121             | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm (kancelář č.4 - 14,1m2, kancelář č.6 - 14,5m2)   | m2  |
| 164             | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm (kancelář č.4 - 14,1m2, kancelář č.6 - 14,5m2)   | m2  |
| 122             | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah (kancelář č.4 - 0,8m, kancelář č.6 - 0,8m)   | m   |
| 165             | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah (kancelář č.4 - 0,8m, kancelář č.6 - 0,8m)   | m   |
| 123             | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m   | %   |

|      |              |  |        |
|------|--------------|--|--------|
| Díl: | 781          | Obklady keramické  |        |
| 124  | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady  | m2     |
| 125  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady   | m2     |
| 126  | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300  | m2     |
| 127  | 597813710    | Obkládačka 25x33 světle béžová mat   | m2     |
| 128  | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m  | %      |
| Díl: | 783          | Nátěry   |        |
| 129  | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí pískováním   | m2     |
| 166  | 783306809    | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním   | m2     |
| 130  | 783124720R00 | Nátěr syntetický OK "B" základní   | m2     |
| 167  | 783124720R00 | Nátěr syntetický OK "B" základní   | m2     |
| 131  | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK 2x email odstín sv. šedá RAL 7035  | m2     |
| 168  | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK 2x email odstín sv. šedá RAL 7035  | m2     |
| Díl: | 784          | Malby  |        |
| 132  | 784452912R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 5 m  | m2     |
| 169  | 784452912R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 5 m  | m2     |
| Díl: | 786          | Čalounické úpravy  |        |
| 133  | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé  | m2     |
| 134  | 998786201R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m   | %      |
| Díl: | M65          | Elektroinstalace   |        |
| 135  | 650711111R00 | Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm   | m      |
| 136  | 650011111R00 | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm  | m      |
| 137  | 65-R01       | Kabelový žlab drátěný např. Merkur2 150/50mm včetně příslušenství  | m      |
| 138  | 65-R02       | Demontáž kabelového vedení volně uloženého včetně koncových prvků - spínače, zásuvky (sklad a sociální zařízení) | m      |
| 139  | 650801115R00 | Demontáž svítidla stropního zavěšeného (sklad)   | kus    |
| 140  | 650801153R00 | Demontáž svítidla nástěnného přisazeného (venkovní svítidlo 1ks, sociální zařízení 2ks)                          | kus    |
| 141  | 650101171R00 | Montáž žárovkového svítidla nástěnného přisazeného (venkovní svítidlo 1ks - zpětná montáž)                       | kus    |
| 142  | 650101321R00 | Montáž zářivkového svítidla stropního/nástěnného přisazeného (sociální zařízení 2ks, sklad 5ks - zpětná montáž)  | kus    |
| 143  | 650125643R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně (zpětná montáž)  | m      |
| 144  | 650051111R00 | Montáž spínače nástěnného (zpětná montáž)  | kus    |
| 145  | 650052812R00 | Montáž zásuvky průmyslové (zpětná montáž)  | kus    |
| 146  | 650052652R00 | Montáž zásuvky nástěnné (zpětná montáž)  | kus    |
| 147  | 900 RT5      | HZS, výchozí revize  | soubor |

Michal  
Holků

Digitálně podepsal  
Michal Holků  
Datum: 2023.10.23  
16:45:07 +02'00'