

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 147

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 11. 2023	žst. Zámorsk	Výměna pražců	denní 20. - 24. 11. (5 x 8hod)	ne	jednorázová	obj. č. 147	1 777 120,29 Kč
Celková cena							1 777 120,29 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
Staniční kolej č. 1					
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	119,000		
5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodičích vložek a pryžových podložek	kus	119,000		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	36,771		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	136,000		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	136,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	8,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	8,000		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
Staniční kolej č. 2					
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	100,000		
5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodičích vložek a pryžových podložek	kus	100,000		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	30,900		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	136,000		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	136,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	12,000		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					1 777 120,29