

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 9.10. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláří pro budovu Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.331-2023. Oprava maleb, výměna podlahových krytin, nátěr dveří, výměna kování, umyvadel, baterií, montáž nových dveří, oprava příček, zazdění otvorů. Kanceláře:0P35, 0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,0P77,0P78,0P79,0P81,0P81A.

Zakázka / objekt RE: ZDC/71/1000/17452

Dohodnutá cena: 1 550 971,63,- Kč (bez DPH)

Termín: 28.2.2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **331-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

ZDC/71/1000/17452

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláří OP35,OP36,OP37,OP74,OP75,OP76,P77,OP78,OP79,OP81,OP81A

Oprava omítek, malování kanceláří, výměna podlahových krytin, oprava podlah, nátěr, oprava dveří, výměna prahů ve dveřích, OP 36,37 :OP81,81A oprava příček, zazdění dveří, OP37,OP77,OP81A vybourání otvorů a osazení dveří + oprava podlahy - teraco, OP36,81 oprava vodovodního potrubí, výměna umyvadla, ohřívače vody a obkladů, OP35 dodávka a montáž kuchyňské linky, nátěr radiátorů a rozvodů topení, OP35 výměna ventilu na ústředním topení

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.12.2023

Příloha: půdorys

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	29.09.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	29.09.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	29.09.2023 v 10:06 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

06.10.2023	29.09.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 10 pracovních dnů od OBJ	31.12.2023
--	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 331-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P81,0P81A

KSO:
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:
Datum: 09.10.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 550 971,63

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 331-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P81,0P81A

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 550 971,63

331-2023	Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P 81,0P81A
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P81,0P81A

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310279842	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,985		
	W		OP 35				
	W		1,15*2,3*0,15		0,397		
	W		OP 76				
	W		(1,15*2,3*0,15)*2		0,794		
	W		OP 79/78				
	W		(1,15*2,3*0,15)*2		0,794		
	W		Součet		1,985		
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	4,000		
	W		OP 36/37				
	W		2		2,000		
	W		OP 81				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		
3	M	59321053	překlad ŽB š 60mm dl 1600mm	kus	4,000		
4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	5,750		
	W		OP 35				
	W		1,15		1,150		
	W		OP 76				
	W		1,15*2		2,300		
	W		OP 79				
	W		1,15*2		2,300		
	W		Součet		5,750		
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	23,000		
	W		OP 35				
	W		2,3*2		4,600		
	W		OP 76				
	W		2,3*2*2		9,200		
	W		OP 79				
	W		2,3*2*2		9,200		
	W		Součet		23,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612135101.1	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy /35 bm * 0,25/	m2	8,750		
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	66,005		
	W		OP 77 boule				
	W		(0,3+0,3+0,3)*2*2,25+(0,3+0,3+0,3)*1,15		5,085		
	W		0,5*0,5		0,250		
	W		OP 76				
	W		((0,3+2,3)*(1,15+2*0,3))*2*2		18,200		
	W		OP 79/78				
	W		((0,3+2,3)*(1,15+2*0,3))*2*2		18,200		
	W		OP 35				
	W		((0,3+2,3)*(1,15+2*0,3))*2		9,100		
	W		OP 81				
	W		(0,3+0,3+0,3)*2*2,25+(0,3+0,3+0,3)*1,15		5,085		
	W		OP 36/37				
	W		(0,3+0,3+0,3)*2*2,25+(0,3+0,3+0,3)*1,15		5,085		
	W		lokální vysprávký 10 ks				
	W		10* 0,5*1		5,000		
	W		Součet		66,005		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	66,005		
9	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	66,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	612315122	Vápnenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm /35 bm * 0,25/	m2			
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
14	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3			
	W		OP 36/37				
	W		1,15*2,25*0,3				
	W		OP 81				
	W		1,15*2,25*0,3				
	W		OP 77				
	W		1,15*2,25*0,3				
	W		Součet				
15	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			
	W		OP 35				
	W		2+1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
16	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m			
	W		OP 36/37 překlad				
	W		1,6				
	W		OP 81				
	W		1,6				
	W		OP 77				
	W		1,6				
	W		Součet				
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
	W		OP 36/37				
	W		1,2*1,4				
	W		OP 81				
	W		1,1*1,2				
	W		OP 77				
	W		0,8*1,3+0,5*0,5				
	W		Součet				
D 997			Přesun sutě				
18	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	tuna			
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	W		6,854*10*Přepočtené koeficientem množství				
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		6,854*15*Přepočtené koeficientem množství				
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D 998			Přesun hmot				
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
25	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
26	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m			
	W		OP 35				
	W		2				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
27	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus			
28	M	OSM.112100	HTB koleno 50/15st	kus			
29	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus			
30	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
31	M	55161859	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 50/110	kus			
32	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
33	M	ALP.A41P	Sífon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63	kus			
34	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
35	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
36	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		Op 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
37	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
	W		OP 35				
	W		2				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
38	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			
39	M	PPL.51013001	Trubka Pipelife PP-R INSTAPLAST S3.2 20x2.8 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	m			
40	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
41	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus			
	W		OP 35				
	W		2				
	W		OP 36/37				
	W		2				
	W		OP 81				
	W		2				
	W		OP 77				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2				
	W		Součet				
42	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			
	W		OP 35				
	W		2				
	W		OP 36/37				
	W		2				
	W		OP 81				
	W		2				
	W		OP 77				
	W		2				
	W		Součet				
43	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor			
	W		OP 35				
	W		2				
	W		OP 36 / 37				
	W		2				
	W		OP 81				
	W		2				
	W		OP				
	W		2				
	W		Součet				
44	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			
45	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
47	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
48	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 l	soubor			
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
49	K	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
50	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
51	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
	W		OP 35 baterie ke dřezu				
	W		1				
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
52	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus			
53	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
54	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
56	K	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus			
	W		OP 35				
	W		1				
57	K	73429091R	zamražení potrubí	kus			
	W		OP 35				
	W		2				
58	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%			
59	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
60	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m			
61	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m			
	W		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
62	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus			
	W		OP 36/37				
	W		1				
63	M	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus			
D 762			Konstrukce tesařské				
64	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2			
65	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2			
D 763			Konstrukce suché výstavby				
66	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2			
67	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2			
68	M	M63150968	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2			
69	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2			
70	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t			
71	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			
72	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t			
D 766			Konstrukce truhlářské				
73	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus			
74	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus			
75	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
76	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus			
77	K	76668181R	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2	m2			
	W		OP 35				
	W		1,1*2,3				
	W		OP 79				
	W		1,1*2,3				
	W		OP 77				
	W		1,1*2,3				
	W		Součet				
78	K	766811111R	KK do 1,5 (skříňky, prac. deska, dřež osvětlení)	sou			
79	K	R01	Dodávka a montáž nových dřevěných dveří (3*obložka, 3*dveře) - ATYP, zakázková výroba	soub.			
80	K	R02	Přesklení dveřního okénka	soub.			
81	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
82	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 771			Podlahy z dlaždic				
83	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m			
	W		OP 36/37				
	W		0,5*2				
	W		OP 81				
	W		0,5*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		OP 77				
	W		0,5*2				
	W		Součet				
84	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m			
	W		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
85	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
86	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	773	Podlahy z litého teraca				
87	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3			
	W		OP 36/37				
	W		1*0,08				
	W		Opravy				
	W		1*0,08*4				
	W		OP 81				
	W		1*0,08				
	W		OP 77				
	W		1*0,08				
	W		Součet				
88	K	773522919	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 1,00 do 2,00 m2	kus			
89	K	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2			
90	K	773591121	Omytí podlahy před provedením litého teraca	m2			
91	K	773993901	Broušení stávající podlahy z litého teraca	m2			
92	K	773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2			
93	K	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	%			
94	K	998773292	Příplatek k přesunu hmot procentní 773 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
95	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
96	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			
97	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2			
98	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
99	K	776211111	Pokládka koberce	m2			
100	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus			
101	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
102	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2			
103	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2			
104	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m			
105	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
106	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
107	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
	W		OP 36/37				
	W		1,2*1,4				
	W		OP 81				
	W		1,10*1,2				
	W		OP 77				
	W		0,8*1,4				
	W		Součet				
108	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
109	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
110	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
	W		4,12*4 'Přepočtené koeficientem množství				
111	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
	W		OP 36/37				
	W		2*1,2+2*1,4				
	W		OP 81				
	W		2*1,1+2*1,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		OP 77				
	W		0,8*2 +1,4*2				
	W		Součet				
112	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m			
113	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	W		OP 36/37				
	W		1,2*1,4				
	W		OP 81				
	W		1,1*1,4				
	W		OP 77				
	W		0,8*1,4				
	W		Součet				
114	M	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2	m2			
115	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
	W		OP 36/37				
	W		1,2*1,4				
	W		OP 81				
	W		1,1*1,4				
	W		OP 77				
	W		0,8*1,4				
	W		Součet				
116	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
	W		OP 36/37				
	W		1,4				
	W		OP 81				
	W		1,2				
	W		OP 77				
	W		1,4				
	W		Součet				
117	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			
	W		OP 36/37				
	W		2				
	W		OP 81				
	W		2				
	W		OP 77				
	W		2				
	W		Součet				
118	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			
	W		OP 36/37				
	W		1				
	W		OP 81				
	W		1				
	W		OP 77				
	W		1				
	W		Součet				
119	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
120	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			
121	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
122	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
123	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
124	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
125	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
126	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
127	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
128	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2			
129	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
130	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
131	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
132	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m			
134	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
135	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
136	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
137	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
138	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
139	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
140	K	784121001.1	Oškrábání malby v místnostech	m2			
141	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
142	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do 3,80 m	m2			
143	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
144	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
145	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
146	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
147	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
148	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
149	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
150	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
151	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
152	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
153	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m			
154	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
D 786			Dokončovací práce - Žaluzie				
156	K	786626111R	Demontáž + Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2			
157	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
158	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář (demontáž původních prahů, likvidace, zapravení betonkem, nařezání nových prahů, osazení nových dveřních prahů, nátěr) 2,5 hod/kus * 11 kusů = 27,5 hod	hod			
159	M	61187421	práh dveřní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š 250mm	kus			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P81,0P81A

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

09.10.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor			
---	---	-----------	---------------------	--------	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor			
---	---	-----------	---------------------	--------	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor			
---	---	-----------	--------------------------------	--------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
0P35,0P36,0P37,0P74,0P75,0P76,P77,0P78,0P79,0P81,0P81A

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

09.10.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody				%
---	---	-----------	--------------------------	--	--	--	---