

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4453/2022

"Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

SYBAN, s.r.o.

se sídlem ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČO: 25401343

DIČ: CZ25401343

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 9862973699/0800

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4453/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo "Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90" a ke které dne 18. 8. 2023 uzavřely smluvní strany Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 055 432,8 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13 731 427,28 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	1 134 478,28 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	-298 946,10 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	14 566 959,79 Kč
DPH	3 059 061,56 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	17 626 021,35 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a soupis prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1867/23/RK ze dne 17. 10. 2023.

V Liberci dne 30. 10. 2023

V Liberci dne 25. 10. 2023



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	SYBAN, spol. s r.o.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/4453/2022		
Registrační číslo projektu:			
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj SYBAN, spol. s r.o.	Datum:	27. 9. 2023

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek s § 222 odst. (4), (5) a (6).

(4) *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

a) *nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*

b) *nižší než*

1. *10 % původní hodnoty závazku, nebo*

2. *15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

2.01 – Úpravy povrchů ve 3. NP

Popis a zdůvodnění změny:

V místnostech m.3.02A a 3.11 (**2.011**) a dále m.3.16 a 3.15(**2.013**) jsou plastické nátěry (=linkrustace), ty na žádost školy budou odstraněny a nahrazeny hladkou malbou. V místnosti 3.13 (**2.012**) jsou mastné stěny a stropy, ty se musí speciálně ošetřit nátěrem na mastné skvrny, tyto položky nebyly obsaženy v soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „rozpočet“). V místnostech m.3.05 a m.306 (**2.014**) se ponechají původní obklady, a tudíž je možné z rozpočtu tyto položky odečíst.

méněpráce -96 593,87 Kč bez DPH; vícepráce 87 874,64 Kč bez DPH

změna 2.01 celkem: -8 719,23 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.02 – Úprava povrchů v místnosti č.1.03

Popis a zdůvodnění změny:

Před místností 1.03 je chodba, kde nebylo počítáno se žádnou úpravou stěn, ale jelikož zde probíhaly rozvody elektroinstalace a drobné stavební práce, tak po dohodě s uživatelem dojde v dané místnosti k sjednocení omítek a maleb.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 8 082,76 Kč bez DPH

změna 2.02 celkem: 8 082,76 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.03 – Úprava povrchů na WC

Popis a zdůvodnění změny:

Místnost 0.04 WC chlapci (**2.031**) byla v projektu zařazena do druhé etapy, která ještě neproběhla. Na požadavek uživatel objektu dojde k drobným dispozičním úpravám v této místnosti. Vznikne nový sklad. Na WC bude vstup z jiné místnosti. Nový vstup si vyžádá změnu výšky podlahy WC chlapci, podlaha bude zvednuta o cca 10 cm. U místností m.2.04 WC chlapci v 2.np (**2.032**) a m.1.04 WC chlapci v 1.NP (**2.033**) byly v projektu ponechány staré obklady uvnitř a vně WC kabin, zatímco ostatní stěny dané místnosti se

měly nově obložit. Toto řešení není vhodné, vznikly by prostory s různými keramickými obklady. Bylo rozhodnuto, že k výměně obkladů dojde uvnitř a vně kabin.

méněpráce -7 795,48 Kč bez DPH; vícepráce 485 335,84 Kč bez DPH

změna 2.03 celkem: 477 540,36 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.04 – VRN k dodatku č.2

Popis a zdůvodnění změny: VRN vycházejí ze smlouvy o dílo a jsou přepočítány dle % z ceny v SOD. Jsou započítány jak k vícepracím, tak i k méněpracím z celkové částky všech změn.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 11 795,91 Kč bez DPH

změna 1.07 celkem: 11 795,91 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

2.05 – Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci bylo uvažováno v místnostech č. 0.05 (**2.051**), č. 0.03, č. 0.22 (**2.052**) a č. 0.02C (**2.053**) s úpravou podlah a stěn po rozvodech elektroinstalací a kanalizací. Tato změna řeší po provedení rozvodů skutečné výměry oprav podlah a stěn, v některých místnostech se výměra oprav navyšuje, ba naopak někde dochází k ponížení opravované výměry.

méněpráce -159 902,97 Kč bez DPH; vícepráce 96 381,16 Kč bez DPH

změna 2.05 celkem: - 63 521,81Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.06 – Změny v kuchyňce a jídelně (místnosti č.0.06 a 0.07)

Popis a zdůvodnění změny:

Výměna elektroinstalace v kuchyni a jídelně si vyžádá větší rozsah stavebních prací. Bylo zjištěno při provádění elektroinstalací, že v části kuchyně staré obklady neudrží se stávajícím podkladem a bude nutné je vyměnit za nové v celé ploše. Zastaralý dřevěný obklad stěn v jídelně byl odstraněn svépomocí školou. Starý kazetový sádrokartonový podhled se musí dopravit v místech, kde se odstraňoval dřevěný obklad. Staré sádrokartonové stropní kazety, které se sundávaly při instalaci nové elektroinstalace, již nepůjdou znovu vrátit, a tudíž je nutné dodat nové kazety.

méněpráce 0,0 Kč bez DPH; vícepráce 152 612,58 Kč bez DPH

změna 2.06 celkem: 152 612,58 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.07 – Zdravotechnika**Popis a zdůvodnění změny:**

Bod **2.071** v projektové dokumentaci je na páteřním rozvodu uveden kulový kohout, ale v rozpočtu není tato položka, proto je nutné ji dodat k možnosti uzavírání potrubí. Dále bude provedena kamerová zkouška k prokázání stavu stávající svislé kanalizace. V místech WC byl předpoklad, že jsou nové svislé kanalizační svody, ale po odkrytí se objevily staré litinové, tato zkouška má ověřit stav, aby v případě napojení nových prvků nedocházelo k ucpávání této kanalizace.

Bod **2.072** na základě úprav v místnosti 0.04 zasahuje stávající radiátor do nové skladby podlahy, z tohoto důvodu musí být posunut výše. V místnosti 0.06, v které je kuchyňka s výdejem jídla, je nutné radiátor demontovat z důvodu nových obkladů stěn. Při demontáži bude upraven i rozvod a doplněny uzávěry.

Bod **2.073** v kabinkách WC 1.04 a 2.04 je nutné demontovat stávající WC i s tlačítky a zpětně namontovat po zhotovení nových obkladů, aby bylo možné provést obklady stěn.

Bod **2.074**: v projektu je výměna dešťových svislých svodů až do úrovně střechy. V současné době bylo nevhodné napojení svislých svodů na krytinu střechy bez použití střešního vtoku. Správné napojení na nové dešťové svody bude nyní řešeno novými střešními vtoky, a to z důvodu, aby nedocházelo k zatečení dešťové vody do střešního souvrství.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 64 853,77 Kč bez DPH

změna 2.07 celkem: 64 853,77 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.08 - Asfalty**Popis a zdůvodnění změny:**

K napojení nové ležaté kanalizace na stávající potrubí v místech školního parkoviště je nutné zvětšit výřezy asfaltu a výkopy, protože projekt počítal s jiným místem napojení. Z tohoto důvodu jsou do rozpočtu doplněny větší výměry, než které uvažoval projektant při zpracování.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 15 900,70 Kč bez DPH

změna 2.08 celkem: 15 900,70 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.





2.09 – Nové jádrové vrtý**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci je uvažováno s jádrovými vrtý pro vedení nové kanalizace. Až při realizaci stavby vyšlo najevo, že železobetonové stropy jsou místo předpokládaných 0,3 m vysoké m 0,9 metrů (**2.092, 2.093**). Z realizace vyplynula i změna průměru jádrového vrtu a náklady spojené s nestandardním provedením železobetonové stropní konstrukce tloušťky 0,9 m. Strop je složen z více vrstev, silně vyztužen i výztuží ve svislém směru a z kvalitní třídy betonu. Z důvodu např. navazujících stoupaček nebylo možné vést rozvody v jiném místě. Při samotném vrtání bylo nutné zajistit stroj přes závitové tyče a chemické kotvy k podlaze. Z důvodu nestandardní hloubky vrtu a skladby stropů došlo ke značné nadspotřebě vrtáků. Došlo také k jejich opětovnému zaseknutí ve vrtaném místě, s tím byly spojené práce k jejich vyjmutí (**2.094**). V dílně č. 1.07 přibude další jádrový vrt. V této místnosti mají dílnu instalatéri, chyběla zde vpusť pro odtok vody (**2.091**).

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
méněpráce -34 653,78 Kč bez DPH; vícepráce 211 641,25 Kč bez DPH			
změna 2.09 celkem: 176 987,47 Kč bez DPH			
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Rekapitulace změn závazku:			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	593 089,15	329 748,21	211 641,25
Cena méněprací bez DPH	104 389,35	159 902,97	34 653,78
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	697 478,50	489 651,18	246 295,03
Absolutní hodnota změny v %	5,67 %	3,96 %	2,00 %
Prodloužení termínu výstavby:			
Počet dnů:	0		
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:	-298 946,10 Kč		
Cena víceprací bez DPH:	1 134 478,61 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
835 532,51 Kč	175 461,93 Kč	1 010 994,34 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			

Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):

Podpis projektanta stavby (AD):



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25401343
SYBAN, s.r.o.		DIČ:	CZ25401343
Projektant:		IČ:	25424491
elcenter s.r.o.		DIČ:	CZ25424491
Zpracovatel:		IČ:	25401343
SYBAN, s.r.o.		DIČ:	CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			835 532,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	835 532,51	175 461,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 010 994,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: elcenter s.r.o.
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		835 532,51	1 010 994,34	
2.01	Úpravy povrchů ve 3.NP	-8 719,23	-10 550,27	STA
2.011	Místnost č. 3.02A a 3.11	24 377,56	29 496,85	Soupis
2.012	Místnost č. 3.13	23 475,79	28 405,71	Soupis
2.013	Místnost č. 3.16, 3.15	36 302,25	43 925,72	Soupis
2.014	Místnost č. 3.05 a 3.06	-92 874,83	-112 378,54	Soupis
2.02	Úpravy povrchů v místnosti č. 1.03	8 082,76	9 780,14	STA
2.03	Úpravy povrchů na WC	477 540,36	577 823,84	STA
2.031	Místnost č. 0.04	252 992,82	306 121,31	Soupis
2.032	Místnost č. 2.04	96 954,41	117 314,84	Soupis
2.033	Místnost č.1.04	127 593,13	154 387,69	Soupis
2.04	VRN k dodatku č.2	11 795,91	14 273,05	STA
2.05	Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP	-63 521,81	-76 861,39	STA
2.051	Stavební úpravy m.0.05	30 727,07	37 179,75	Soupis
2.052	Stavební úpravy m.0.03, 0.22	21 701,09	26 258,32	Soupis
2.053	Stavební úpravy m.0.02C	-115 949,97	-140 299,46	Soupis
2.06	Změny v kuchyňce a jídelně místnost č 0.06, 0.07	152 612,58	184 661,22	STA
2.07	Zdravotechnika	64 853,77	78 473,06	STA
2.071	Kulové kohouty, kamerová zkouška	14 582,66	17 645,02	Soupis
2.072	Úprava stávajících těles UT, demontáž rozvodu UT	20 848,00	25 226,08	Soupis
2.073	Zpětná montáž WC, příprava pro umyvadlo 1.03 a 2.03	16 226,11	19 633,59	Soupis
2.074	Střešní vpust'	13 197,00	15 968,37	Soupis
2.08	Asfalty	15 900,70	19 239,85	STA
2.09	Jádrové vrtý	176 987,47	214 154,84	STA
2.091	Stavební úpravy m.1.07	6 283,54	7 603,08	Soupis
2.092	Stavební úpravy m. 0.12	5 069,03	6 133,53	Soupis
2.093	Stavební úpravy- umyvadla třídy	65 650,39	79 436,97	Soupis
2.094	Jádrové vrtý	99 984,51	120 981,26	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP

Soupis: **2.011 - Místnoct č. 3.02A a 3.11**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	24 377,56
PSV - Práce a dodávky PSV	24 377,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 377,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP					
Soupis:	2.011 - Místnoct č. 3.02A a 3.11					
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023			
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.			
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							24 377,56	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					24 377,56	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					24 377,56	
2001	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	48,10000	962,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111041					
2002	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	233,00000	4 660,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101					
2003	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	225,00000	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161401					
2004	K	78421R	Příplatek za další vrstvu malby oděruvzdorných za mokra- přemalování sytých odstínů na bílou	m2	108,600	82,50000	8 959,50	kalkulace
		VV	"sokly v=1,2 m"					
		VV	"3.np"					
		VV	"3.02A, 3.04"					
		VV	2*(20,7+8,7)*1,2		70,560			
		VV	"3.11"					
		VV	2*(12,2+2,4+0,45+0,8)*1,2		38,040			
		VV	Součet		108,600			
2005	K	7842R	Příplatek za další vrstvu malby- přemalování systých odstínů na bílou	m2	189,145	28,00000	5 296,06	kalkulace
		VV	"3.np"					
		VV	"3.02A, 3.04"					
		VV	2*(20,7+8,7)*(3,29-1,2)		122,892			
		VV	"3.11"					
		VV	2*(12,2+2,4+0,45+0,8)*(3,29-1,2)		66,253			
		VV	Součet		189,145			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP

Soupis: **2.012 - Místnost č. 3.13**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	23 475,79
PSV - Práce a dodávky PSV	23 475,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 475,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2

Objekt: 2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP

Soupis: 2.012 - Místnost č. 3.13

Místo: Liberec

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 475,79

D PSV Práce a dodávky PSV

23 475,79

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

23 475,79

2001	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	308,486	48,10000	14 838,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111041					
		VV	"3.13"					
		VV	2*(13,4+9,5+2,2+2,6)*3,29		182,266			
		VV	126,22		126,220			
		VV	Součet		308,486			
2005	K	7842R	Příplatek za další vrstvu malby- přemalování systých odstínů na bílou	m2	308,486	28,00000	8 637,61	kalkulace
		VV	"3.13"					
		VV	2*(13,4+9,5+2,2+2,6)*3,29		182,266			
		VV	126,22		126,220			
		VV	Součet		308,486			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP

Soupis: 2.013 - Místnost č. 3.16, 3.15

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		36 302,25
HSV - Práce a dodávky HSV		18 567,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 501,35
998 - Přesun hmot		65,80
PSV - Práce a dodávky PSV		17 735,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		17 735,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP					
Soupis:	2.013 - Místnost č. 3.16, 3.15					
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023			
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.			
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 302,25

D HSV Práce a dodávky HSV

18 567,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 501,35

5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	52,861	195,00000	10 307,90	dle SOD
	VV		"3.16-předpoklad 50% plochy stěn"					
	VV		2*(9,45+9,5)*3,29		124,691			
	VV		-(2*0,8+1,45)*1,97		-6,009			
	VV		"odpočty oken, připočet ostění (místnosti bez obkladů)"					
	VV		-(3)*2,4*2,4+(3)*(2,4+2*2,4)*0,2		-12,960			
	VV		Součet		105,722			
	VV		105,722*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		52,861			
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	52,861	220,00000	11 629,42	dle SOD
	VV		52,861		52,861			
3	K	612325421	Óprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-52,861	65,00000	-3 435,97	dle SOD
	VV		"3.16"					
	VV		2*(9,45+9,5)*3,29		124,691			
	VV		-(2*0,8+1,45)*1,97		-6,009			
	VV		"odpočty oken, připočet ostění (místnosti bez obkladů)"					
	VV		-(3)*2,4*2,4+(3)*(2,4+2*2,4)*0,2		-12,960			
	VV		Mezisoučet		105,722			
	VV		Součet		105,722			
	VV		105,722*-0,5 "Přepočtené koeficientem množství		-52,861			
D	998		Přesun hmot				65,80	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,188	350,00000	65,80	dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

17 735,10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

17 735,10

40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-47,575	5,95000	-283,07	dle SOD
	VV		-52,861		-52,861			
	VV		-52,861*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		-47,575			
2006	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	52,861	233,00000	12 316,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101						
	VV		"povrchy- různé struktury "52,861		52,861			
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,575	10,20000	485,27	dle SOD
	VV		-52,861*0,1		-5,286			
	VV		52,861		52,861			
	VV		Součet		47,575			
2005	K	7842R	Příplatek za další vrstvu malby- přemalování systých odstínů na bílou	m2	186,296	28,00000	5 216,29	kalkulace
	VV		"3.16-50% plochy stěn"52,861		52,861			
	VV		"3.15"					
	VV		2*(7,15+9,5)*3,29		109,557			
	VV		2*(4,15+1,75)*3,29		38,822			
	VV		-4*0,8*1,97		-6,304			
	VV		"odpočty oken, připočet ostění (místnosti bez obkladů)"					
	VV		-(2)*2,4*2,4+(2)*(2,4+2*2,4)*0,2		-8,640			
	VV		Součet		186,296			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP

Soupis: **2.014 - Místnost č. 3.05 a 3.06**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-92 874,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 677,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 011,75
997 - Přesun sutě	-4 422,49
998 - Přesun hmot	-242,90
PSV - Práce a dodávky PSV	-77 197,69
763 - Konstrukce suché výstavby	-7 011,25
771 - Podlahy z dlaždic	-15 253,02
781 - Dokončovací práce - obklady	-54 933,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2						
Objekt:	2.01 - Úpravy povrchů ve 3.NP						
Soupis:	2.014 - Místnost č. 3.05 a 3.06						
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023		
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -92 874,83

D HSV Práce a dodávky HSV -15 677,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 011,75

2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-44,047	250,00000	-11 011,75	dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	---------

D 997 Přesun sutě -4 422,49

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-1,975	1 250,00000	-2 468,75	dle SOD
----	---	-----------	---	---	--------	-------------	-----------	---------

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,975	275,00000	-543,13	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	---------	---------

16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-17,775	11,50000	-204,41	dle SOD
----	---	-----------	--	---	---------	----------	---------	---------

vv -1,975*9 "Přepočtené koeficientem množství -17,775

17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-1,778	400,00000	-711,20	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	---------	---------

vv -1,975*0,9 "Přepočtené koeficientem množství -1,778

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,198	2 500,00000	-495,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------------	---------	---------

vv -1,975*0,1 "Přepočtené koeficientem množství -0,198

D 998 Přesun hmot -242,90

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,694	350,00000	-242,90	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	---------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV -77 197,69

D 763 Konstrukce suché výstavby -7 011,25

27	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	-8,600	800,00000	-6 880,00	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	-----------	---------

vv "3.np"
vv -(4,3+4,3)
vv Součet -8,600
-8,600

28	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,105	1 250,00000	-131,25	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------------	---------	---------

D 771 Podlahy z dlaždic -15 253,02

29	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-9,340	38,00000	-354,92	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	----------	---------	---------

31	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-9,340	237,50000	-2 218,25	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	-----------	---------

32	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-9,340	150,00000	-1 401,00	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	-----------	---------

33	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-9,340	598,50000	-5 589,99	dle SOD
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	-----------	---------

vv "3.np"
vv -9,34
vv Součet -9,340
-9,340

34	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-10,274	500,00000	-5 137,00	dle SOD
----	---	----------	--	----	---------	-----------	-----------	---------

vv -9,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -10,274

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,314	1 757,50000	-551,86	dle SOD
D 781			Dokončovací práce - obklady				-54 933,42	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	-44,047	90,00000	-3 964,23	dle SOD
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	-44,047	579,50000	-25 525,24	dle SOD
	VV		"3.np"					
	VV		"3.05"-46,647		-46,647			
	VV		"obklad SDK"(0,4+0,3+0,3+0,3)*2		2,600			
	VV		Součet		-44,047			
38	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	-48,452	500,00000	-24 226,00	dle SOD
	VV		-44,047*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-48,452			
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,693	1 757,50000	-1 217,95	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.02 - Úpravy povrchů v místnosti č. 1.03

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 082,76
HSV - Práce a dodávky HSV		5 428,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 027,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		271,80
998 - Přesun hmot		129,50
PSV - Práce a dodávky PSV		2 653,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 653,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2						
Objekt:		2.02 - Úpravy povrchů v místnosti č. 1.03						
Místo:		Liberec		Datum:		25. 9. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj		Projektant:		elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:		SYBAN, s.r.o.		Zpracovatel:		SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 082,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 428,95

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 027,65

1	K	611325421-R	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	18,120	85,00000	1 540,20	dle SOD
---	---	-------------	--	----	--------	----------	----------	---------

VV "1.03 přední místnost"18,12				18,120				
VV Součet				18,120				

3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	53,653	65,00000	3 487,45	dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	----------	----------	---------

VV "1.03 přední místnost"18,1*3,22-(0,9*1,97+1,45*1,97)				53,653				
VV Součet				53,653				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

271,80

8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,436	50,00000	271,80	dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	---------

VV "předpoklad použití 30% z celkové plochy"								
VV (18,12)*30/100				5,436				

D 998

Přesun hmot

129,50

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,370	350,00000	129,50	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 653,81

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 653,81

40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,596	5,95000	384,35	dle SOD
----	---	-----------	---	----	--------	---------	--------	---------

VV "stávající ponechávané omítky - cca 90% plochy"								
VV (18,12+53,653)*90/100				64,596				

43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,177	10,20000	73,21	dle SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	---------

VV "nové omítky - cca 10% plochy"								
VV (18,12+53,653)*10/100				7,177				

44	K	784221111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,773	30,60000	2 196,25	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	----------	----------	---------

VV 18,12+53,653				71,773				
VV Součet				71,773				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.03 - Úpravy povrchů na WC	
Soupis:		2.031 - Místnost č. 0.04	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	252 992,82
HSV - Práce a dodávky HSV	225 638,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 763,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 272,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 393,82
997 - Přesun sutě	66 428,94
998 - Přesun hmot	11 779,60
PSV - Práce a dodávky PSV	27 354,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 971,14
713 - Izolace tepelné	146,54
763 - Konstrukce suché výstavby	5 630,75
766 - Konstrukce truhlářské	78,92
781 - Dokončovací práce - obklady	3 426,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 099,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.03 - Úpravy povrchů na WC					
Soupis:	2.031 - Místnost č. 0.04					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 992,82

D HSV Práce a dodávky HSV

225 638,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 763,79

1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	-1,000	676,05000	-676,05	dle SOD
2007	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,027	70 000,00000	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321					
		VV	"2*1120 dl.1 200 mm"					
		VV	11,1*1,2*2*0,001					
		VV	Součet					
					0,027			
					0,027			
2008	K	340271025	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,152	761,00000	2 398,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025					
		VV	"1.PP"					
		VV	0,9*1,97+0,7*1,97					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
					3,152			
					3,152			
					3,152			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	-0,871	723,20000	-629,91	dle SOD
		VV	(0,9*2,5-0,7*1,97)*-1					
		VV	Součet					
					-0,871			
					-0,871			
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	-2,500	133,11000	-332,78	dle SOD
2009	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	5,152	718,00000	3 699,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244352					
		VV	"obezdivka předstěnové systémy"					
		VV	0,95*1,6*2+1,32*1,6					
					5,152			
2010	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,480	864,00000	414,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
		VV	1,2*0,2*2					
		VV	Součet					
					0,480			
					0,480			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
							107 272,67	
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	10,800	70,66000	763,13	dle SOD
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn	m2	26,956	195,00000	5 256,42	dle SOD
		VV	2*-0,871					
		VV	-1,742					
		VV	"změna obklady za malby"					
		VV	(0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,32+0,1+1,5-0,9*3+1,53-0,8+3,225+3,97+0,4*5+0,725)*2					
		VV	25,940					
		VV	"zazdivka dveří" 0,8*1,97+0,6*1,97					
		VV	2,758					
		VV	Součet					
					26,956			
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	26,956	220,00000	5 930,32	dle SOD
		VV	2*-0,871					
		VV	-1,742					
		VV	"změna obklady za malby"					
		VV	(0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,32+0,1+1,5-0,9*3+1,53-0,8+3,225+3,97+0,4*5+0,725)*2					
		VV	25,940					
		VV	"zazdivka dveří" 0,8*1,97+0,6*1,97					
		VV	2,758					
		VV	Součet					
					26,956			
2	K	612321111	Omítkva vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	72,830	250,00000	18 207,50	dle SOD
		VV	"pod obklady 1.pp-2.etapa"					
		VV	"nová dispozice"					
		VV	(6,9+0,4*6+3,45+6,9+3,45+1,5*8+1,32*2+0,9*4)*2-0,7*1,97*6-					
		VV	0,8*1,97					
		VV	72,830					
		VV	Součet					
					72,830			
8	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 620,00000	-1 620,00	dle SOD
2011	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 640,00000	1 640,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	13,750	4 950,00000	68 062,50	dle SOD
		VV	"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(23,85+8,62)*0,15		4,871			
	VV		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	VV		(23,85+8,62)*0,2		6,494			
	VV		"změna výšky-rampa" 23,85*0,1		2,385			
	VV		Součet		13,750			
6	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	4,871	89,07000	433,86	dle SOD
	VV		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	VV		(23,85+8,62)*0,15		4,871			
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,130	66 145,72000	8 598,94	dle SOD
	VV		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	VV		(23,85+8,62)*1,3*3,08/1000		0,130			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 393,82	
2012	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,800	150,00000	1 620,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
	VV		"stávající příčka-nevyhovující stav"					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		10,800			
12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,365	2 650,00000	30 117,25	dle SOD
	VV		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	VV		(23,85)*0,15		3,578			
	VV		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	VV		(23,85+8,62)*0,2		6,494			
	VV		"vrchní beton (tl. odhad 100 mm)"					
	VV		(8,62)*0,15		1,293			
	VV		Součet		11,365			
2013	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,758	385,00000	1 061,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		0,8*1,97+0,6*1,97		2,758			
	VV		Součet		2,758			
2014	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,454	1 310,00000	594,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641					
	VV		0,8*1,97*0,25		0,394			
	VV		1,2*0,2*0,25		0,060			
	VV		Součet		0,454			
	VV		Mezisoučet		0,000			
D 997			Přesun sutě				66 428,94	
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	29,675	1 250,00000	37 093,75	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,675	275,00000	8 160,63	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	267,075	11,50000	3 071,36	dle SOD
	VV		29,675*9 "Přepočtené koeficientem množství"		267,075			
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	26,708	400,00000	10 683,20	dle SOD
	VV		29,675*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"		26,708			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,968	2 500,00000	7 420,00	dle SOD
	VV		29,675*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,968			
D 998			Přesun hmot				11 779,60	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	33,656	350,00000	11 779,60	dle SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				27 354,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 971,14	
2015	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	32,470	395,00000	12 825,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115					
	VV		(23,85+8,62)		32,470			
	VV		Součet		32,470			
2016	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	9,540	413,00000	3 940,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113125					
	VV		"0,3m sokl"					
	VV		(20,7+11,9-0,8)*0,3		9,540			
	VV		Součet		9,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	1 223,02000	205,47	dle SOD
D 713			Izolace tepelné				146,54	
2017	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	8,620	17,00000	146,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821		8,620			
D 763			Konstrukce suché výstavby				5 630,75	
26	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,000	700,00000	2 100,00	dle SOD
VV			"1.pp"					
VV			1*3		3,000			
VV			Součet		3,000			
27	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	4,290	800,00000	3 432,00	dle SOD
VV			"1.pp"					
VV			(0,4+0,5+0,4)*3,3		4,290			
VV			Součet		4,290			
28	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	1 250,00000	98,75	dle SOD
D 766			Konstrukce truhlářské				78,92	
16	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm	kus	-1,000	1 750,00000	-1 750,00	dle SOD
2016	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 760,00000	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
2016	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,20000	66,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914					
19	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	1 259,13000	2,52	dle SOD
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 426,85	
26	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	28,480	90,00000	2 563,20	dle SOD
VV			10,8*2		21,600			
VV			"dvojitý obklad"6,88		6,880			
VV			Součet		28,480			
27	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	-2,425	579,50000	-1 405,29	dle SOD
VV			"původní rozpočet"					
VV			-46,965		-46,965			
VV			"nová dispozice"					
VV			(0,55+2,93+0,4+5,22+0,95+1,5*7+1,32+0,9+0,9-0,7-0,7)*2		44,540			
VV			Součet		-2,425			
28	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	-2,668	500,00000	-1 334,00	dle SOD
VV			-2,425*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,668			
2020	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,000	165,92674	3 650,39	kalkulace
VV			10*2		20,000			
VV			Součet		20,000			
VV			20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
29	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,027	1 757,50000	-47,45	dle SOD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 099,80	
36	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,956	10,20000	274,95	dle SOD
VV			2*-0,871		-1,742			
VV			"změna obklady za malby"					
VV			(0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,32+0,1+1,5-0,9*3+1,53-0,8+3,225+3,97+0,4*5+0,725)*2		25,940			
VV			"zazdívka dveří" 0,8*1,97+0,6*1,97		2,758			
VV			Součet		26,956			
37	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,956	30,60000	824,85	dle SOD
VV			2*-0,871		-1,742			
VV			"změna obklady za malby"					
VV			(0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,32+0,1+1,5-0,9*3+1,53-0,8+3,225+3,97+0,4*5+0,725)*2		25,940			
VV			"zazdívka dveří" 0,8*1,97+0,6*1,97		2,758			
VV			Součet		26,956			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.03 - Úpravy povrchů na WC	
Soupis:		2.032 - Místnost č. 2.04	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	96 954,41
HSV - Práce a dodávky HSV	37 261,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 075,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 463,51
997 - Přesun sutě	9 157,50
998 - Přesun hmot	564,90
PSV - Práce a dodávky PSV	59 692,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 176,46
771 - Podlahy z dlaždic	12 576,93
781 - Dokončovací práce - obklady	38 774,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 165,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.03 - Úpravy povrchů na WC					
Soupis:	2.032 - Místnost č. 2.04					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							96 954,41	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 261,47	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 075,56	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2009	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	1,498	718,00000	1 075,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244352					
		VV	"obezdvíčka předstěnové systémy"					
		VV	1,07*1,4					1,498

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 463,51	
---	---	--	--	--	--	--	-----------	--

2019	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápnocementovou tl do 10 mm	m2	28,557	325,00000	9 281,03	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	----	--------	-----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001					
		VV	"stěny po obkladu"					
		VV	"umyvadla"(2,6+2,48+2,64)*2-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)					10,909
		VV	"pisoáry"(1,58+5,87+1,17+1+2,75)*2-(0,8*1,97+0,7*1,97*4)					17,648
		VV	Součet					28,557

2020	K	612135091	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn maltou vápnocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	57,114	83,70000	4 780,44	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	----	--------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135091					
		VV	28,557*2					57,114

5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	28,557	220,00000	6 282,54	dle SOD
		VV	28,557					28,557

6	K	612321111	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	24,478	250,00000	6 119,50	dle SOD
		VV	24,478					24,478

D	997	Přesun sutě					9 157,50	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,091	1 250,00000	5 113,75	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	----------	---------

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,091	275,00000	1 125,03	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,819	11,50000	423,42	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	----------	--------	---------

		VV	4,091*9 "Přepočtené koeficientem množství"					36,819
--	--	----	--	--	--	--	--	--------

17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,682	400,00000	1 472,80	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

		VV	4,091*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"					3,682
--	--	----	--	--	--	--	--	-------

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,409	2 500,00000	1 022,50	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------------	----------	---------

		VV	4,091*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"					0,409
--	--	----	--	--	--	--	--	-------

D	998	Přesun hmot					564,90	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,614	350,00000	564,90	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					59 692,94	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 176,46	
---	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2021	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	1,496	484,00000	724,06	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113117					
		VV	"sprcha"1,72*0,87					1,496

2022	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9,178	511,00000	4 689,96	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113127					
		VV	"sprcha"(1,72+0,87+1,72+0,87)*2-0,6*1,97					9,178

2023	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	13,180	69,40000	914,69	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	---	---	--------	----------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199101					
		VV	"sprcha"(1,72+0,87)*2+4*2					13,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2024	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	13,839	57,90000	801,28	CS ÚRS 2023 01
	vv		13,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,839			
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038	1 223,02000	46,47	dle SOD
D 771			Podlahy z dlaždic				12 576,93	
29	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,914	38,00000	186,73	dle SOD
	vv		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
31	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,914	237,50000	1 167,08	dle SOD
	vv		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
32	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	35,264	150,00000	5 289,60	dle SOD
	vv		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
	vv		"dvojitá dlažba"30,35		30,350			
	vv		Součet		35,264			
33	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,914	598,50000	2 941,03	dle SOD
	vv		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
34	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	5,405	500,00000	2 702,50	dle SOD
	vv		4,914*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,405			
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,165	1 757,50000	289,99	dle SOD
D 781			Dokončovací práce - obklady				38 774,43	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	42,568	90,00000	3 831,12	dle SOD
	vv		"kabinky WC"(1+1,17+5,87+1,72*6+0,9*3+1,8*2+1,07*2)*2-(0,7*1,97*8)		42,568			
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	24,478	579,50000	14 185,00	dle SOD
	vv		"obvod měřen digitálně z PD"					
	vv		"2.np"					
	vv		"2.04"-46,647		-46,647			
	vv		"pisoáry"(6,87+0,35*4)*2		16,540			
	vv		"kabinky WC, sprcha, výlevka"(1,72*8+0,9*8+1,8*2+1,07*2)*2-(0,7*1,97*5)		46,505			
	vv		"umyvadla"(0,76+2,48+0,8)*2		8,080			
	vv		Součet		24,478			
38	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	26,926	500,00000	13 463,00	dle SOD
	vv		24,478*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,926			
2020	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	37,400	165,92674	6 205,66	kalkulace
	vv		17*2		34,000			
	vv		Součet		34,000			
	vv		34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,400			
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,620	1 757,50000	1 089,65	dle SOD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 165,12	
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,557	10,20000	291,28	dle SOD
	vv		28,557		28,557			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,557	30,60000	873,84	dle SOD
	vv		28,557		28,557			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.03 - Úpravy povrchů na WC	
Soupis:		2.033 - Místnost č.1.04	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	127 593,13
HSV - Práce a dodávky HSV	47 510,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 691,46
997 - Přesun sutě	4 725,27
998 - Přesun hmot	1 094,10
PSV - Práce a dodávky PSV	80 082,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 176,46
771 - Podlahy z dlaždic	8 024,43
781 - Dokončovací práce - obklady	63 716,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 165,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.03 - Úpravy povrchů na WC					
Soupis:	2.033 - Místnost č.1.04					
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023			
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.			
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 593,13

D HSV Práce a dodávky HSV

47 510,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 691,46

2019	K	612135001	Vyrovnění podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	28,557	325,00000	9 281,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001					
VV			"stěny po obkladu"					
VV			"umyvadla"(2,6+2,48+2,64)*2-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)		10,909			
VV			"pisoáry"(1,58+5,87+1,17+1+2,75)*2-(0,8*1,97+0,7*1,97*4)		17,648			
VV			Součet		28,557			
2020	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	57,114	83,70000	4 780,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135091					
VV			28,557*2		57,114			
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	28,557	220,00000	6 282,54	dle SOD
VV			28,557		28,557			
6	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	44,478	250,00000	11 119,50	dle SOD
VV			44,478		44,478			
2025	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	30,350	337,00000	10 227,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450131					
VV			30,35		30,350			

D 997 Přesun sutě

4 725,27

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,111	1 250,00000	2 638,75	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,111	275,00000	580,53	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,999	11,50000	218,49	dle SOD
VV			2,111*9 "Přepočtené koeficientem množství		18,999			
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,900	400,00000	760,00	dle SOD
VV			2,111*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		1,900			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,211	2 500,00000	527,50	dle SOD
VV			2,111*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,211			

D 998 Přesun hmot

1 094,10

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,126	350,00000	1 094,10	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

80 082,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 176,46

2021	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	1,496	484,00000	724,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113117					
VV			"sprcha"1,72*0,87		1,496			
2022	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9,178	511,00000	4 689,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113127					
VV			"sprcha"(1,72+0,87+1,72+0,87)*2-0,6*1,97		9,178			
2023	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	13,180	69,40000	914,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199101					
VV			"sprcha"(1,72+0,87)*2+4*2		13,180			
2024	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	13,839	57,90000	801,28	CS ÚRS 2023 01
VV			13,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,839			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038	1 223,02000	46,47	dle SOD
D 771			Podlahy z dlaždic	8 024,43				
29	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,914	38,00000	186,73	dle SOD
	VV		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
31	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,914	237,50000	1 167,08	dle SOD
	VV		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
32	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,914	150,00000	737,10	dle SOD
	VV		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
33	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,914	598,50000	2 941,03	dle SOD
	VV		"kabinky WC" 0,9*1,82*3		4,914			
34	M	59761016	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	5,405	500,00000	2 702,50	dle SOD
	VV		4,914*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,405			
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,165	1 757,50000	289,99	dle SOD
D 781			Dokončovací práce - obklady	63 716,29				
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	62,568	90,00000	5 631,12	dle SOD
	VV		"kabinky WC"(1+1,17+5,87+1,72*6+0,9*3+1,8*2+1,07*2)*2-(0,7*1,97*8)		42,568			
	VV		"rozdíl ve výpočtu" 46,647-26,647		20,000			
	VV		Součet		62,568			
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	44,478	579,50000	25 775,00	dle SOD
	VV		"obvod měřen digitálně z PD"					
	VV		"1.np"					
	VV		"1.04"-26,647		-26,647			
	VV		"pisoáry"(6,87+0,35*4)*2		16,540			
	VV		"kabinky WC, sprcha, výlevka"(1,72*8+0,9*8+1,8*2+1,07*2)*2-(0,7*1,97*5)		46,505			
	VV		"umyvadla"(0,76+2,48+0,8)*2		8,080			
	VV		Součet		44,478			
38	M	59761255	<i>obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2</i>	m2	48,926	500,00000	24 463,00	dle SOD
	VV		44,478*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		48,926			
2020	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	37,400	165,92674	6 205,66	kalkulace
	VV		17*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	VV		34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,400			
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,934	1 757,50000	1 641,51	dle SOD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	1 165,12				
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,557	10,20000	291,28	dle SOD
	VV		28,557		28,557			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,557	30,60000	873,84	dle SOD
	VV		28,557		28,557			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: **2.04 - VRN k dodatku č.2**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	11 795,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 795,91
VRN3 - Zařízení staveniště	11 795,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - VRN k dodatku č.2

Místo:

Liberec

Datum:

25. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zhotovitel:

SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel:

SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 795,91	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 795,91	
D		VRN3	Zařízení staveniště				11 795,91	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	823 737,000	0,01432	11 795,91	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP	
Soupis:		2.051 - Stavební úpravy m.0.05	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	30 727,07
HSV - Práce a dodávky HSV	44 637,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 108,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 227,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 574,00
997 - Přesun sutě	9 615,81
998 - Přesun hmot	2 111,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 910,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 171,90
713 - Izolace tepelné	110,16
751 - Vzduchotechnika	1 357,80
751.4 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	1 357,80
766 - Konstrukce truhlářské	66,40
781 - Dokončovací práce - obklady	-26 082,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	466,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP					
Soupis:	2.051 - Stavební úpravy m.0.05					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 727,07

D HSV Práce a dodávky HSV

44 637,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 108,64

2026	K	340271025	Zazdívk a otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici mi póro betonovými tl 100 mm	m2	5,399	761,00000	4 108,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025					
VV			0,915*2+(2+1,965)*0,9		5,399			
VV			Součet		5,399			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 227,82

5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlač ením do tmelu stěn	m2	11,787	195,00000	2 298,47	dle SOD
	VV		"nadezdívka sprchy"					
	VV		((2+1,965)*0,9)*2		7,137			
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2		4,650			
	VV		Součet		11,787			

6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	11,787	220,00000	2 593,14	dle SOD
	VV		"nadezdívka sprchy"					
	VV		((2+1,965)*0,9)*2		7,137			
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2		4,650			
	VV		Součet		11,787			

2027	K	612315413	Óprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	13,460	394,00000	5 303,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315413					
VV			(2+1,965*2-0,7*2+1,1*2)*2		13,460			

5	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	2,268	4 950,00000	11 226,60	dle SOD
	VV		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*0,15		0,972			
	VV		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*0,2		1,296			
	VV		Součet		2,268			

6	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,972	89,07000	86,58	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
VV			(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*0,15		0,972			

7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,026	66 145,72000	1 719,79	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
VV			(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*1,3*3,08/1000		0,026			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 574,00

12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,944	2 650,00000	5 151,60	dle SOD
	VV		"vrchní beton (tl. 100 mm)"					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*0,1		0,648			
	VV		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)*0,2		1,296			
	VV		Součet		1,944			

2014	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,400	176,00000	422,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631					
VV			0,9*2		1,800			
VV			0,3*2		0,600			
VV			Součet		2,400			

D 997 Přesun sutě

9 615,81

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,295	1 250,00000	5 368,75	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,295	275,00000	1 181,13	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	38,655	11,50000	444,53	dle SOD
VV			4,295*9 "Přepočtené koeficientem množství		38,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,866	400,00000	1 546,40	dle SOD
	VV		4,295*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		3,866			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,430	2 500,00000	1 075,00	dle SOD
	VV		4,295*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,430			
	D	998	Přesun hmot				2 111,20	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,032	350,00000	2 111,20	dle SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-13 910,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 171,90	
2015	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	6,480	395,00000	2 559,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)		6,480			
2021	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	1,820	484,00000	880,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113117					
	VV		"sprcha"1,82		1,820			
2022	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9,656	511,00000	4 934,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113127					
	VV		"sprcha"(0,914+2+0,914+1)*2		9,656			
2023	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	13,184	69,40000	914,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199101					
	VV		"sprcha"5,184+4*2		13,184			
2024	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	13,843	57,90000	801,51	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,184*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,843			
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	1 223,02000	80,72	dle SOD
	D	713	Izolace tepelné				110,16	
2028	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	6,480	17,00000	110,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821					
	VV		(3,7*0,6*2+3,4*0,6)		6,480			
	D	751	Vzduchotechnika				1 357,80	
	D	751.4	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL				1 357,80	
44	M	4.3	Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm	ks	2,000	539,40000	1 078,80	dle SOD
45	K	4.4	Montáž mřížek do dveří	ks	2,000	139,50000	279,00	dle SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				66,40	
2029	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,20000	66,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-26 082,70	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	-25,010	90,00000	-2 250,90	dle SOD
	VV		"šatna"					
	VV		(2,1+4,8+0,95+0,725+4,15)*1,6*-1		-20,360			
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2*-1		-4,650			
	VV		Součet		-25,010			
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	-25,010	579,50000	-14 493,30	dle SOD
	VV		"šatna"					
	VV		(2,1+4,8+0,95+0,725+4,15)*1,6*-1		-20,360			
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2*-1		-4,650			
	VV		Součet		-25,010			
38	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	-27,511	500,00000	-13 755,50	dle SOD
	VV		-25,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-27,511			
2020	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	30,624	165,92674	5 081,34	kalkulace
	VV		(1,97+0,7+1,97)*2*(1,97+0,6+1,97)*2*(1,97+0,8+1,97)*2		27,840			
	VV		Součet		27,840			
	VV		27,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,624			
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,378	1 757,50000	-664,34	dle SOD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				466,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,787	10,20000	120,23	dle SOD
	VV		"nadezdívka sprchy"					
	VV		((2+1,965)*0,9)*2		7,137			
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2		4,650			
	VV		Součet		11,787			
5	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,650	30,60000	142,29	dle SOD
	VV		"změna za malbu"					
	VV		(0,65+2,5+0,375-0,6*2)*2		4,650			
44	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,651	30,60000	203,52	dle SOD
	VV		(2+1,695)*0,9*2		6,651			
	VV		Součet		6,651			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP	
Soupis:		2.052 - Stavební úpravy m.0.03, 0.22	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	21 701,09
HSV - Práce a dodávky HSV	19 109,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 422,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 323,10
997 - Přesun sutě	6 180,29
998 - Přesun hmot	1 184,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 591,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 671,89
713 - Izolace tepelné	71,06
771 - Podlahy z dlaždic	848,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP					
Soupis:	2.052 - Stavební úpravy m.0.03, 0.22					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 701,09

DHSVPráce a dodávky HSV

19 109,97

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 422,18

5	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	1,463	4 950,00000	7 241,85	dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------------	----------	---------

vv			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*0,15		0,627			
vv			"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*0,2		0,836			
vv			Součet		1,463			

6	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,627	89,07000	55,85	dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	---------

vv			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*0,15		0,627			

7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,017	66 145,72000	1 124,48	dle SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------------	----------	---------

vv			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*1,3*3,08/1000		0,017			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 323,10

12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,254	2 650,00000	3 323,10	dle SOD
----	---	-----------	--	----	-------	-------------	----------	---------

vv			"vrchní beton (tl. 100 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*0,1		0,418			
vv			"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
vv			(2,5*0,3+3,43)*0,2		0,836			
vv			Součet		1,254			

D997Přesun sutě

6 180,29

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,761	1 250,00000	3 451,25	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	----------	---------

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,761	275,00000	759,28	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,849	11,50000	285,76	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	----------	--------	---------

vv			2,761*9 "Přepočtené koeficientem množství		24,849			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,485	400,00000	994,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

vv			2,761*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		2,485			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,276	2 500,00000	690,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------------	--------	---------

vv			2,761*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,276			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

D998Přesun hmot

1 184,40

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,384	350,00000	1 184,40	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

DPSVPráce a dodávky PSV

2 591,12

D711Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 671,89

2015	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	4,180	395,00000	1 651,10	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115					
vv			(2,5*0,3+3,43)		4,180			

25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	1 223,02000	20,79	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				71,06	
2030	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	4,180	17,00000	71,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821 (2,5*0,3+3,43)		4,180			
D 771			Podlahy z dlaždic				848,17	
2031	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	4,530	128,00000	579,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112 "místnost 0.06-předsín" (1+3,43+1)-0,9		4,530			
34	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,498	500,00000	249,00	dle SOD
VV			4,53*0,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,498			
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,011	1 757,50000	19,33	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP

Soupis: **2.053 - Stavební úpravy m.0.02C**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-115 949,97
HSV - Práce a dodávky HSV	-113 053,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-42 161,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-27 571,10
997 - Přesun sutě	-38 029,08
998 - Přesun hmot	-5 292,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 896,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-7 224,34
713 - Izolace tepelné	364,14
771 - Podlahy z dlaždic	3 963,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:		2.05 - Náprava chybného výkazu výměr v 1.PP					
Soupis:		2.053 - Stavební úpravy m.0.02C					
Místo:		Liberec			Datum: 25. 9. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant: elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:		SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-115 949,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

-113 053,69

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-42 161,51

5	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	-6,503	4 950,00000	-32 189,85	dle SOD
	vv		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	vv		-40*0,15		-6,000			
	vv		21,42*0,15		3,213			
	vv		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	vv		-40*0,2		-8,000			
	vv		21,42*0,2		4,284			
	vv		Součet		-6,503			

6	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	-2,787	89,07000	-248,24	dle SOD
	vv		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	vv		-40*0,15		-6,000			
	vv		21,42*0,15		3,213			
	vv		Součet		-2,787			

7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,147	66 145,72000	-9 723,42	dle SOD
	vv		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	vv		-40*1,3*3,08/1000		-0,160			
	vv		(21,42*0,15)*1,3*3,08/1000		0,013			
	vv		Součet		-0,147			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-27 571,10

12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-7,574	2 650,00000	-20 071,10	dle SOD
	vv		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	vv		-40*0,15		-6,000			
	vv		"vrchní beton (tl. 100 mm)"					
	vv		21,42*0,1		2,142			
	vv		"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
	vv		-40*0,2		-8,000			
	vv		21,42*0,2		4,284			
	vv		Součet		-7,574			

13	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	-6,000	1 250,00000	-7 500,00	dle SOD
	vv		"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
	vv		-40*0,15		-6,000			

D 997

Přesun sutě

-38 029,08

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-16,902	1 250,00000	-21 127,50	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-16,902	275,00000	-4 648,05	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-169,020	11,50000	-1 943,73	dle SOD
	vv		-16,902*10 "Přepočtené koeficientem množství		-169,020			

17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-15,212	400,00000	-6 084,80	dle SOD
	vv		-16,902*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		-15,212			

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,690	2 500,00000	-4 225,00	dle SOD
	vv		-16,902*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,690			

D 998

Přesun hmot

-5 292,00

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-15,120	350,00000	-5 292,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				-2 896,28	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-7 224,34	
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-40,000	20,00000	-800,00	dle SOD
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,013	82 300,00000	-1 069,90	dle SOD
2015	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	21,420	395,00000	8 460,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115 21,42		21,420			
22	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-18,580	80,00000	-1 486,40	dle SOD
VV			-40		-40,000			
VV			21,42		21,420			
VV			Součet		-18,580			
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-44,000	140,00000	-6 160,00	dle SOD
24	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-51,282	115,00000	-5 897,43	dle SOD
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,222	1 223,02000	-271,51	dle SOD
D 713			Izolace tepelné				364,14	
2030	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	21,420	17,00000	364,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821 21,42		21,420			
D 771			Podlahy z dlaždic				3 963,92	
2031	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	21,180	128,00000	2 711,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112 "místnost 0.06-předsíň" (24,6-1,9-1,52)		21,180			
34	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,330	500,00000	1 165,00	dle SOD
VV			21,18*0,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,330			
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 757,50000	87,88	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.06 - Změny v kuchyňce a jídelně místnost č 0.06, 0.07

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		152 612,58
HSV - Práce a dodávky HSV		40 427,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		24 409,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 293,00
997 - Přesun sutě		9 869,76
998 - Přesun hmot		1 855,00
PSV - Práce a dodávky PSV		112 185,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 159,91
713 - Izolace tepelné		91,80
763 - Konstrukce suché výstavby		65 610,36
771 - Podlahy z dlaždic		1 404,14
781 - Dokončovací práce - obklady		42 166,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		752,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:		2.06 - Změny v kuchyňce a jídelně místnost č 0.06, 0.07					
Místo:		Liberec			Datum: 25. 9. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant: elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:		SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

152 612,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 427,13	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 409,37	
2032	K	612315413	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	30,974	394,00000	12 203,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315413					
VV			"1.PP-0.06"					
VV			(2,3+7,05+2,3+7,05)*2-0,9*1,97*2-1,2*1,2*2		30,974			
VV			Součet		30,974			
3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	20,350	65,00000	1 322,75	dle SOD
VV			"0.07 (část pod dřevěnými obklady)"					
VV			(10,5+9,85)*1		20,350			
5	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	1,890	4 950,00000	9 355,50	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
VV			(5,4)*0,15		0,810			
VV			"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
VV			(5,4)*0,2		1,080			
VV			Součet		1,890			
6	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,810	89,07000	72,15	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
VV			(5,4)*0,15		0,810			
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	66 145,72000	1 455,21	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. odhad 150 mm)"					
VV			(5,4)*1,3*3,08/1000		0,022			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 293,00	
12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,620	2 650,00000	4 293,00	dle SOD
VV			"vrchní beton (tl. 100 mm)"					
VV			5,4*0,1		0,540			
VV			"podkladní beton (tl. odhad 200 mm)"					
VV			5,4*0,2		1,080			
VV			Součet		1,620			
D		997	Přesun sutě				9 869,76	
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,409	1 250,00000	5 511,25	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,409	275,00000	1 212,48	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,681	11,50000	456,33	dle SOD
VV			4,409*9 "Přepočtené koeficientem množství"		39,681			
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,968	400,00000	1 587,20	dle SOD
VV			4,409*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"		3,968			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,441	2 500,00000	1 102,50	dle SOD
VV			4,409*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,441			
D		998	Přesun hmot				1 855,00	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,300	350,00000	1 855,00	dle SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				112 185,45	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 159,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2015	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	5,400	395,00000	2 133,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115 5,4					
					5,400			
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	1 223,02000	26,91	dle SOD
	D	713	Izolace tepelné				91,80	
2030	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	5,400	17,00000	91,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				65 610,36	
2033	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	82,000	73,50000	6 027,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135611					
2034	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	10,500	1 130,00000	11 865,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164631					
2035	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	22,000	575,00000	12 650,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001					
2036	M	ECP.37451910	Advantage A T15/T24, NE, Bílá 500, 600x600x15mm	m2	90,200	384,53000	34 684,61	CS ÚRS 2023 01
		VV	82		82,000			
		VV	82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		90,200			
28	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,307	1 250,00000	383,75	dle SOD
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 404,14	
2031	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	7,500	128,00000	960,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
		VV	"místnost 0.06-předsín"		7,500			
		VV	(2,3+2,35)*2-0,9*2					
34	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,825	500,00000	412,50	dle SOD
		VV	7,5*0,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,825			
35	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	1 757,50000	31,64	dle SOD
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 166,80	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	30,974	90,00000	2 787,66	dle SOD
		VV	"1.PP-0.06"					
		VV	(2,3+7,05+2,3+7,05)*2-0,9*1,97*2-1,2*1,2*2		30,974			
		VV	Součet		30,974			
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	30,974	579,50000	17 949,43	dle SOD
		VV	"1.PP-0.06"					
		VV	(2,3+7,05+2,3+7,05)*2-0,9*1,97*2-1,2*1,2*2		30,974			
		VV	Součet		30,974			
38	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	34,071	500,00000	17 035,50	dle SOD
		VV	30,974*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		34,071			
2020	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,208	165,92674	3 518,97	kalkulace
		VV	(1,97+0,9+1,97)*2		9,680			
		VV	1,2*4*2		9,600			
		VV	Součet		19,280			
		VV	19,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,208			
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,498	1 757,50000	875,24	dle SOD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				752,44	
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,315	5,95000	108,97	dle SOD
		VV	"stávající ponechávané omítky - cca 90% plochy"					
		VV	20,35*90/100		18,315			
5	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,035	10,20000	20,76	dle SOD
		VV	"nové omítky - cca 10% plochy"					
		VV	20,35*10/100		2,035			
44	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,350	30,60000	622,71	dle SOD
		VV	"0.07 (část pod dřevěnými obklady)"					
		VV	(10,5+9,85)*1		20,350			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.07 - Zdravotechnika	
Soupis:		2.071 - Kulové kohouty, kamerová zkouška	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		14 582,66	
PSV - Práce a dodávky PSV		14 582,66	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 250,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		11 332,66	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2						
Objekt:	2.07 - Zdravotechnika						
Soupis:	2.071 - Kulové kohouty, kamerová zkouška						
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023		
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 582,66	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 582,66	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 250,00	
2037	K	721290R1	Přistavení inspekční kamery	kpl	1,000	500,00000	500,00	kalkulace
2038	K	721290R2	Inspekce kamerou- přípojky	hodl	1,500	1 500,00000	2 250,00	kalkulace
2039	K	721290R3	Inspekce kamerou- zpracování záznamu	kpl	1,000	500,00000	500,00	kalkulace
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 332,66	
2040	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	441,00000	441,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061					
2041	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	572,00000	2 288,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062					
2042	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	766,00000	3 064,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063					
99	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	3,000	1 016,80000	3 050,40	dle SOD
2043	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	1 240,00000	2 480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232065					
107	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	585,48000	5,27	dle SOD
108	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	442,80000	3,99	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.07 - Zdravotechnika	
Soupis:		2.072 - Úprava stávajících těles UT, demontáž rozvodu UT	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	20 848,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 078,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 964,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 114,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.07 - Zdravotechnika					
Soupis:	2.072 - Úprava stávajících těles UT, demontáž rozvodu UT					
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023			
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.			
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							20 848,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 078,00	
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					1 964,00	
2044	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	4,000	491,00000	1 964,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733221102								
D	734	Ústřední vytápění - armatury					2 114,00	
2045	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	260,00000	260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682								
2046	K	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	410,00000	410,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734222811								
2047	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	1,000	320,00000	320,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261711								
2048	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	262,00000	524,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292712								
2049	K	734292R	Kotevní a montážní materiál	kpl	1,000	600,00000	600,00	kalkulace
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					16 770,00	
2050	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	30,000	559,00000	16 770,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2222								
	VV		"demontáž těles 2ks, zmražení přívodů, montáž nového připojovacího potrubí a armatur"24		24,000			
	VV		"demontáž potrubí od rozdělovače strojovna, zaslepení"6		6,000			
	VV		Součet		30,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2

Objekt: 2.07 - Zdravotechnika

Soupis:

2.073 - Zpětná montáž WC, příprava pro umyvadlo 1.03 a 2.03

Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	16 226,11
HSV - Práce a dodávky HSV	2 395,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	343,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 420,00
997 - Přesun sutě	616,50
998 - Přesun hmot	15,40
PSV - Práce a dodávky PSV	7 122,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 155,08
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 967,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 708,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2							
Objekt:	2.07 - Zdravotechnika							
Soupis:	2.073 - Zpětná montáž WC, příprava pro umyvadlo 1.03 a 2.03							
Místo:	Liberec		Datum:	25. 9. 2023				
Zadavatel:	Liberecký kraj		Projektant:	elcenter s.r.o.				
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.		Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							16 226,11	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 395,61	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					343,71	
---	---	--	--	--	--	--	--------	--

18	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,730	470,84000	343,71	dle SOD
	VV		4*0,07		0,280			
	VV		3*0,15		0,450			
	VV		Součet		0,730			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 420,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

20	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	4,000	130,00000	520,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

21	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,000	300,00000	900,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

D	997	Přesun sutě					616,50	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,144	1 250,00000	180,00	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	--------	---------

27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,144	275,00000	39,60	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,296	11,50000	14,90	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	---------

	VV		0,144*9 "Přepočtené koeficientem množství		1,296			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

29	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,130	2 500,00000	325,00	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	--------	---------

	VV		0,144*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		0,130			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

30	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,144	250,00000	36,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

31	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,014	1 500,00000	21,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------------	-------	---------

	VV		0,144*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

D	998	Přesun hmot					15,40	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-------	--

32	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,044	350,00000	15,40	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 122,50	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 155,08	
---	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

39	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,000	227,14000	454,28	dle SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	--------	---------

58	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	417,38000	1 252,14	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

59	M	28615657	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	6,000	21,89400	131,36	dle SOD
----	---	----------	--	-----	-------	----------	--------	---------

62	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	76,17800	152,36	dle SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	--------	---------

68	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	3,000	21,64800	64,94	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	---------

2051	K	7211R	Dopojovací sada pro závěsné WC	kus	6,000	350,00000	2 100,00	kalkulace
------	---	-------	--------------------------------	-----	-------	-----------	----------	-----------

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 967,42	
---	-----	----------------------------------	--	--	--	--	----------	--

73	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	285,36000	1 141,44	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

74	M	42390145	objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4"	kus	8,000	18,12200	144,98	dle SOD
----	---	----------	--	-----	-------	----------	--------	---------

88	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000	62,40200	249,61	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	186,14000	744,56	dle SOD
102	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	4,000	132,02000	528,08	dle SOD
103	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000	39,68800	158,75	dle SOD

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 708,00	
2052	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	559,00000	6 708,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
VV			"demontáž WC předsazené s tlačítkem na stěně a WC sedátka"6		6,000			
VV			"zpětná montáž WC"6		6,000			
VV			Součet		12,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.07 - Zdravotechnika	
Soupis:		2.074 - Střešní vpust'	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		13 197,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		10 233,00	
712 - Powlakové krytiny		1 800,00	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 433,00	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 964,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt:
2.07 - Zdravotechnika

Soupis:
2.074 - Střešní vpust'

Místo:
Liberec

Datum:
25. 9. 2023

Zadavatel:
Liberecký kraj

Projektant:
elcenter s.r.o.

Zhotovitel:
SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel:
SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							13 197,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							10 233,00	
D 712 Povlakové krytiny							1 800,00	
2053	K	7123R	Materiál pro doplnění skladby stávající střešní krytiny po napojení střešních vpustí	kpl	1,000	1 800,00000	1 800,00	kalkulace
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							8 433,00	
2054	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	3,000	901,00000	2 703,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114					
2055	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	3,000	1 910,00000	5 730,00	CS ÚRS 2023 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 964,00	
2056	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný	hod	6,000	494,00000	2 964,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2162					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 2

Objekt: 2.08 - Asfalty

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Datum: 25. 9. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 900,70
HSV - Práce a dodávky HSV	15 900,70
1 - Zemní práce	1 722,05
5 - Komunikace pozemní	7 795,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	905,28
997 - Přesun sutě	3 616,42
998 - Přesun hmot	1 861,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:		2.08 - Asfalty					
Místo:		Liberec			Datum: 25. 9. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant: elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:		SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 900,70

DHSVPráce a dodávky HSV

15 900,70

D1Zemní práce

1 722,05

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,000	344,41000	1 722,05	dle SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	---------

D5Komunikace pozemní

7 795,30

13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5,000	250,88000	1 254,40	dle SOD
14	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	5,000	626,63000	3 133,15	dle SOD
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	5,000	322,52000	1 612,60	dle SOD
16	K	573411102	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2	m2	5,000	34,93000	174,65	dle SOD
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5,000	324,10000	1 620,50	dle SOD

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

905,28

19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,000	150,88000	905,28	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	---------

D997Přesun sutě

3 616,42

26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,100	1 250,00000	1 375,00	dle SOD
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100	275,00000	302,50	dle SOD
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,210	11,50000	13,92	dle SOD

VV1,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

1,210

30	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,100	250,00000	275,00	dle SOD
21	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	1 500,00000	1 650,00	dle SOD

D998Přesun hmot

1 861,65

32	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,319	350,00000	1 861,65	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.09 - Jádrové vrtý	
Soupis:		2.091 - Stavební úpravy m.1.07	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	6 283,54
HSV - Práce a dodávky HSV	6 283,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 225,56
4 - Vodorovné konstrukce	152,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 757,24
997 - Přesun sutě	105,84
998 - Přesun hmot	42,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.09 - Jádrové vrtý					
Soupis:	2.091 - Stavební úpravy m.1.07					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							6 283,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 283,54	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 225,56	
10	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	150,00000	150,00	dle SOD
2009	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,498	718,00000	1 075,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244352					
VV			"obezdivka předstěnové systémy"					
VV			1,07*1,4		1,498			
D	4		Vodorovné konstrukce				152,90	
1017	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,011	13 900,00000	152,90	dle Dodatku č. 1
VV			1*0,15*0,15*0,9-(0,1*0,1*0,9)		0,011			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 757,24	
25	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,200	3 964,37000	4 757,24	dle SOD
VV			0,3+0,9		1,200			
D	997		Přesun sutě				105,84	
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,047	1 250,00000	58,75	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,047	275,00000	12,93	dle SOD
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,423	11,50000	4,86	dle SOD
VV			0,047*9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,423			
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,042	400,00000	16,80	dle SOD
VV			0,047*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,042			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,005	2 500,00000	12,50	dle SOD
VV			0,047*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,005			
D	998		Přesun hmot				42,00	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,120	350,00000	42,00	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.09 - Jádrové vrtý	
Soupis:		2.092 - Stavební úpravy m. 0.12	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	5 069,03
HSV - Práce a dodávky HSV	5 069,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	150,00
4 - Vodorovné konstrukce	152,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 611,93
997 - Přesun sutě	105,84
998 - Přesun hmot	15,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2

Objekt: 2.09 - Jádrové vrtý

Soupis: 2.092 - Stavební úpravy m. 0.12

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2023
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: elcenter s.r.o.
Zhotovitel: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 069,03

D HSV Práce a dodávky HSV 5 069,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 150,00

10	K	310235241	Zazdívk a otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	150,00000	150,00	dle SOD
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	--------	---------

D 4 Vodorovné konstrukce 152,90

1017	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strop ech	m3	0,011	13 900,00000	152,90	dle Dodatku č. 1
VV					1*0,15*0,15*0,9-(0,1*0,1*0,9)	0,011		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32,96

18	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,070	470,84000	32,96	dle SOD
VV					1*0,07	0,070		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 611,93

21	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	1,000	150,00000	150,00	dle SOD
VV					1	1,000		

1018 K 977151116 Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm m 0,300 2 980,00000 894,00 dle Dodatku č. 1

25 K 977151123 Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,900 3 964,37000 3 567,93 dle SOD

VV					0,9	0,900		
----	--	--	--	--	-----	-------	--	--

D 997 Přesun sutě 105,84

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,047	1 250,00000	58,75	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	-------	---------

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,047 275,00000 12,93 dle SOD

16 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,423 11,50000 4,86 dle SOD

VV					0,047*9 "Přepočtené koeficientem množství	0,423		
----	--	--	--	--	---	-------	--	--

17 K 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 t 0,042 400,00000 16,80 dle SOD

VV					0,047*0,9 "Přepočtené koeficientem množství	0,042		
----	--	--	--	--	---	-------	--	--

18 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,005 2 500,00000 12,50 dle SOD

VV					0,047*0,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,005		
----	--	--	--	--	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot 15,40

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,044	350,00000	15,40	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.09 - Jádrové vrtý	
Soupis:		2.093 - Stavební úpravy- umyvadla třídy	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	65 650,39
HSV - Práce a dodávky HSV	25 995,71
4 - Vodorovné konstrukce	111,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 831,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 413,72
997 - Přesun sutě	1 562,89
998 - Přesun hmot	76,65
PSV - Práce a dodávky PSV	39 654,68
776 - Podlahy povlakové	12 337,51
781 - Dokončovací práce - obklady	27 924,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-607,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2					
Objekt:	2.09 - Jádrové vrtý					
Soupis:	2.093 - Stavební úpravy- umyvadla třídy					
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 650,39

DHSVPráce a dodávky HSV

25 995,71

D4Vodorovné konstrukce

111,20

1017	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,008	13 900,00000	111,20	dle Dodatku č. 1
	VV		(0,08*0,08*0,9-(0,07*0,07*0,9))*6		0,008			

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 831,25

2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	15,120	250,00000	3 780,00	dle SOD
3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-16,425	65,00000	-1 067,63	dle SOD
2	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,021	5 660,93000	118,88	dle SOD
	VV		2,1*0,1*0,1		0,021			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 413,72

2057	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,100	312,00000	655,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042553						
	VV		0,3*7		2,100			
24	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	5,400	3 844,17000	20 758,52	dle SOD
	VV		"umyvadla+výlevka" 6*0,9		5,400			
	VV		Součet		5,400			

D997Přesun sutě

1 562,89

14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,698	1 250,00000	872,50	dle SOD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,698	275,00000	191,95	dle SOD
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	6,282	11,50000	72,24	dle SOD
	VV		0,698*9 "Přepočtené koeficientem množství		6,282			
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,628	400,00000	251,20	dle SOD
	VV		0,698*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		0,628			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,070	2 500,00000	175,00	dle SOD
	VV		0,698*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,070			

D998Přesun hmot

76,65

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,219	350,00000	76,65	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

DPSVPráce a dodávky PSV

39 654,68

D776Podlahy povlakové

12 337,51

205E	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	14,000	66,50000	931,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116						
205E	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus	7,000	568,00000	3 976,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201913						
206C	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	14,000	395,00000	5 530,00	CS ÚRS 2023 01
206I	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	26,600	69,60000	1 851,36	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111					
VV			(1+1,8+1)*7	26,600				
2062	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	122,884	0,40000	49,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203					
D 781			Dokončovací práce - obklady					27 924,50
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	16,425	90,00000	1 478,25	dle SOD
VV			"místnost č. 3.12, 3.20, 3.19, 3.17, 3.16, 3.12, 2.12"					
VV			1,25*1,5+1,5*1,5+1,9*1,5+1,5*1,5+1,8*1,5+1,5*1,5+1,5*1,5	16,425				
37	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	18,240	579,50000	10 570,08	dle SOD
VV			1,2*1,6+1,6*1,6*4+1,8*1,6+2*1,6	18,240				
38	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	18,240	500,00000	9 120,00	dle SOD
VV			16,5818181818182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	18,240				
2065	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	37,180	165,92674	6 169,16	kalkulace
VV			(1,6+1,2+1,6)+1,6*3*4+(1,6+1,8+1,6)+(1,6+2+1,6)	33,800				
VV			Součet	33,800				
VV			33,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	37,180				
39	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,334	1 757,50000	587,01	dle SOD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					-607,33
40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-14,783	5,95000	-87,96	dle SOD
VV			-16,425*0,9 "Přepočtené koeficientem množství	-14,783				
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,643	10,20000	-16,76	dle SOD
VV			-16,425*0,1 "Přepočtené koeficientem množství	-1,643				
44	K	784221111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-16,425	30,60000	-502,61	dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2	
Objekt:		2.09 - Jádrové vrty	
Soupis:		2.094 - Jádrové vrty	
Místo:	Liberec	Datum:	25. 9. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.	Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	99 984,51
HSV - Práce a dodávky HSV	99 984,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 620,15
997 - Přesun sutě	1 335,66
998 - Přesun hmot	28,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 2						
Objekt:	2.09 - Jádrové vrtý						
Soupis:	2.094 - Jádrové vrtý						
Místo:	Liberec			Datum:	25. 9. 2023		
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.		
Zhotovitel:	SYBAN, s.r.o.			Zpracovatel:	SYBAN, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 984,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 984,51

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 620,15

2066	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	105,000	144,00000	15 120,00	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961214	
VV	"kotvení vrtačky"3*35	105,000

2067	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	26,250	147,00000	3 858,75	CS ÚRS 2023 01
------	---	----------	-------------------------	---	--------	-----------	----------	----------------

VV		105*0,25			26,250			
----	--	----------	--	--	--------	--	--	--

23	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	-3,200	1 924,63000	-6 158,82	dle SOD
----	---	-----------	---	---	--------	-------------	-----------	---------

1018	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	-9,000	2 980,00000	-26 820,00	dle Dodatku č.1
------	---	-----------	--	---	--------	-------------	------------	-----------------

24	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	7,200	3 844,17000	27 678,02	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	-----------	---------

2068	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,800	6 560,00000	11 808,00	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	---	-------	-------------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

2069	K	9771R	Jádrové vrtáky	kpl	1,000	17 449,20000	17 449,20	kalkulace
------	---	-------	----------------	-----	-------	--------------	-----------	-----------

VV		"nadspotřeba vrtáků způsobená nestandardním provedením stropní konstrukce, nestandardní množství vyztužení a uložení výztuže a skladba stropu"1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

VV		"příplatek 30% nákladů"						
----	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

VV		"vrták prům.77, 1ks 8 060,-"						
----	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

VV		"vrták prům.92, 1ks 8 060,-"						
----	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

VV		"vrták prům.122, 1ks 10 396,-"						
----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

VV		"vrták prům.152, 1ks 13 248,-"						
----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

VV		"vrták prům.182, 1ks 18 400,-"						
----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

2070	K	9771R1	Práce spojené s nestandardním provedením stropní konstrukce	ks	35,000	1 591,00000	55 685,00	kalkulace
------	---	--------	---	----	--------	-------------	-----------	-----------

VV		"ztížená montáž- vysekávání vrtáků z důvodu velké hloubky vrtů a většího množství armatury v betonu"35			35,000			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

D 997

Přesun sutě

1 335,66

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,594	1 250,00000	742,50	dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------------	--------	---------

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,594	275,00000	163,35	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,940	11,50000	68,31	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	---------

VV		0,594*10 "Přepočtené koeficientem množství			5,940			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,535	400,00000	214,00	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	---------

VV		0,594*0,9 "Přepočtené koeficientem množství			0,535			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,059	2 500,00000	147,50	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------------	--------	---------

VV		0,594*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,059			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

D 998

Přesun hmot

28,70

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,082	350,00000	28,70	dle SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------