

Položkový rozpočet

S:	2021009	Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, ul.Kroužky - přeložka vodovodu
O:	01	Přeložka vodovodu
R:	01	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm štěrk : 1,00	m2	1,00000 1,00000		0,00
2	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30-40 cm skl.živ.povrchu : 144,10	m2	144,10000 144,10000		0,00
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	144,10000		0,00
4	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	289,10000		0,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, kamenných	m	48,30000		0,00
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,00000		0,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000		0,00
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 207,765*0,30	m3	62,32950 62,32950		0,00
9	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ řad : 11,55*1,00*0,90+(11,55*1,00*0,40)/2 81,90*1,00*1,40 47,80*1,00*1,00+(47,80*1,00*0,40)/2 přípojky : 12,80*1,00*1,80	m3	207,76500 12,70500 114,66000 57,36000 23,04000		0,00
10	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	207,76500		0,00
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (11,55*1,30+(11,55*0,40)/2)*2 81,90*1,80*2 (47,80*1,40+(47,80*0,40)/2)*2 12,80*1,80*2	m2	528,53000 34,65000 294,84000 152,96000 46,08000		0,00
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	528,53000		0,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 207,765*0,50	m3	103,88250 103,88250		0,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy : 207,765 zásyp zemina : -16,64	m3	191,12500 207,76500 -16,64000		0,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 191,125*5	m3	955,62500 955,62500		0,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	191,12500		0,00
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojího přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kamenivo : 11,55*1,00*0,30+(11,55*1,00*0,40)/2 81,90*1,00*0,80 47,80*1,00*0,40+(47,80*1,00*0,40)/2 Mezisoučet zemina : 12,80*1,00*1,30 Mezisoučet	m3	116,61500 5,77500 65,52000 28,68000 99,97500 16,64000 16,64000		0,00
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 140,25*1,00*0,50-3,14*0,08*0,08*140,25 12,80*1,00*0,40	m3	72,42654 67,30654 5,12000		0,00
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,45000		0,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,45000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2021009	Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, ul.Kroužky - přeložka vodovodu
O:	01	Přeložka vodovodu
R:	01	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	8,75000		0,00
22	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	8,75000		0,00
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	344,02500		0,00
		191,125*1,80		344,02500		
24	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	0,36750		0,00
		8,75*0,04*1,05		0,36750		
25	58344197R	Štěrkořtř frakce 0-63 A	t	209,94750		0,00
		99,975*2,00*1,05		209,94750		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkořpísku do 63 mm	m3	15,30500		0,00
		140,25*1,00*0,10		14,02500		
		12,80*1,00*0,10		1,28000		
Díl: 5		Komunikace				0,00
27	564851111R00	Podklad ze štěrkořrtř po zhuřnění tloušřky 15 cm	m2	1,00000		0,00
28	564861111RT2	Podklad ze štěrkořrtř po zhuřnění tloušřky 20 cm štěrkořrtř frakce 0-32 mm	m2	144,10000		0,00
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkořrtř po zhuřnění tloušřky 20 cm štěrkořrtř frakce 0-63 mm	m2	144,10000		0,00
30	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	289,10000		0,00
31	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	289,10000		0,00
32	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, ř. do 3 m, tl. 5 cm	m2	144,10000		0,00
33	457621411R00	Těsněň z asfaltobet. úprava spár zářívku 1 kg/m	m	90,50000		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
34	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	2,00000		0,00
35	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,00000		0,00
36	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	5,00000		0,00
		1+1+2+1		5,00000		
37	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150	kus	2,00000		0,00
		1+1		2,00000		
38	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	12,80000		0,00
39	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	140,25000		0,00
40	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	18,00000		0,00
41	891181111R00	Montáž vodovodních řoupátek ve výkopu DN 32-40	kus	12,00000		0,00
42	891311111R00	Montáž vodovodních řoupátek ve výkopu DN 150	kus	3,00000		0,00
43	892351111R00	Tlaková zkouřka vodovodního potrubí DN 125-200	m	140,25000		0,00
44	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125-200	m	140,25000		0,00
45	899401111R00	Osazení poklořů litinových ventilových/přípojkových	kus	6,00000		0,00
46	899401112R00	Osazení poklořů litinových řoupátkových	kus	3,00000		0,00
47	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00000		0,00
48	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, řířka 30 cm	m	153,00000		0,00
		140+13		153,00000		
49	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	154,00000		0,00
50	89901	Dodávka a montáž propojovací spojky	kus	6,00000		0,00
51	89902	Dodávka a montáž přechodky ZAK-ISO	kus	6,00000		0,00
52	89903	Dodávka a montáž pas navřtávací ZAK HAKU pro PE potrubí se ZAK hřdem DN 150/1", pro vodu	kus	6,00000		0,00
53	PS100/10;16T	Přírubový spoj DN 100	kus	2,00000		0,00
54	PS150/10;16T	Přírubový spoj DN 150	kus	9,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2021009	Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, ul.Kroužky - přeložka vodovodu
O:	01	Přeložka vodovodu
R:	01	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	PS80/10;16T	Přírubový spoj DN 80	kus	1,00000		0,00
56	28613108.MR	Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100	kus	18,00000		0,00
57	286136768R	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=6 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	147,26250		0,00
		140,25*1,05		147,26250		
58	286151872R10	Trubka HDPE 32x4,4 mm 100RC	m	13,44000		0,00
		12,80*1,05		13,44000		
59	286536135R	Oblouk 45° PE100 RC SDR11 typ L 160 x 14,6 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	1,00000		0,00
60	286536155R	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 typ L 160 x 14,6 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	1,00000		0,00
61	286536195R	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 typ L 160 x 14,6 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	2,00000		0,00
62	28653767R	Nákržek lemový PE 100 d 160 mm , RC, SDR 11	kus	2,00000		0,00
63	42227207R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 150, měkčetěsnící, PN 10/16, L=210mm	kus	3,00000		0,00
64	42228252R	Šoupátko DN "1" s ISO hrdly na obou stranách	kus	6,00000		0,00
65	42228253R	Šoupátko domovní přípojky ZAK, DN "1"	ks	6,00000		0,00
66	422913302R	Souprava zemní teleskopická DN 32-50,max.1,75m	kus	6,00000		0,00
67	422913308R	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	3,00000		0,00
68	42291360R	Poklop šoupátkový, KASI, litonový	kus	3,00000		0,00
69	42291410R	Poklop ventilkový/přípojkový, litonový	kus	6,00000		0,00
70	42291510R	Deska podkladová pod poklapy 7.2.10 šoupátková/přípojková	kus	9,00000		0,00
71	422935322R	HAWLE spojka Synoflex Multi-range 7994, DN 80,PN 16	kus	2,00000		0,00
72	422935323R	HAWLE spojka Synoflex Multi-range 7994, DN100,PN 16	kus	1,00000		0,00
73	422935325R	HAWLE spojka Synoflex Multi-range 7994, DN150,PN 16	kus	1,00000		0,00
74	4622T	sloupek orientační Pe/ocel 1 tabulka, délka 2 m,průměr 50mm, modrobílý	ks	2,00000		0,00
75	4624T	patka betonová pro sloupek KBP1-30 s otvorem /250x250x290/	ks	2,00000		0,00
76	552599956R	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN 150/150	kus	1,00000		0,00
77	552599956R1	Tvarovka příř. s příř. odb. TT DN 150/150	kus	1,00000		0,00
78	552701052R	Redukce FFR - DN 150x80 PN 10-40	kus	2,00000		0,00
79	552701054R1	Redukce FFR - DN 150x100 PN 10-40	kus	1,00000		0,00
80	552702153R	TP (FF) - DN 150 PN 10-25, L= 1000 mm	kus	1,00000		0,00
81	552703	příruba točivá PP-Ocel d 160/DN150 PN 10-16 /Wavin	ks	2,00000		0,00
82	5532	Orientační tabulka	kus	2,00000		0,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00
83	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 zpětná montáž kamenného obrubníku	m	48,30000		0,00
84	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,89800		0,00
		48,30*0,30*0,20		2,89800		
85	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,50000		0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,00
86	935111111R00	Osazení příř. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm	m	3,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2021009	Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, ul.Kroužky - přeložka vodovodu
O:	01	Přeložka vodovodu
R:	01	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.						
87	59227630R	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	6,00000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
88	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	48,30000		0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
89	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	578,89207		0,00
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
90	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	222,44200		0,00
91	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 114,18800		0,00
92	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	222,44200		0,00
93	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	222,44200		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání