



Smlouva o dílo

č. objednatele: 0460/2023/OMM

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

INGDOP s.r.o.

Adresa: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen: Lud'kem Břečkou, jednatelem společnosti

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ján Blaško, vedoucí výroby

(dále jen jako „zhotovitel“)

- 1.3** Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.
- 1.4** Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná.

2. Úvodní ujednání

- 2.1** Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.3** Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla, a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
- 2.4** Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem, a to na akci „**Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici**“ se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021.
- 2.5** Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, projektová dokumentace, její souhrnná technická zpráva, textová část zadávací dokumentace a položkový rozpočet.
- 2.6** Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v *odst. 2.5* této smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 2.7** Předpokládá se, že se jedná o opravu, která nebude vyžadovat vyjádření stavebního úřadu. Je však nutné dodržet podmínky uvedené v Dohodě o činnosti a umístění stavby v těsné blízkosti zařízení SmVaK Ostrava a.s. č. 17454, viz příloha č. 2 této smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo „**Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici**“. Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v:
- a) dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu „Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici“ zpracovaná v 1/2022 Ing. Ondřejem Bojkem, se sídlem Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava (dále jen „dokumentace“) a jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí, jež tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se shora uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do

zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.

- b) předpisech upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

3.2 Součástí díla je také:

- a) doložení potřebných dokladů (revizí, zkoušek, apod.)
- b) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- c) doložení technických listů použitých výrobků a materiálů

3.3 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo víceprací).

3.4 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

3.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

4.1 Termín zahájení realizace díla: do 21 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 4.1* této smlouvy.

4.3 Termín dokončení a předání kompletního díla: **nejpozději do 45 dní od protokolárního předání staveniště**. Předání díla: do 5 pracovních dní od dokončení díla.

4.4 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 10 po sobě jdoucích dní, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.

- 4.6** V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušování nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v *odst. 4.3* této smlouvy.
- 4.7** Místem plnění je zpevněná plocha vedle ZŠ a MŠ 17. listopadu na ulici Moravská v Kopřivnici vymezená technickou dokumentací zpracovanou Ing. Ondřejem Bojkem.

5. Cena za dílo

- 5.1** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč včetně DPH
Cena za dílo v Kč	1 019 581,33	214 112,08	1 233 693,41

- 5.2** Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- 5.3** Cena za dílo sjednaná dle *odst. 5.1* této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smlouveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 5.4** V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle nabídky, která je přílohou této smlouvy.
- 5.5** V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku poníženo o 10 % (tj. $0,9 \times \text{ÚRS}$).
- 5.6** Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky ceny díla

- 6.1** Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 6.2** K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli.

- 6.3** Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatel a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.
- 6.4** Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
- 6.5** Objednatel nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

- 7.1** Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v *odst. 4.1* této smlouvy, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.
- 7.2** Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 7.3** Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatel a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 7.4** Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci.
- 7.5** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
- 7.6** Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 7.7** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
- 7.8** Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 7.9** Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.10** O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 8.1** Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

- 8.2** Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v *odst. 3.1* této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace.
- 8.3** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.4** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.5** Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.
- 8.6** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 8.7** Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.8** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatel.
- 8.9** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště.
- 8.10** Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele.
- 8.11** Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v *odst. 8.5* této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 8.12** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
- 8.13** Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.14** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele. Množství odprodáných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážnými lístky odprodáných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence

množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo.

- 8.15** Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 8.16** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel.
- 8.17** Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 8.18** Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.19** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v *odst. 1.1* této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
- 8.20** Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů.
- 8.21** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.22** Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 8.23** Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 8.00 hod do 17.00 hod, ostatní stavební práce od 7.00 do 18.00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou ve stavebním deníku.
- 8.24** Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s architekty města a to především při výběru materiálů a barev jednotlivých povrchů (dlažby, obklady, apod.).

9. Stavební deník

- 9.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné

pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.

- 9.2** Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 9.3** Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.
- 9.4** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
- 9.5** Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 9.6** Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.
- 9.7** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.8** Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy **do 3 pracovních dnů**, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
- 9.9** Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 9.10** Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 9.11** Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Harmonogram a milníky provádění díla

- 10.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem, který bude vypracován před předáním staveniště.

11. Převzetí díla

- 11.1** Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 11.2** Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.
- 11.3** Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady a nedodělkami je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 14 pracovních dnů od předání díla, nesjedná-li smluvní strany lhůtu jinou.
- 11.4** Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělkami byly zhotovitelem odstraněny.
- 11.5** Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a nedodělkami bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělkami bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v *odst. 11.2 až 11.5* této smlouvy.
- 11.6** Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 11.7** O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) cenu za dílo ve znění všech dodatků,
 - e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle,
 - f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam předané dokumentace.
- 11.8** V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami jsou:
- a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického zaměření;
 - b) originál stavebního deníku,

- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, obsluhu a údržbu apod.,
- e) doklady o likvidaci odpadů.

11.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v *odst. 11.7* této smlouvy a přílohy uvedené v *odst. 11.8* této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání díla.

11.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno.

12. Záruka za dílo

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ne zvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

12.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v *odst. 1.2* této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.

12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatel bezplatně odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.

12.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatel zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady.

- 12.8** Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy.
- 12.9** Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v *odst.* 12.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
- 12.10** O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

13. Odpovědnost za škodu

- 13.1** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.2** Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.3** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
- 13.4** Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.5** Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně, došlo-li k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.6** Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- 13.7** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

14. Poddodavatelé

- 14.1** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.
- 14.2** Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění poskytnout.

15. Další ujednání

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16. Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 4.3* této smlouvy (příp. prodloužené dle *čl. 4.* této smlouvy).

16.1 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 7.9* této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

16.2 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle *odst. 11.3* této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

16.3 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v *odst. 12.8* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.

16.4 V případě, že stavební deník nebude přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

16.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

16.6 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

16.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

17. Ukončení smlouvy

17.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

17.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle *odst. 4.3* této smlouvy o více než 45 dní,

- b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 21 dnů ode dne předání staveniště,
- c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
- d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
- e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
- g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.

17.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

17.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

17.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

18. Závěrečná ujednání

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

18.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

18.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

18.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

18.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

18.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

18.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 22. schůzi dne 17.10.2023 usnesením č. 777.

18.8 Tato smlouva je podepsána elektronicky.

18.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1) položkový rozpočet stavby

2) Dohoda o činnosti a umístění stavby v těsné blízkosti zařízení SmVaK Ostrava a.s. č. 17454

V Kopřivnici dne [dle *el.podpisu*]

Ve Valašském Meziříčí dne [dle *el.podpisu*]

Bc. Adam Hanus
starosta města

Luděk Břečka
jednatel společnosti

Kontace: 231/0100/2219/6121/15/15227000003

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 226
Stavba: Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

KSO:
Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Projektant:
Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 019 581,33**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 019 581,33	214 112,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 233 693,41**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 226

Stavba: Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant:

Dopravní projekce Bojko
s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské H Zpracovatel:

Dopravní projekce Bojko
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 019 581,33	1 233 693,41	
SO 101	Sjezd z komunikace ul. Moravská	191 242,53	231 403,46	STA
SO 101.1	Sjezd z komunikace ul. Moravská	161 161,78	195 005,75	Soupis
SO 101.2	Sjezd z komunikace ul. Moravská - sanace	30 080,75	36 397,71	Soupis
SO 102	Odstavná plocha	750 238,80	907 788,95	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	78 100,00	94 501,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.1 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

KSO:

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 161,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 161,78	21,00%	33 843,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 005,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.1 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

161 161,78

HSV - Práce a dodávky HSV	155 011,78
1 - Zemní práce	30 864,80
2 - Zakládání	13 305,60
5 - Komunikace pozemní	70 008,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 838,80
997 - Přesun sutě	9 224,35
998 - Přesun hmot	2 769,73
M - Práce a dodávky M	6 150,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.1 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 161,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV					155 011,78
D		1	Zemní práce					30 864,80
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000	4,50	45,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151121						
VV		"zatrávňovací terénu (první pokos osetých ploch)"10						10,000
2	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytých strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312						
VV		"stávající asfalt. vozovka" 3						3,000
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytých strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322						
4	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytých strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107330						
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytých strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341						
6	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154122						
VV		"stávající asfalt. vozovka" 3						3,000
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	79,00	948,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111						
VV		"stávající obrubník"12						12,000
8	K	121151123	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	48,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123						
VV		"odhumusování v místě stavby" 40						40,000
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	14,700	240,00	3 528,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203						
VV		"konstrukce sjezdu" 35*0,42						14,700
10	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,063	850,00	3 453,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101						
VV		"nad kanál. potrubím"((1,25*3,25)*2)*0,5						4,063
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,763	245,00	4 596,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117						
VV		14,7+4,063						18,763
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,763	45,00	844,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Celkem 11km.					
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,763	105,00	1 970,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
14	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,763	105,00	1 970,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,763	22,50	422,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,650	130,00	4 634,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočítání m3 na t		35,650			
VV			18,763*1,9 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,163	420,00	1 328,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
VV			"nad kanal. potrubím"((1,25*3,25)*2)*0,5		4,063			
VV			"minus objem panelů" -(1,0*3,0)*2*0,15		-0,900			
VV			Součet		3,163			
18	M	5837303	šterkopísek frakce 0/8	t	6,010	330,00	1 983,30	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočítání t na m3		6,010			
VV			3,163*1,9 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
VV			"zatravnění terénu" 10		10,000			
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,300	195,00	58,50	CS ÚRS 2022 02
VV			10*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
21	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 se ztuhnutím	m2	38,000	21,50	817,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181911102					
VV			"konstrukce sjezdu"35		35,000			
VV			"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			
VV			Součet		38,000			
22	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111					
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,510	750,00	382,50	CS ÚRS 2022 02
VV			10*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		0,510			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,641	300,00	192,30	CS ÚRS 2022 02
VV			0,3125*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,641			
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	5,50	55,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
26	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	3,50	35,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211					
D 2			Zakládání				13 305,60	
27	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,048	2 200,00	13 305,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711					
VV			Beton C20/25 nFX3					
VV			"základy pro bet. nájezdový obrubník 150/150*20*0,4*0,4		3,200			
VV			"základy pro bet. silniční obrubník 150/250*16*0,4*0,4		2,560			
VV			Součet		5,760			
VV			5,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,048			
D 5			Komunikace pozemní				70 008,50	
28	K	564871016	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	38,000	258,00	9 804,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016					
VV			"konstrukce sjezdu"35		35,000			
VV			"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			
VV			Součet		38,000			
29	K	564920311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	35,000	142,00	4 970,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564920311					
VV			"konstrukce sjezdu"35		35,000			
30	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101					
VV			"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	38,000	36,00	1 368,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111					
		VV	"konstrukce sjezdu"35		35,000			
		VV	"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			
		VV	Součet		38,000			
32	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m ²	m ²	3,000	20,50	61,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108					
		VV	"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			
33	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm	m ²	3,000	1 035,00	3 105,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134031					
		VV	"konstrukce doasfaltování pruhu vozovky ul. Moravské"3		3,000			
34	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm	m ²	35,000	1 350,00	47 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577154031					
		VV	"konstrukce sjezdu"35		35,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 838,80	
35	K	912221111	Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912221111					
		VV	"Z11g"2		2,000			
36	M	40445165.R01	šloupek směrový silniční ocelový červený	kus	2,000	330,00	660,00	na podkladě CS ÚRS
		VV	"Z11g"2		2,000			
37	K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211115					
		VV	"V12c"15+30		45,000			
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	36,000	280,00	10 080,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
		VV	"nájezdový obrubník 150/150"20		20,000			
		VV	"silniční obrubník 150/250"16		16,000			
		VV	Součet		36,000			
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	22,000	170,20	3 744,40	CS ÚRS 2022 02
		VV	20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
40	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13,200	202,50	2 673,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	16-4		12,000			
		VV	12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
41	M	59217035.R01	obrubník betonový obloukový 150x250mm R1,0	m	4,400	530,00	2 332,00	na podkladě CS ÚRS
		VV	4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
42	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113					
		VV	"asf. komunikace"20		20,000			
43	K	919748111	Provedení postřiku, popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m ²	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919748111					
		P	Poznámka k položce: Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m ² .					
		VV	20*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
44	M	111625530	emulze asfaltová rychleštepňá pro tryskové vysprávký	t	0,020	22 500,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce: Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m ² .					
		VV	20*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
45	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,200	3 700,00	740,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
		VV	"stávající základy oplocení" 1*(0,5*0,5*0,8)		0,200			
46	K	966071711.R01	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 5,0 m zabetonovaných	kus	1,000	400,00	400,00	na podkladě CS ÚRS
47	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	6,700	82,00	549,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823					
	D	997	Přesun sutě				9 224,35	
48	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m ² z výšky (hloubky) do 2 m	m ³	5,000	580,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013001					
		VV	"zbytky stavební suti na ploše veřejné zeleně" 5		5,000			
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,608	64,00	870,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,080	20,00	2 721,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
		P	Poznámka k položce: Celkem 11km.					
		VV	13,608*10 'Přepočtené koeficientem množství		136,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	13,608	67,00	911,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611								
52	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,294	500,00	147,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871								
53	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,720	80,00	57,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861								
54	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,790	130,00	1 532,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873								
55	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,276	300,00	82,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							2 769,73	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,155	95,00	2 769,73	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111								
D M Práce a dodávky M							6 150,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							6 150,00	
57	K	460881411	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem	m2	6,000	225,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460881411								
VV "nad kanál. potrubím"(1,0*3,0)*2					6,000			
58	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
VV 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.2 - Sjezd z komunikace ul. Moravská - sanace

KSO:

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 080,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 080,75	21,00%	6 316,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 397,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.2 - Sjezd z komunikace ul. Moravská - sanace

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 080,75

HSV - Práce a dodávky HSV

30 080,75

1 - Zemní práce

11 436,25

5 - Komunikace pozemní

15 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 594,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 101 - Sjezd z komunikace ul. Moravská

Soupis:

SO 101.2 - Sjezd z komunikace ul. Moravská - sanace

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 080,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 080,75	
D	1		Zemní práce				11 436,25	
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	10,500	225,00	2 362,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204 "konstrukce sjezdu"35*0,3		10,500			
2	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	10,500	268,00	2 814,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
3	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	10,500	45,00	472,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 Poznámka k položce: Celkem 11km.					
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	10,500	105,00	1 102,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
5	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	10,500	105,00	1 102,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	10,500	22,50	236,25	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,950	130,00	2 593,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 Poznámka k položce: Koefficient 1,9 pro přepočet m ³ na t. 10,5*1,9 Přepočtené koeficientem množství		19,950			
8	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m ²	35,000	21,50	752,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181911102 "konstrukce sjezdu"35		35,000			
D	5		Komunikace pozemní				15 050,00	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	70,000	215,00	15 050,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111 "konstrukce sjezdu"35*2		70,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 594,50	
10	K	919726227	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m	m ²	45,500	79,00	3 594,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726227 "konstrukce sjezdu"35 35*1,3 Přepočtené koeficientem množství		45,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 102 - Odstavná plocha

KSO:

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		750 238,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	750 238,80	21,00%	157 550,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	907 788,95	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 102 - Odstavná plocha

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

750 238,80

HSV - Práce a dodávky HSV	750 238,80
1 - Zemní práce	179 770,85
2 - Zakládání	32 300,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 177,00
5 - Komunikace pozemní	265 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 957,00
997 - Přesun sutě	62 683,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

SO 102 - Odstavná plocha

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

750 238,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				750 238,80	
D	1		Zemní práce				179 770,85	
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	115,000	4,50	517,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151121					
2	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	700,000	50,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107211 VV "stáv. antukové hřiště" 700		700,000			
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	115,000	48,00	5 520,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123 VV "odhumusování v místě stavby" 115		115,000			
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	37,500	240,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203 VV "konstrukce odstavné plochy" 750*0,05		37,500			
5	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	7,200	800,00	5 760,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151100 VV "jáma zasypaná štěrkem" 1,2*3*0,5 1,800 VV "sloupky oplocení" 0,5*0,5*0,8*26 5,200 VV "základ pro DZ" 0,5*0,5*0,8*1 0,200 VV Součet 7,200					
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,000	650,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101 VV "drenáž" 0,4*1,0*50		20,000			
7	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,700	268,00	17 339,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117 VV 37,5+7,2+20		64,700			
8	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	64,700	45,00	2 911,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 P Poznámka k položce: Celkem 11km.					
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,700	80,00	5 176,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
10	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,700	80,00	5 176,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64,700	22,50	1 455,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,930	130,00	15 980,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 P Poznámka k položce: VV Koeficient 1,9 pro přepočítání m3 na t. 64,7*1,9 Přepočtené koeficientem množství 122,930		122,930			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,800	420,00	9 156,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 "drenáž"0,4*1,0*50 "jáma zasypaná štěrkiem"1,2*3*0,5 Součet		
14	M	58333651.R01	kamenivo těžené hrubé frakce 8/32	t	41,420	550,00	22 781,00	na podkladě CS ÚRS
			P VV					
			Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočítání t na m3. 21,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství'		41,420			
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučnického v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	32,00	3 680,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121 "zatravnění terénu" 115		
16	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,450	195,00	672,75	CS ÚRS 2022 02
			VV		3,450			
17	K	181911102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	750,000	21,50	16 125,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181911102 "konstrukce odstavné plochy (přehutnění) "750		
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	25,00	2 875,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111		
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,865	750,00	4 398,75	CS ÚRS 2022 02
			VV		5,865			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,367	300,00	2 210,10	CS ÚRS 2022 02
			VV		7,367			
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	5,50	632,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111		
22	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	3,50	402,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211		
	D	2	Zakládání				32 300,10	
23	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,048	2 200,00	13 305,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711 Beton C20/25 nFX3 "základy pro bet. nájezdový obrubník 150/150*20*0,4*0,4 "základy pro bet. silniční obrubník 150/250*16*0,4*0,4 Součet 5,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		
24	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,670	3 350,00	18 994,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711 Beton C20/25 nFX3 "sloupky oplocení" 0,5*0,5*0,8*26 "základ pro DZ" 0,5*0,5*0,8*1 Součet 5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				201 177,00	
25	K	338171123.R01	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,0 m se zabetonováním do připravených jamek	kus	33,000	517,00	17 061,00	na podkladě CS ÚRS
			VV VV VV VV			2,000 23,000 8,000 33,000		
26	M	55342187.R01	plotový profilovaný sloupek D 60/60mm tl. 4,5mm dl 4,0m pro svařované pletivo povrchová úprava poplastovaný Pz	kus	25,000	1 660,00	41 500,00	na podkladě CS ÚRS
			P VV VV VV					
			Poznámka k položce: Barva zelená RAL 6005 "rohový sloupek"2 "běžný sloupek"23 Součet			2,000 23,000 25,000		
27	M	55342190.R01	plotová profilovaná vzpěra D 48mm dl 4,4m pro svařované pletivo povrchová úprava poplastovaný Pz	kus	8,000	1 020,00	8 160,00	na podkladě CS ÚRS
			P VV					
			Poznámka k položce: Barva zelená RAL 6005 "vzpěry"8			8,000		
28	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	376,00	376,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101220		
29	M	55342335.R01	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1200x2000mm	kus	1,000	8 030,00	8 030,00	na podkladě CS ÚRS
			P VV					
			Poznámka k položce: Barva zelená RAL 6005					
30	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	60,000	173,00	10 380,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171130		
31	M	31391099.R01	plotový panel plochý svařovaný 2030x2500mm povrchová úprava poplastovaný Pz	m	60,000	1 400,00	84 000,00	na podkladě CS ÚRS
			P VV					
			Poznámka k položce: Barva zelená RAL 6005					
32	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	115,000	122,00	14 030,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401140 "ochranná síť PP"60 "stínící tkanina"55 Součet		
						60,000 55,000 115,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	31324799.R01	ochranná síť PP zelená 45x45mm tl. 3,0mm (horní a spodní napínací drát)	m2	120,000	15,00	1 800,00	na podkladě CS ÚRS
	VV		60*2		120,000			
34	M	31324799.R02	stínící tkanina 2000 mm zelená 100%	m2	110,000	144,00	15 840,00	na podkladě CS ÚRS
	VV		55*2		110,000			
D 5			Komunikace pozemní				265 350,00	
35	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm (bude k dispozici na skládce objednatel, dle potřeby nutno zajistit jemnější "namletí" recyklátu)	m2	750,000	151,00	113 250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564931412					
	VV		"konstrukce odstavné plochy"750		750,000			
36	K	573452116	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v množství 3,4 kg/m2	m2	750,000	202,80	152 100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573452116					
	VV		"konstrukce odstavné plochy"750		750,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 957,00	
37	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
38	M	40445650.R01	dodatkové tabulky s nápisem	kus	1,000	930,00	930,00	na podkladě CS ÚRS
39	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111112					
40	M	40445643.R01	žlutočerná páska na sloupky	m2	1,000	1 200,00	1 200,00	na podkladě CS ÚRS
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112					
42	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2022 02
43	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
44	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	11,400	45,00	513,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122					
	VV		"jáma zasypaná štěrkem"1,2*3*2		7,200			
	VV		"jáma zasypaná štěrkem"((1,2+3)*2)*0,5		4,200			
	VV		Součet		11,400			
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,400	3 700,00	1 480,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
	VV		"stávající základy oplocení" 2*(0,5*0,5*0,8)		0,400			
48	K	966071711.R01	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 5,0 m zabetonovaných	kus	2,000	400,00	800,00	na podkladě CS ÚRS
49	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823					
D 997			Přesun sutě				62 683,85	
50	K	997013001	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013001					
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	130,137	64,00	8 328,77	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 301,370	20,00	26 027,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Celkem 11km.					
	VV		130,137*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 301,370			
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	130,137	67,00	8 719,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
54	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,137	500,00	2 068,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871					
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	126,000	130,00	16 380,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 100,00	21,00%	16 401,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		94 501,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	78 100,00
1.1 - Zařízení staveniště	45 000,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	11 000,00
1.1.2 - Napojení zařízení staveniště na media	2 000,00
1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí	9 000,00
1.1.6 - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení	23 000,00
1.2 - Související činnosti	26 100,00
1.2.1 - Geometrické zaměření skutečného stavu	22 100,00
1.2.2 - Dokumentace skutečného provedení stavby	2 000,00
1.2.3 - Kompletační činnost	2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parcely č. 1377/56, 1377/3

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742

Projektant: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Dopravní projekce
Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 100,00

D	1.1		Zařízení staveniště				45 000,00	
D	1.1.1		Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele				11 000,00	
1	K	001	ZS zhotovitele - sociální objekty	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Převlékárny, sociální objekty, Kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, Mobilní WC na stavbě-pronájem apod.</i>					
2	K	002	ZS zhotovitele - provozní objekty ZS	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Volné sklady, Sklárny materiálu (kámen, štěrk a PE trubky), Mezideponie zeminy apod.</i>					
3	K	003	Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Poplatky majitelů veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště. Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků u majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč</i>					
D	1.1.2		Napojení zařízení staveniště na media				2 000,00	
4	K	004	Elektrická energie	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Napojení na stávající rozvody nn v bezprostředním okolí staveniště.</i>					
D	1.1.3		Vytýčení stávajících inž.sítí				9 000,00	
5	K	005	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů , před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond, vč. zpětného předání dotčené IS a případného geodetického zaměření (oprávněným geodetem), pokud nebude uložena v původní trase.</i>					
6	K	017	Vytýčení stavby před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vytýčení stavby kanalizace před zahájením stavebních prací.</i>					
D	1.1.6		Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení				23 000,00	
7	K	010.01	Průběžné čištění komunikací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště.</i>					
8	K	012	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení.</i>					
D	1.2		Související činnosti				26 100,00	
D	1.2.1		Geometrické zaměření skutečného stavu				22 100,00	
9	K	101	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zakresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem.</i>					
10	K	102	Zákes skutečného provedení díla	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Vypracování zakresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákes skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.</i>					
11	K	104	Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	na podkladě CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.</i>					
D	1.2.2		Dokumentace skutečného provedení stavby				2 000,00	
12	K	106	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	na podkladě CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením.</i>					
	D	1.2.3	Kompletační činnost				2 000,00	
13	K	107	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	na podkladě CS ÚRS
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00	
14	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00	na podkladě CS ÚRS
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrola zhuštění při provádění zásypu je navržena statickou zatěžovací deskou. Zkouška bude provedena vždy maximálně pro 2 vrstvy o maximální tloušťce 0,5 m.</i>					