

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JG37	Suchý, Ždárná-ČOV a kanalizace
O:	SO100	Splašková kanalizace Ždárná
R:	01	Drenážní rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost /	hmotnost	dem.	dem.
Díl: 1		Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>0,5*81,00*0,3</i>		m3						
2	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně <i>0,5*81,00*0,7</i>		m3						
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo		m3						
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3						
7	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm <i>0,5*81,00</i>		m2						
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4		m3						
9	289971221R00	Zřízení vrstvy z geotext. <i>(0,7+0,5)*2*81</i>		m2						
10	67352006R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 <i>194,4*1,015</i>		m2						
11	212755114R00	Tratvody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože		m						
12	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm <i>81*1,015</i>		m						
13	583425601.RVL	Kamenivo drcené 8/16 <i>28,35*1,1*1,8</i>		t						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu		t						
Celkem						98 478,17				

