



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-23/2022 – Zpřístupnění vrcholu Sněžky,  
uzavřené dne 07.04.2022**

který uzavřely smluvní strany

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
technický dozor investora: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.**  
se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 28785134  
DIC: CZ28785134  
do obchodního rejstříku zapsána: 18.01.2010  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: RNDr. Pavel Klimeš  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIV. Zvláštní ujednání odst. 5 a s článkem XV. Závěrečná ustanovení odst. 1. smlouvy a uzavřeným Dodatkem č. 1 uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se shodly na změně stavebních prací oproti projektové dokumentaci s přímým dopadem na přílohu č. 1 smlouvy - výkaz výměr.

**Odůvodnění víceprací:**

Z důvodu ochrany přírody nebylo možné uskutečnit dopravu stavebního materiálu vrtulníkem v takovém rozsahu, jaký byl předpokládán v projektové dokumentaci a výkazu výměr, část dopravy byla proto řešena náhradní dopravou malými terénními vozidly.

**Odůvodnění méněprací:**

Smluvní strany se shodly na ponechání původních ocelových stupní, zhotovitel pouze provedl jejich vyrovnání.

Veškerý přebytečný materiál si pro další potřebu převzal objednatel, tudíž nebyly hrazeny poplatky třetím subjektům za jeho skládkování.

Objem prací potřebných pro vyhotovení a ukotvení laviček při zachování všech podmínek projektové dokumentace byl realizován nižší, než je uvedeno v naceněném výkazu výměr.

Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2023 včetně rozpočtu méněprací a víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí.



Jedná se o změny podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových důvodných požadavků zadavatele.

3. Původní cena dle Smlouvy o dílo: 17.849.918,28 Kč bez DPH  
Méněpráce dle změnového listu č. 1/2023 ve výši: -3.617.798,06 Kč bez DPH  
Vícepráce dle změnového listu č. 1/2023 ve výši: 459.658,83 Kč bez DPH

**Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:**

14.691.779,05	Kč bez DPH
3.085.273,60	DPH 21%
17.777.052,65	Kč včetně DPH

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a ostatní stejnopisy objednatel.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2023 včetně rozpočtu víceprací a méněprací

Vrchlabí, dne 31. 10. 2023

Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Horním Maršově, dne 31. 10. 2023




RNDr. Pavel Klimeš  
jednatel

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.  
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 28  
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

1

Za správnost:

č. 15:



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Zpřístupnění vrcholu Sněžky

Stavba:

Zpřístupnění vrcholu Sněžky

Dodavatel:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

Objednatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>



D - dokumentace

Datum vydání ZL:

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	
<b>Popis změny:</b>		
<b>Změna rozsahu díla -</b>		
1. Změny rozsahu díla s dopadem do ceny zjištěné při realizaci reagující na požadavky Správy KRNAP - vícepráce: - kvůli nemožnosti letu vrtulníku z důvodu časového omezení dle rozhodnutí "ochrany přírody" je část dopravy řešena náhradní dopravou vozy		
2. Změny rozsahu díla s dopadem do ceny zjištěné při realizaci reagující na požadavky Správy KRNAP a skutečnosti zjištěné při realizaci díla - méněpráce: - po odhalení původního štětu na schodech bylo zjištěno, že stav podstupnic nezakládá potřebu jejich výměny, byly tak ponechány původní ocelové stupně a došlo pouze u několika kusů k jejich vyrovnání a opravě v dílně v údolí - Při realizaci díla vznikl pouze materiál, který bude dále použit, nedošlo tak k ukládání jakéhokoli odpadu - z tohoto důvodu nebyly hrazeny poplatky za ukládání materiálu třetím stranám, veškerý materiál si správa KRNAP převzala k dalšímu využití - oproti projektu byl fakturován skutečný objem prací u lavic při dodržení požadovaných parametrů		
3. Změny díla bez dopadu do ceny:		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
3. Změny díla bez dopadu do ceny:		
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	Bez dopadu
	do časového plánu:	bez dopadu
	do ceny:	snižování celkové ceny díla

<b>1. Vícepráce</b>	459 658,83	Kč
<b>2. Méněpráce</b>	3 617 798,06	Kč
<b>Změnový list celkem:</b>	<b>-3 158 139,23</b>	<b>Kč</b>
<b>Zdroj financování změny:</b>		
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	<b>datum, podpis, razítko:</b> souhlas 	Stavební a inženýrská firma KLIMES s.r.o. třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26 IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134 1
<b>Věcná kontrola a cenová kontrola:</b>		
<input type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	<b>datum, podpis, razítko:</b>	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		
<input type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	<b>datum, podpis, razítko:</b>	
<b>Vyjádření objednatele - :</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	<b>datum, podpis, razítko:</b> 	31. 10. 2023
<b>Závěrečné stanovisko:</b>		
Změna je v souladu s cíli projektu		

## REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ

### Vícepráce a méněpráce akce Zpřístupnění Sněžky

celek

POPIS	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů	-1 287 510,40	122 510,00
003032020 - SO-03 mobiliář	-995 376,28	124 884,84
003042020 - SO-04 oplocení	-1 158 259,20	212 263,99
VRN	-176 652,18	0,00
<b>SOUČET</b>	<b>-3 617 798,06</b>	<b>459 658,83</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-3 158 139,23</b>	

## Vícepráce a méněpráce akce Zpřístupnění Sněžky celek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
<b>003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů - méněpráce</b>							<b>-2 012 210,40</b>
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,438	500,00	-7 719,00
12	K	997221121	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	-2,000	900,00	-1 800,00
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným vč. schodnic	t	-2,000	900,00	-1 800,00
20	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-59,246	13 000,00	-770 200,00
21	K	999	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-36,928	800,00	-29 542,40
22	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-227,438	500,00	-113 719,00
23	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	-1,800	1 200,00	-2 160,00
24	K	OST00	Demontáž, doprava, likvidace stávajících podstupnic a příčných profilů schodiště	mb	-155,650	300,00	-46 695,00
25	K	OST01	D + M schodišťové stupně jsou tvořeny ocelovými pozinkovanými profily, které jsou kotvené přes kotevní plechy trny do terénu Pz - ZV02 dle tabulky - výpis podstupnic vč. dopravy Na kosu	kg	-2 077,150	500,00	-1 038 575,00

### 003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů - vícepráce

**122 510,00**

2	K	131413102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných - úsek mezi chodníkem a dolním vstupem do lanovky	m3	4,000	2 100,00	8 400,00
			16*0,25				
3	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,000	490,00	1 960,00
4	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	16,000	250,00	4 000,00

6	K	59121111R	Štětování povrchu nášlapů schodů vč. zemních prací, záchytného příkopu a kamenné svodnice, s vyplněním spár, smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamenů	m2	16,000	3 900,00	62 400,00
V1	K	OST02	Vyrovnaní stávajících podstupnic a příčných profilů schodiště na místě	mb	25,000	1 050,00	26 250,00
V2	K	OST03	Demontáž, transport do údolí, srovnání stávajících podstupnic a příčných profilů na formátovacím stole, montáž zpět na původní místo	mb	10,000	1 950,00	19 500,00

### 003032020 - SO-03 mobiliář - méněpráce

**-995 376,28**

1	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	-4,180	2 100,00	-8 778,00
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-3,000	490,00	-1 470,00
3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	-21,000	250,00	-5 250,00
4	K	27531391R	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 mrazuvzdorný - pytlovaná směs	m3	-3,360	12 000,00	-40 320,00
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-9,600	1 200,00	-11 520,00
6	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-63,220	13 000,00	-821 860,00
7	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	-29,720	1 149,00	-34 148,28
8	K	999.3	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-25,600	800,00	-20 480,00
9	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-25,600	500,00	-12 800,00
20	K	OST03	Pytlování do BigBagu	kus	-31,000	800,00	-24 800,00
21	M	2726113R	<i>vak přepravní BIG BAG</i>	<i>kus</i>	<i>-31,000</i>	<i>450,00</i>	<i>-13 950,00</i>

### 003032020 - SO-03 mobiliář - vícepráce

**277 646,08**

V3	K	998	Přemístění stavebního materiálu terénním nákladním automobilem velikosti umožňující vjezd na vrchol Sněžky	t	29,56	5 000,00	147 800,00
			20,16+9,4				
V4	K	998	Naložení pytlovaného betonu do pevných plastových pytlů a na automobil	ks	1 183,000	39,00	46 137,00
			29,56/0,025		1 183,000		
V5	K	998	Naložení pytlovaného betonu v pevných plastových pytlých na automobil	ks	1 183,000	35,00	41 405,00

V6	K	998	Pytel pevný plastový	ks	1 183,000	35,76	42 304,08
----	---	-----	----------------------	----	-----------	-------	-----------

### 003042020 - SO-04 oplocení - méněpráce

**-1 158 259,20**

12	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-77,503	13 000,00	-1 007 539,00
13	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	-45,753	1 149,00	-52 570,20
14	K	999.1	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-31,750	800,00	-25 400,00
15	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-26,000	500,00	-13 000,00
16	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	-5,000	1 200,00	-6 000,00
19	K	OST03	Pytlování do BigBagu, vyložení	kus	-43,000	800,00	-34 400,00
20	M	2726113R	<i>vak přepravní BIG BAG</i>	<i>kus</i>	<i>-43,000</i>	<i>450,00</i>	<i>-19 350,00</i>

### 003042020 - SO-04 oplocení - vícepráce

**471 882,60**

V7	K	998	Přemístění stavebního materiálu terénním nákladním automobilem velikosti umožňující vjezd na vrchol Sněžky	t	50,253	5 000,00	251 265,00
			9,05+41,203		50,253		
V8	K	998	Naložení pytlovaného betonu do pevných plastových pytlů a na automobil	ks	2 010,000	39,00	78 390,00
			50,253/0,025		2 010,000		
V9	K	998	Naložení pytlovaného betonu v pevných plastových pytlích na automobil	ks	2 010,000	35,00	70 350,00
V10	K	998	Pytel pevný plastový	ks	2 010,000	35,76	71 877,60



## Měněpráce akce Zpřístupnění Sněžky celek

-3 617 798,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů - měněpráce</b>							<b>-1 287 510,40</b>
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,438	500,00	-7 719,00
12	K	997221121	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	-2,000	900,00	-1 800,00
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným vč. schodnic	t	-2,000	900,00	-1 800,00
20	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-3,500	13 000,00	-45 500,00
21	K	999	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-36,928	800,00	-29 542,40
22	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-227,438	500,00	-113 719,00
23	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	-1,800	1 200,00	-2 160,00
24	K	OST00	Demontáž, doprava, likvidace stávajících podstupnic a příčných profilů schodiště	mb	-155,650	300,00	-46 695,00
25	K	OST01	D + M schodišťové stupně jsou tvořeny ocelovými pozinkovanými profily, které jsou kotvené přes kotevní plechy trny do terénu Pz - ZV02 dle tabulky - výpis podstupnic vč. dopravy Na kosu	kg	-2 077,150	500,00	-1 038 575,00

## 003032020 - SO-03 mobiliář - měněpráce

-995 376,28

1	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	-4,180	2 100,00	-8 778,00
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m <sup>3</sup>	-3,000	490,00	-1 470,00
3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příklad k ceně za každých dalších 10 m	m <sup>3</sup>	-21,000	250,00	-5 250,00
4	K	27531391R	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 mrazuvzdorný - pytlovaná směs	m <sup>3</sup>	-3,360	12 000,00	-40 320,00
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-9,600	1 200,00	-11 520,00
6	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-63,220	13 000,00	-821 860,00

7	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	-29,720	1 149,00	-34 148,28
8	K	999.3	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-25,600	800,00	-20 480,00
9	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-25,600	500,00	-12 800,00
20	K	OST03	Pytlování do BigBagu	kus	-31,000	800,00	-24 800,00
21	M	2726113R	<i>vak přepravní BIG BAG</i>	<i>kus</i>	<i>-31,000</i>	<i>450,00</i>	<i>-13 950,00</i>

**003042020 - SO-04 oplocení - méněpráce**
**-1 158 259,20**

12	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	-77,503	13 000,00	-1 007 539,00
13	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	-45,753	1 149,00	-52 570,20
14	K	999.1	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	-31,750	800,00	-25 400,00
15	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	-26,000	500,00	-13 000,00
16	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	-5,000	1 200,00	-6 000,00
19	K	OST03	Pytlování do BigBagu, vyložení	kus	-43,000	800,00	-34 400,00
20	M	2726113R	<i>vak přepravní BIG BAG</i>	<i>kus</i>	<i>-43,000</i>	<i>450,00</i>	<i>-19 350,00</i>

**003052020 - VRN**
**-176 652,18**

M1	Procentuální snížení VRN k celku	sou	-1	176 652,18	-176 652,18
----	----------------------------------	-----	----	------------	-------------

## Vícepráce akce Zpřístupnění Sněžky celek

459 658,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů - vícepráce</b>							<b>122 510,00</b>
2	K	131413102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných - úsek mezi chodníkem a dolním vstupem do lanovky	m3	4,000	2 100,00	8 400,00
			16*0,25				
3	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - úsek mezi chodníkem a dolním vstupem do lanovky	m3	4,000	490,00	1 960,00
4	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m - úsek mezi chodníkem a dolním vstupem do lanovky	m3	16,000	250,00	4 000,00
6	K	59121111R	Štětování povrchu nášlapů schodů vč. zemních prací, záchytného příkopu a kamenné svodnice, s vyplněním spár, smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamenů - úsek mezi chodníkem a dolním vstupem do lanovky	m2	16,000	3 900,00	62 400,00
V1	K	OST02	Vyrovnání stávajících podstupnic a příčných profilů schodiště na místě	mb	25,000	1 050,00	26 250,00
V2	K	OST03	Demontáž, transport do údolí, srovnání stávajících podstupnic a příčných profilů na formátovacím stole, montáž zpět na původní místo	mb	10,000	1 950,00	19 500,00
<b>003032020 - SO-03 mobiliář - vícepráce</b>							<b>124 884,84</b>
V3	K	998	Přemístění stavebního materiálu terénním nákladním automobilem velikosti umožňující vjezd na vrchol Sněžky	t	29,56	2 664,00	78 747,84
			20,16+9,4				
V4	K	998	Naložení a složení pytlovaného betonu do pevných plastových pytlů a na automobil	ks	1 183,000	39,00	46 137,00
			29,56/0,025		1 183,000		
<b>003042020 - SO-04 oplocení - vícepráce</b>							<b>212 263,99</b>
V7	K	998	Přemístění stavebního materiálu terénním nákladním automobilem velikosti umožňující vjezd na vrchol Sněžky	t	50,253	2 664,00	133 873,99
			9,05+41,203		50,253		

V8	K	998	Naložení a složení pytlovaného betonu do pevných plastových pytlů a na automobil	ks	2 010,000	39,00	78 390,00
			50,253/0,025		2 010,000		