

REKAPITULACE STAVBY

Kód:46_R

Stavba:REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

KSO:

Místo:Prostějov

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:12.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:27848485

DIČ:CZ27848485

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Propočet nákladů zpracován na základě dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

Cena bez DPH			61 413 874,08
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	61 413 874,08	12 896 913,56
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			74 310 787,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MORKUS Morava s.r.o.

Ing. Jiří Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2023.10.31 09:39:21 +01'00'



Digitálně podepsal David Morkus
Datum: 2023.10.30 11:28:42 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	46_R		
Stavba:	REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA		
Místo:	Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 413 874,08	74 310 787,64
SO.101	Tribuny pro diváky vč. vestavků	41 925 825,39	50 730 248,72
SO.101	Tribuny pro diváky vč. vestavků	31 102 431,42	37 633 942,02
D1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací	7 526 371,61	9 106 909,65
D1.4.2	Zařízení vzduchotechniky a vytápění stavby	1 258 976,24	1 523 361,25
D1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod	1 556 995,22	1 883 964,22
D1.4.4	EPS - Elektronická požární signalizace	481 050,90	582 071,59
SO.001	Příprava území	161 324,79	195 203,00
SO.102	Úprava tréninkového hřiště	4 427 425,87	5 357 185,30
SO.103	Oplocení, mobiliář	884 820,02	1 070 632,22
SO.201	Napojení na ulici E. Valenty	1 016 283,91	1 229 703,53
SO.202	Areálové zpevněné plochy	7 094 591,33	8 584 455,51
SO.301	Kanalizace dešťová	4 077 025,06	4 933 200,32
SO.401	Venkovní vodovod - přípojka	117 109,10	141 702,01
SO.702	Areálové rozvody NN a VO	374 909,11	453 640,02
SO.801	Sadové úpravy	669 059,50	809 562,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	665 500,00	805 255,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 102 431,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 102 431,42	21,00%	6 531 510,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 633 942,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA		
Objekt:			SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků		
Místo:		Za Místním nádražím, Prostějov		Datum: 12.10.2023	
Zadavatel:		Statutární město Prostějov		Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.	
Uchazeč:		MORKUS Morava s.r.o.		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 102 431,42
HSV - Práce a dodávky HSV	28 995 197,41
1 - Zemní práce	541 935,99
2 - Zakládání - základy	3 515 392,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 224 100,26
4 - Vodorovné konstrukce	7 876 478,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 120 749,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	124 267,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 472,56
998 - Přesun hmot	496 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 107 234,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	109 478,32
713 - Izolace tepelné	133 793,26
763 - Konstrukce suché výstavby	795 778,05
764 - Konstrukce klempířské	52 819,97
766 - Konstrukce truhlářské	209 183,42
771 - Podlahy z dlaždic	365 406,96
776 - Podlahy povlakové	14 533,06
777 - Podlahy lité	39 160,21
781 - Dokončovací práce - obklady	349 882,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 197,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 102 431,42

DHSVPráce a dodávky HSV

28 995 197,41

D1Zemní práce

541 935,99

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	697,560	80,00	55 804,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			odkopávky základové jámy vč. objemu demolovaných základů				
VV			pro typové pasy				
VV			((0,5+9,265+0,5)*31,5)*1,0		323,348		
VV			((0,5+9,265+0,5)*35,6)*1,0		365,434		
VV			Krajní pas , 2 x				
VV			((1,24*1,6)*0,8)*2		3,174		
VV			((0,4*1,6/2)*0,8)*2		0,512		
VV			((1,45*1,6)*0,8)*2		3,712		
VV			oblouk tribuny, atyp pasy				
VV			(2,3*3*0,1)*2		1,380		
VV			Součet		697,560		

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	362,795	149,00	54 056,46
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			krajní pas				
VV			((2,3+3+0,65+3,265+0,65+0,6+0,6+2,4+1+1,2)*0,7)*0,85		9,321		
VV			vnitřní				
VV			(1,93*3*0,8)*29		134,328		
VV			(3,23*3,265*0,8)*29		244,666		
VV			(1*1,85*0,8)*29		42,920		
VV			-(1*2,95*0,8)*29		-68,440		
VV			Součet		362,795		

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 060,355	30,00	31 810,65
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV			pro zpětné obsypy				
VV			362,795		362,795		
VV			pro odvoz na recyklační skládku				
VV			697,56		697,560		
VV			Součet		1 060,355		

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	362,795	65,00	23 581,68
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			přesun zeminy v rámci staveniště - pro zpětné zásypy, obsypy				
VV			362,795		362,795		

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	697,560	275,00	191 829,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			odvoz zeminy přebytečné				
VV			697,56		697,560		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	697,560	25,00	17 439,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 116,096	150,00	167 414,40
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

VV			697,560*1,6		1 116,096		
----	--	--	-------------	--	-----------	--	--

D2Zakládání - základy

3 515 392,76

8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	60,828	1 350,00	82 117,80
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV			Krajní pas , 2 x				
VV			((1,24*1,6)*0,1)*2		0,397		
VV			typový základ ,29 x				
VV			(3*2,3*0,1)*29		20,010		
VV			(1*3,265*0,1)*29		9,469		
VV			(3*2,4*0,1)*29		20,880		
VV			(1*0,915*0,1)*29		2,654		
VV			oblouk trinuny atyp pasy				
VV			(2,3*3*0,1)*4		2,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		56,170		
	VV		pasy vestavků				
	VV		((2,07+3,23+1,93+1,93+3,23+1,93+3,23+2,77+3,23+1,93+3,23+1,93+2,7)*0,35)*0,1		1,167		
	VV		((3+1,93+2,13+2,13+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07)*0,35)*0,1		1,117		
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07+3,23+1,93+1,93+2,07)*0,35)*0,1		1,183		
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07)*0,35)*0,1		1,043		
	VV		Mezisoučet		4,510		
	VV		schodišťový pas				
	VV		(0,1*2,95*0,1)*5		0,148		
	VV		Mezisoučet		0,148		
	VV		Součet		60,828		
9	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	42,000	920,00	38 640,00
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		"západ A-D"				
	VV		(70+70+70+70)*0,15		42,000		
	VV		Součet		42,000		
10	K	272322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	438,720	3 750,00	1 645 200,00
	VV		typový základ - patky , 30 x				
	VV		(3*2,3*0,8)*30		165,600		
	VV		(1*3,265*0,8)*30		78,360		
	VV		(3*2,4*0,8)*30		172,800		
	VV		(1*0,915*0,8)*30		21,960		
	VV		Součet		438,720		
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	596,280	795,00	474 042,60
	VV		bednění základových patek(pasu)				
	VV		(3+2,3+3+1,3)*0,8*30		230,400		
	VV		(3,265+3,265)*0,8*30		156,720		
	VV		(2,4+2+2+1,4)*0,8*30		187,200		
	VV		(1*0,915*0,8)*30		21,960		
	VV		Součet		596,280		
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	596,280	150,00	89 442,00
22	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,873	35 500,00	243 991,50
	VV		29*0,237		6,873		
	VV		Součet		6,873		
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	42,000	3 590,00	150 780,00
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		"západ A-D"				
	VV		(70+70+70+70)*0,15		42,000		
	VV		Součet		42,000		
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	27,795	795,00	22 097,03
	VV		vestavky, základová deska				
	VV		(3,5+19,4+3,5+19,4)*0,15		6,870		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,15		6,975		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,15		6,975		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,15		6,975		
	VV		Součet		27,795		
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	27,795	150,00	4 169,25
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,654	32 500,00	86 255,00
	VV		předpoklad vyztužení základových desek kari sítěmi - celková tonáž bude upřesněna dle dalšího stupně PD				
	VV		typ kari síť 8/100/100mm - hmotnost 7,90kg/m2				
	VV		(70+70+70+70)*7,90*0,001*1,2		2,654		
	VV		Součet		2,654		
135	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	69,986	3 723,00	260 557,88
	VV		Krajní pas , 2 x				
	VV		((1,24*1,6)*0,8)*2		3,174		
	VV		((0,4*1,6/2)*0,8)*2		0,512		
	VV		((1,45*1,6)*0,8)*2		3,712		
	VV		oblouk trinuny atyp pasy				
	VV		(2,3*3*0,8)*2		11,040		
	VV		(1,24*1,6*0,8)*1		1,587		
	VV		((0,35*1,6/2)*0,8)*1		0,224		
	VV		(1,45*1,6*0,8)*1		1,856		
	VV		pasy vestavků				
	VV		((2,07+3,23+1,93+1,93+3,23+1,93+3,23+2,77+3,23+1,93+3,23+1,93+2,7)*0,35)*0,8		9,335		
	VV		((3+1,93+2,13+2,13+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07)*0,35)*0,8		8,932		
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07+3,23+1,93+1,93+2,07)*0,35)*0,8		9,467		
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07)*0,35)*0,8		8,347		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		schodišťový pas				
	VV		(2,95*1*0,8)*5		11,800		
	VV		Součet		69,986		
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	298,928	750,00	224 196,00
	VV		bednění pasů				
	VV		pod vestavky				
	VV		"ZD"				
	VV		((2,07+3,23+1,93+1,93+3,23+1,93+3,23+2,77+3,23+1,93+3,23+1,93+2,7)*0,8)*2		53,344		
	VV		"ZC"				
	VV		((3+1,93+2,13+2,13+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+1,93+2,07)*0,8)*2		54,128		
	VV		"ZB"				
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07+3,23+1,93+2,07)*0,8)*2		51,008		
	VV		"ZA"				
	VV		((3,1+1,93+2,07+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+3,23+1,93+2,07)*0,8)*2		47,696		
	VV		"sloupky" ((0,8+0,8+0,8+0,8)*0,8)*4		10,240		
	VV		Krajní pas , 2 x				
	VV		((1,24+1,6)*2)*0,8*2		9,088		
	VV		((0,4+0,8)*2)*0,8*2		3,840		
	VV		((1,45+1,6)*2)*0,8*2		9,760		
	VV		oblouk trinuny atyp pasy				
	VV		(2,3+3+2,3+3)*0,8*2		16,960		
	VV		(1,24+1,6+1,24+1,6)*0,8		4,544		
	VV		(0,35+0,8+0,35+0,8)*0,8		1,840		
	VV		(1,45+1,6+1,6+1,45)*0,8		4,880		
	VV		schodišťový pas				
	VV		7,9*0,8*5		31,600		
	VV		Součet		298,928		
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	298,928	150,00	44 839,20
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,199	35 500,00	149 064,50
	VV		předpoklad vyztužení základových pasů - 60kg/m3 - celková				
	VV		tonáž bude upřesněna dle dalšího stupně PD				
	VV		69,986*60*0,001		4,199		
	VV		Součet		4,199		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 224 100,26
23	K	311270131	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 6DF do P25 tl 175 mm	m2	457,797	1 650,00	755 365,05
	VV		Vestavky pod tribuny , zdivo obvodové				
	VV		"západ A"				
	VV		((3,5*0,6/2)*2)+(3,5*2,1*2)		16,800		
	VV		(19,75*2,3)+(19,75*3,05)		105,663		
	VV		-(1,5*2,1)-(1*0,6)		-3,750		
	VV		-(2*0,6)*3		-3,600		
	VV		Mezisoučet		115,113		
	VV		"západ B"				
	VV		((3,5*0,6/2)*2)+(3,5*2,1*2)		16,800		
	VV		(19,7*2,3)+(19,75*3,05)		105,548		
	VV		-(2,0*0,6)*3		-3,600		
	VV		Mezisoučet		118,748		
	VV		"západ C"				
	VV		((3,5*0,6/2)*2)+(3,5*2,1*2)		16,800		
	VV		(19,75*2,3)+(19,75*3,05)		105,663		
	VV		-(0,9*2,1)*3		-5,670		
	VV		-(2*0,6)*2		-2,400		
	VV		Mezisoučet		114,393		
	VV		"západ D"				
	VV		((3,5*0,6/2)*2)+(3,5*2,1*2)		16,800		
	VV		(19,75*2,3)+(19,75*3,05)		105,663		
	VV		-(2,0*1,1)*2		-4,400		
	VV		-(1,6*2,1)*2		-6,720		
	VV		-(0,9*2)		-1,800		
	VV		Mezisoučet		109,543		
	VV		Součet		457,797		
24	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	9,000	413,95	3 725,55
25	K	317142434	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	2,000	630,00	1 260,00
26	K	317151144	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	9,000	935,00	8 415,00
27	K	317151150	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	3,000	1 555,50	4 666,50
28	K	317151152	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2250 mm	kus	10,000	1 844,50	18 445,00
29	K	342271531	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF do P25 tl 150 mm	m2	67,589	1 250,00	84 486,25
	VV		Vestavky pod tribunu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"západ A"				
	VV		(2,9)*2,75		7,975		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		
	VV		"západ B"				
	VV		(2,9+2,9+2,9+2,9)*2,75		31,900		
	VV		-(1,1*2,75)-(1,1*2,55)-(1,2*2,55)		-8,890		
	VV		"západ C"				
	VV		(2,9+2,9+2,9)*2,75		23,925		
	VV		-(0,9*1,97)		-1,773		
	VV		"západ D"				
	VV		(2,9+1,4+1,6)*2,75		16,225		
	VV		Součet		67,589		
30	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	67,922	552,50	37 526,91
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		nenosné dělicí příčky				
	VV		"západ A"				
	VV		(2,9+1,65+1,65)*2,55		15,810		
	VV		-(0,7*1,97)*3		-4,137		
	VV		"západ B"				
	VV		((1,1*7)+5,6+4,47)*2,55		45,314		
	VV		-(0,7*1,97)*9		-12,411		
	VV		"západ C"				
	VV		(2,9+2,9)*2,55		14,790		
	VV		(1,65*4)*2,55		16,830		
	VV		-(0,7*1,97)*6		-8,274		
	VV		Součet		67,922		
31	K	337171410.R995	Montáž nosné ocelové kce lehké konstrukce tribuny a schodiště, stavebnice modul	modul	30,000	51 750,00	1 552 500,00
	VV		Montáž ocelové konstrukce tribun, žárový zinek, stavebnicový systém - modul				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
32	M	130767 R- 995	Výroba a dodávka ocelové montované modulové konstrukce tribuny	modul	30,000	386 512,00	11 595 360,00
	VV		"modulové pole tribuny"				
	VV		- žárově pozinkovaná konstrukce včetně spojovacího a kotevního materiálu				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
33	M	131767 R- 755	D+M zálivka kotevních plechů , tl 40 mm vč dodávky hmoty	ks	120,000	350,00	42 000,00
	VV		30*4		120,000		
133	K	131767 R00	D+M ukončující prosklená zástěna tribuny - rozm. 6400/2500mm	ks	1,000	70 000,00	70 000,00
	VV		kompletní dodávka a montáž prosklené ukončující stěny tribuny - ocel. rám se skleněnou výplní - bezpečnostní sklo				
	VV		8 polí - (8x 800/2500mm) - rám z jeklu, povrchová úprava				
	VV		žárový pozink, vč. kotvení k tribuně				
	VV		1		1,000		
134	K	131767 R01	D+M označení vstupů do sektorů - rozm. 4000/2600mm	ks	5,000	10 070,00	50 350,00
	VV		kompletní dodávka a montáž označení sektorů				
	VV		ocelová podkonstrukce z ocelových profilů kotvená do nosné části ocel.kce tribuny				
	VV		obklad z Alubondu s nápisem " Tribuna + číslo vstupu", vč. kotvení a lemování				
	VV		5		5,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				7 876 478,20
34	K	411 R-117	Montáž AL profilů konstrukcí podlah a plošin hmotnosti do 75 kg	Bm	960,000	350,00	336 000,00
	VV		Nosný systém podlah - nosné profily nebo uzavřené AL profily pro sedačky , vč. spojovacích a montážních prvků				
	VV		8*120		960,000		
35	M	631R -117	dodávka AL pochůzí podlahy a profilů pro montáž sedaček vč. spojovacího a pomocného materiálu	Bm	960,000	2 890,00	2 774 400,00
	VV		8*120		960,000		
36	K	411 R-120	Montáž ocelových konstrukcí zábradlí , modul komplet	modul	30,000	4 950,00	148 500,00
37	M	631R -120	dodávka ocelové konstrukce zábradlí , povrchová úprava komaxit vč. spojovacího a pomocného materiálu	modul	30,000	21 500,00	645 000,00
38	K	416 R-135	Montáž trapézový plech hmotnosti do 35 kg	m2	420,000	275,00	115 500,00
	VV		3,5*120		420,000		
39	M	616R -135	dodávka - trapézový plech , T8/94. spojovacího a pomocného materiálu, číslování řad a místa	ks	420,000	580,00	243 600,00
	VV		3,5*120		420,000		
40	K	420 R-110	Montáž sedadlo sklopné s rámem hmotnosti do 35 kg	ks	1 429,000	350,00	500 150,00
	VV		1429		1 429,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		1 429,000		
41	M	620R -110	<i>dodávka - sedadlo sklopné plastové s celooceľovým rámem. spojovacího a pomocného materiálu, číslování řad a místa</i>	ks	1 429,000	1 145,00	1 636 205,00
VV			1429		1 429,000		
VV			Součet		1 429,000		
42	K	44419 R-112	Montáž krytiny ocelových střech ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m	m2	1 428,000	300,00	428 400,00
VV			12*119		1 428,000		
43	M	28318731	<i>deska komůrková PC , s UV ochranou probarvená - modrá, tl 10mm</i>	m2	1 456,560	720,00	1 048 723,20
VV			s UV ochranou a atestem proti odkapávání dle PBR				
VV			12*119		1 428,000		
VV			1428*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 456,560		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 120 749,69
44	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	792,806	60,27	47 782,42
VV			Vestavky pod tribunu - vnitřní omítky				
VV			315,676+477,13		792,806		
VV			Součet		792,806		
45	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	315,676	242,25	76 472,51
VV			Vestavky pod tribunu - podkladní omítka pod obklady				
VV			"západ A"				
VV			(3,2+0,9+1,1+0,2+1,1)*2,3		14,950		
VV			(2,1+1,65+0,2+1,65+0,9+1+0,2+1)*2,55		22,185		
VV			(2,35+0,9)*2,7		8,775		
VV			"západ B"				
VV			(5,6+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1+2,75+4,025+1,9+4,375+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2)*2,3		81,765		
VV			(2,1+2,9+2,1+2,1+2,1+2,9+2,1+2,1+2,9+2,9)*2,55		61,710		
VV			(5,6+1,8+4,025+1,1+4,325+0,3)*2,7		46,305		
VV			-(0,9*2,1*2)-(2*0,6*3)		-7,380		
VV			"západ C"				
VV			(1,65+1,1+0,9+1,65+1,1+1,65+0,9)*2,3		20,585		
VV			(1,65+0,9+1,8+2,9+2,9+1,1+0,9+1,2+0,9)*2,55		36,338		
VV			(1,8+0,9+2,1+1,1+0,9+2,275+1,1+1,1)*2,7		30,443		
VV			Součet		315,676		
46	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	477,713	300,94	143 762,95
VV			Vestavky pod tribunu - vnitřní omítky				
VV			"západ A"				
VV			(15,952)*2,3		36,690		
VV			(2,9+2,1)*2,55		12,750		
VV			(15,952)*2,7		43,070		
VV			-(1,6*2,1)-(2*0,6*3)		-6,960		
VV			"západ B"				
VV			(5,6+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1+2,75+4,025+1,9+4,375+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2+1,65+0,2)*2,3		81,765		
VV			(2,1+2,9+2,1+2,1+2,1+2,9+2,1+2,1+2,9+2,9)*2,55		61,710		
VV			(5,6+1,8+4,025+1,1+4,325+0,3)*2,7		46,305		
VV			-(0,9*2,1*2)-(2*0,6*3)		-7,380		
VV			"západ C"				
VV			(3,3+3,075+6,75)*2,3		30,188		
VV			(2,9+2,1+2,1+2,1+2,9)*2,55		30,855		
VV			(3,3+6,75+3,07)*2,7		35,424		
VV			-(2,0*1,1*2)-(1,1*1,1)		-5,610		
VV			"západ D"				
VV			(10+9,225)*2,3		44,218		
VV			(2,9+2,9+2,9+2,9)*2,55		29,580		
VV			(10+9,225+0,8+0,8)*2,7		56,228		
VV			-(2*1,1*2)-(1,6*2,1*2)		-11,120		
VV			Součet		477,713		
47	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	477,713	589,25	281 492,39
48	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	605,737	50,69	30 704,81
VV			Vestavky pod tribunu - fasády				
VV			"plocha ETICS" 477,522+114,322		591,844		
VV			"plocha ostění " 13,893		13,893		
VV			Součet		605,737		
49	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	477,522	800,00	382 017,60
VV			Vestavky pod tribunu				
VV			"západ A"				
VV			(3,5*1,8)*2		12,600		
VV			(3,5*0,705)+(19,4*2,55)+(19,4*1,8)		86,858		
VV			-(2*0,6*3)-(1*0,6)-(1,6*2,1)		-7,560		
VV			(3,5+19,4+3,5+19,4)*0,6		27,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		119,378		
	VV		"západ B"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*0,6*3)-(0,9*2,1*2)		-7,380		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		Mezisoučet		122,888		
	VV		"západ C"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*1,1*3)-(0,9*2,1*3)		-12,270		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		Mezisoučet		117,998		
	VV		"západ D"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*1,1*2)-(0,9*2,1)-(1,6*2,1*2)		-13,010		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		Mezisoučet		117,258		
	VV		Součet		477,522		
50	M	63151521	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 150mm	m2	372,751	695,00	259 061,95
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		"západ A"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(19,4*2,55)+(19,4*1,8)		86,858		
	VV		-(2*0,6*3)-(1*0,6)-(1,6*2,1)		-7,560		
	VV		Mezisoučet		91,898		
	VV		"západ B"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*0,6*3)-(0,9*2,1*2)		-7,380		
	VV		Mezisoučet		94,688		
	VV		"západ C"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*1,1*3)-(0,9*2,1*3)		-12,270		
	VV		Mezisoučet		89,798		
	VV		"západ D"				
	VV		(3,5*1,8)*2		12,600		
	VV		(3,5*0,705)+(20*2,55)+(20*1,8)		89,468		
	VV		-(2*1,1*2)-(0,9*2,1)-(1,6*2,1*2)		-13,010		
	VV		Mezisoučet		89,058		
	VV		Součet		365,442		
	VV		365,442*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		372,751		
51	M	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	114,322	515,00	58 875,83
	VV		(3,5+19,4+3,5+19,4)*0,6		27,480		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		(3,5+20+3,5+20)*0,6		28,200		
	VV		Součet		112,080		
	VV		112,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		114,322		
52	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	84,200	260,10	21 900,42
	VV		Vestavky pod tribuny - fasády				
	VV		"západ A"				
	VV		(0,6+2+0,6)*3		9,600		
	VV		(2,1+1,6+2,1)		5,800		
	VV		(0,6+1+0,6)		2,200		
	VV		"západ B"				
	VV		(0,6+2+0,6)*3		9,600		
	VV		(2,1+0,9+2,1)*2		10,200		
	VV		"západ C"				
	VV		(1,1+1+1,1)*2		6,400		
	VV		(2,1+0,9+2,1)*3		15,300		
	VV		"západ D"				
	VV		(1,1+2+1,1)*2		8,400		
	VV		(2,1+1,6+2,1)*2		11,600		
	VV		(2,1+0,9+2,1)		5,100		
	VV		Součet		84,200		
53	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	13,893	225,00	3 125,93
	VV		84,2*0,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,893		
	VV		Součet		13,893		
54	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	190,300	128,35	24 425,01
	VV		(3,5+19,4+3,5+19,4+3,5)		49,300		
	VV		(3,5+20+3,5+20)		47,000		
	VV		(3,5+20+3,5+20)		47,000		
	VV		(3,5+20+3,5+20)		47,000		
	VV		Součet		190,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	199,815	82,50	16 484,74
	VV		190,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		199,815		
	VV		Součet		199,815		
56	K	62252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	257,400	56,61	14 571,41
	VV		Vestavky pod tribuny - fasády				
	VV		"západ A"				
	VV		(3,05+2,3+2,3+3,05+19,4+3,5+3,5)		37,100		
	VV		(2+0,6+2+0,6)*3		15,600		
	VV		(2,1+1,6+2,1)+(1+0,6+1+0,6)		9,000		
	VV		Mezisoučet		61,700		
	VV		"západ B"				
	VV		(3,05+2,3+2,3+3,05+20+3,5+3,5)		37,700		
	VV		(2+0,6+2+0,6)*3		15,600		
	VV		(2,1+0,9+2,1)*2		10,200		
	VV		Mezisoučet		63,500		
	VV		"západ C"				
	VV		(3,05+2,3+2,3+3,05+20+3,5+3,5)		37,700		
	VV		(2+1,1+2+1,1)*2		12,400		
	VV		(2,1+0,9+2,1)*3		15,300		
	VV		Mezisoučet		65,400		
	VV		"západ D"				
	VV		(3,05+2,3+2,3+3,05+20+3,5+3,5)		37,700		
	VV		(2+1,1+2+1,1)*2		12,400		
	VV		(2,1+0,9+2,1)		5,100		
	VV		(2,1+1,6+2,1)*2		11,600		
	VV		Součet		257,400		
57	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	275,418	30,00	8 262,54
	VV		257,4*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		275,418		
	VV		Součet		275,418		
58	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	605,737	395,00	239 266,12
	VV		Vestavky pod tribunu - fasády				
	VV		"plocha ETICS" (477,522+114,322)		591,844		
	VV		"plocha ostění " 13,893		13,893		
	VV		Součet		605,737		
59	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	75,000	11,22	841,50
	VV		150/2		75,000		
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,000	35,19	668,61
61	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	11,000	345,00	3 795,00
62	M	55331335	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 75 levá/pravá 700	kus	9,000	1 390,00	12 510,00
63	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00
64	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm	kus	9,000	5 950,00	53 550,00
65	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm	kus	2,000	6 450,00	12 900,00
66	K	642943111	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	9,000	461,55	4 153,95
	VV		3+6		9,000		
67	M	55341156	dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídle 900x2050mm, 1,7 (W/m2K)	kus	6,000	36 974,00	221 844,00
	VV		6		6,000		
68	M	55341160	dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídle 1600x2050mm	kus	3,000	66 340,00	199 020,00
	VV		3		3,000		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				124 267,95
69	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	17,546	5 350,00	93 871,10
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		"západ A"				
	VV		(46,5+4,3+1,5+1,5+1,5)*0,08		4,424		
	VV		"západ B"				
	VV		(5,4+13+8,1+11,7+16,2)*0,08		4,352		
	VV		"západ C"				
	VV		(9+19,6+1,5+1,5+1,3+6,5+9,5+1,5+1,5+1,3)*0,08		4,256		
	VV		"západ D"				
	VV		(26,7+29+0,72)*0,08		4,514		
	VV		Součet		17,546		
70	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,546	1 350,00	23 687,10
71	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,560	250,00	390,00
	VV		Vestavky pod tribunu				
	VV		"západ A"				
	VV		(4,3+1,5+1,5+1,5)*0,08		0,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"západ B"				
	VV		(2,1)*0,08		0,168		
	VV		"západ C"				
	VV		(1,5+1,5+1,3+1,5+1,5+1,3)*0,08		0,688		
	VV		Součet		1,560		
72	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	252,790	25,00	6 319,75
	VV		Vestavky pod tribuny - podlahy				
	VV		"západ A"				
	VV		(15,975+2,9+15,975+1+2,9+1,65+1,65+1,65+1,65+2,9+2,9+2,9+0,25)		55,950		
	VV		"západ B" (19,4+2,9+19,4+13,5)		55,200		
	VV		"západ C"				
	VV		(19,4+2,9+19,4+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+1,65+0,9+1,65+0,9+1,65+0,9+1,65+0,9+1,65+0,9+1,65+0,9+1,65+0,9+2,4)		87,000		
	VV		"západ D" (19,4+2,9+19,4+2,9+2,9+2,9+1,37+1,37+1,5)		54,640		
	VV		Součet		252,790		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 472,56
73	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	550,167	65,00	35 760,86
	VV		pro provedení fasády				
	VV		"ZA" (20+3,5+20+3,5)*2		94,000		
	VV		"ZB" (20+3,5+20+3,5)*2		94,000		
	VV		"ZC" (20+3,5+20+3,5)*2		94,000		
	VV		"ZD" (20+3,5+20+3,5)*2		94,000		
	VV		Mezisoučet		376,000		
	VV		pro stavbu trubun				
	VV		55*9,5/3		174,167		
	VV		Součet		550,167		
74	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 802,672	0,80	7 042,14
	VV		550,167*16 "Přepočtené koeficientem množství		8 802,672		
	VV		Součet		8 802,672		
75	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	550,167	39,90	21 951,66
76	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	18,000	1 200,00	21 600,00
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	202,620	45,00	9 117,90
	VV		pomocné vnitřní lešení pro vyzdívky a omítky vnitřních ploch				
	VV		"ZA" (18,5+2,9+18,5+2,9+2,9+2,9+1,65+1,65)*1,1		57,090		
	VV		"ZB" (18,5+2,9+18,5+2,9+2,9+2,9+1,65+1,65)*1,1		57,090		
	VV		"ZC" (19,5+2,9+2,9+2,9+2,9+1,65+1,65+2,9+2,9)*1,1		44,220		
	VV		"ZD" (19,5+2,9+2,9+2,9+2,9+1,65+1,65+2,9+2,9)*1,1		44,220		
	VV		Součet		202,620		
D	998		Přesun hmot				496 800,00
78	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3 105,000	50,00	155 250,00
79	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	3 105,000	30,00	93 150,00
80	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	3 105,000	50,00	155 250,00
81	K	998014290	Příplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců za přesun do 500 m	t	3 105,000	30,00	93 150,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 107 234,01
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				109 478,32
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	276,500	10,54	2 914,31
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		Součet		276,500		
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,083	81 236,00	6 742,59
	VV		276,5*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,083		
	VV		Součet		0,083		
84	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	129,710	23,04	2 988,52
	VV		vestavky, základová deska				
	VV		(3,5+19,4+3,5+19,4)*0,7		32,060		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		
	VV		Součet		129,710		
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,045	81 236,00	3 655,62
	VV		129,71*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,045		
	VV		Součet		0,045		
86	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	276,500	109,65	30 318,23
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		(3,5*19,75)		69,125		
	VV		Součet		276,500		
87	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	317,975	90,80	28 872,13
	VV		276,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		317,975		
	VV		Součet		317,975		
88	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	129,710	125,80	16 317,52
	VV		vestavky, základová deska				
	VV		(3,5+19,4+3,5+19,4)*0,7		32,060		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		
	VV		(3,5+19,75+3,5+19,75)*0,7		32,550		
	VV		Součet		129,710		
89	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	155,652	90,80	14 133,20
	VV		129,71*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		155,652		
	VV		Součet		155,652		
90	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 064,000	2,59	2 758,42
91	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 064,000	0,73	777,78
D 713			Izolace tepelné				133 793,26
92	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	228,620	43,78	10 008,98
	VV		pokládka tep. izolace podlah				
	VV		P1				
	VV		46,5+4,3+1,5+1,5+1,3		55,100		
	VV		5,4+13+8,1+11,7+16,2		54,400		
	VV		9+19,6+1,5+1,5+1,3+6,5+9,5+1,5+1,5+1,3		53,200		
	VV		P2				
	VV		9,5		9,500		
	VV		P3 - tl.70mm				
	VV		26,7+29+0,72		56,420		
	VV		Součet		228,620		
93	M	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm	m2	59,241	136,00	8 056,78
	VV		ztr 5%				
	VV		P3 - tl.70mm				
	VV		26,7+29+0,72		56,420		
	VV		56,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		59,241		
94	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 100mm	m2	180,810	635,00	114 814,35
	VV		ztr 5%				
	VV		P1				
	VV		46,5+4,3+1,5+1,5+1,3		55,100		
	VV		5,4+13+8,1+11,7+16,2		54,400		
	VV		9+19,6+1,5+1,5+1,3+6,5+9,5+1,5+1,5+1,3		53,200		
	VV		P2				
	VV		9,5		9,500		
	VV		Součet		172,200		
	VV		172,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		180,810		
95	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,646	960,50	620,48
96	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,646	453,05	292,67
D 763			Konstrukce suché výstavby				795 778,05
97	K	763731221	Montáž střešní konstrukce v do 10 m z panelů tl přes 120 do 240 mm pl do 3 m2	m2	292,300	350,00	102 305,00
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		(3,7*19,75)		73,075		
	VV		(3,7*19,75)		73,075		
	VV		(3,7*19,75)		73,075		
	VV		(3,7*19,75)		73,075		
	VV		Součet		292,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	55324010_R	panel sendvičový střešní, izolace, požární odolnost REI30 na trapézovém plechu tl 240mm	m2	312,761	1 980,00	619 266,78
	VV		292,3*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		312,761		
	VV		Součet		312,761		
99	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	7 215,000	6,25	45 075,71
100	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	7 215,000	4,04	29 130,56
D 764 Konstrukce klempířské							52 819,97
101	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	28,000	395,00	11 060,00
	VV		8*3,5		28,000		
	VV		Součet		28,000		
102	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou do rš 330 mm	m	22,000	360,00	7 920,00
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		"západ A" 2+2+2+1		7,000		
	VV		"západ B" 2*3		6,000		
	VV		"západ C" 2+2+1		5,000		
	VV		"západ D" 2*2		4,000		
	VV		Součet		22,000		
103	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	82,583	395,00	32 620,29
	VV		horní hrana systému zateplení				
	VV		(19,4+19,75+19,75+19,75)*1,05		82,583		
	VV		Součet		82,583		
104	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	518,020	1,29	669,28
105	K	998764294	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	%	518,020	1,06	550,40
D 766 Konstrukce truhlářské							209 183,42
106	K	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	20,100	550,00	11 055,00
	VV		Výplně otvorů dle specifikace PSV				
	VV		okno dvojkřídle 1000*600 mm				
	VV		(1*0,6)*1		0,600		
	VV		okno dvojkřídle 2000*600 mm				
	VV		(2*0,6)*8		9,600		
	VV		okno dvojkřídle 2000*1100 mm				
	VV		(2*1,1)*4		8,800		
	VV		okno 1000*1100mm				
	VV		1*1,1*1		1,100		
	VV		Součet		20,100		
107	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	20,100	8 450,00	169 845,00
	VV		Výplně otvorů dle specifikace PSV				
	VV		okno dvojkřídle 1000*600 mm, rám 5-ti komorový PVC, modré barvy				
	VV		(1*0,6)*1		0,600		
	VV		okno dvojkřídle 2000*600 mm, rám 5 -ti komorový PVC, modré barvy				
	VV		(2*0,6)*8		9,600		
	VV		okno dvojkřídle 1000*1100 mm, rám 5 -ti komorový PVC, modré barvy				
	VV		(2*1,1)*4		8,800		
	VV		1,1*1		1,100		
	VV		Součet		20,100		
108	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	25,000	250,00	6 250,00
	VV		(1)*1		1,000		
	VV		(2)*8		16,000		
	VV		(2)*4		8,000		
	VV		Součet		25,000		
109	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	25,000	749,00	18 725,00
110	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 058,750	0,74	1 523,48
111	K	998766294	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	%	2 058,750	0,87	1 784,94
D 771 Podlahy z dlaždic							365 406,96
112	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	143,100	125,00	17 887,50
	VV		"západ A" (37,8+8,8)		46,600		
	VV		"západ C" (12+12,4+19,3)		43,700		
	VV		"západ D" (25,8+23,4+3,6)		52,800		
	VV		Součet		143,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	59761007.R01	sokl žezaný z dlažby velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	11,019	990,00	10 908,81
	VV		ztr 10%				
	VV		143,1*0,07*1,1		11,019		
114	K	771576114	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	153,400	950,00	145 730,00
	VV		Vestavky pod tribunu - podlahy				
	VV		"západ A" (46,5+4,3+1,5+1,5+1,5)		55,300		
	VV		"západ B" (5,4+13+8,1+11,7+16,2)		54,400		
	VV		"západ C" (9+19,6+1,5+1,5+1,3+6,5+1,5+1,5+1,3)		43,700		
	VV		Součet		153,400		
115	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	176,410	990,00	174 645,90
	VV		153,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		176,410		
	VV		Součet		176,410		
116	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3 491,720	4,65	16 234,75
D 776 Podlahy povlakové							14 533,06
117	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	9,500	35,00	332,50
	VV		9,5		9,500		
118	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,500	170,00	1 615,00
	VV		9,5		9,500		
119	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	10,450	1 200,00	12 540,00
	VV		9,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,450		
	VV		Součet		10,450		
120	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	144,870	0,31	45,56
D 777 Podlahy lité							39 160,21
121	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	56,420	13,01	734,02
122	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	56,420	179,00	10 099,18
123	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	56,420	245,00	13 822,90
124	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	56,420	225,00	12 694,50
	VV		západní D				
	VV		26,7+29+0,72		56,420		
125	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	3 735,000	0,48	1 809,61
D 781 Dokončovací práce - obklady							349 882,92
126	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	143,580	53,55	7 688,71
127	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	143,580	423,30	60 777,41
	VV		Vestavky sociální zázemí, prostory mokré				
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		keramické obklady z dlaždic tl.9 mm, velkých formátů				
	VV		"západ A"				
	VV		(2,5)*0,6		1,500		
	VV		(1,26+1,28+1,3)*1,5		5,760		
	VV		Mezisoučet		7,260		
	VV		"západ B"				
	VV		(20,2+38)*1,5		87,300		
	VV		Mezisoučet		87,300		
	VV		"západ C"				
	VV		(1,4+4,3)*0,6		3,420		
	VV		(3,2+3,95+4+8,9+3,2+3,95+3,2)*1,5		45,600		
	VV		Mezisoučet		49,020		
	VV		Součet		143,580		
128	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	143,580	850,00	122 043,00
	VV		Vestavky pod tribuny				
	VV		keramické obklady z dlaždic tl.9 mm, velkých formátů				
	VV		"západ A"				
	VV		(2,5)*0,6		1,500		
	VV		(1,26+1,28+1,3)*1,5		5,760		
	VV		Mezisoučet		7,260		
	VV		"západ B"				
	VV		(20,2+38)*1,5		87,300		
	VV		Mezisoučet		87,300		
	VV		"západ C"				
	VV		(1,4+4,3)*0,6		3,420		
	VV		(3,2+3,95+4+8,9+3,2+3,95+3,2)*1,5		45,600		
	VV		Mezisoučet		49,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	143,580			
129	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	172,296	925,00	159 373,80
VV			143,58*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	172,296			
VV			Součet	172,296			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	37 197,84			
130	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	169,750	5,29	897,98
VV			Vestavky pod tribunu - podlahy				
VV			"západ E" (4,5+4,35+7,5)	16,350			
VV			"západ A" (46,5+4,3+1,5+1,5+1,5)	55,300			
VV			"západ B" (5,4+13+8,1+11,7+16,2)	54,400			
VV			"západ C" (9+19,6+1,5+1,5+1,3+6,5+1,5+1,5+1,3)	43,700			
VV			Součet	169,750			
131	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	178,238	2,89	515,11
VV			169,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	178,238			
VV			Součet	178,238			
132	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	477,130	75,00	35 784,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků
Soupis:
D1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 526 371,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 526 371,61	21,00%	1 580 538,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 106 909,65
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	Datum:	12.10.2023
Objekt:	SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Soupis:	D1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací	Zpracovatel:	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov		
Zadavatel:	Statutární město Prostějov		
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 526 371,61
HSV - Práce a dodávky HSV	6 155 914,82
1 - Zemní práce	1 559 111,87
8 - Trubní vedení	4 596 802,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 370 456,79
713 - Izolace tepelné	22 127,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	108 203,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	188 878,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	839 881,13
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	205 866,82
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 499,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Soupis:

D1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 526 371,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV	6 155 914,82
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	1 559 111,87
---	---	-------------	--------------

1	K	131151205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	773,500	153,00	118 345,50
VV		(13*8,5*3,5*2)			773,500		
2	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	809,914	185,00	149 834,09
VV		(KAN+VOD)*20%					
VV		((36,6+135+58,8+123,12+17,04)+(169,2+4,8+17,88))*0,8*1,5*1,2			809,914		
3	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	300,288	245,00	73 570,56
VV		KAN*20%					
VV		92*0,8*3,4*1,2			300,288		
4	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	931,200	275,00	256 080,00
VV		KAN+JAMA+20%					
VV		((92*2*3)+(40*2,8*2))*1,2			931,200		
5	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	931,200	129,00	120 124,80
VV		931,2			931,200		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 883,702	30,00	56 511,06
VV		773,5+809,914+300,288			1 883,702		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	376,957	275,00	103 663,18
VV		376,957			376,957		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 883,702	25,00	47 092,55
VV		1883,702			1 883,702		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	565,436	150,00	84 815,40
VV		1,5*376,957			565,436		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 883,702	15,00	28 255,53
P		Poznámka k položce: □					
VV		Množství vázané k položce hloubení rýh.					
VV		773,5+809,914+300,288			1 883,702		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 506,745	125,00	188 343,13
VV		VYKOPANÁ ZEMINA-OBSYPÁNÍ POTRUBÍ					
VV		1883,702-376,957			1 506,745		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	376,957	182,00	68 606,17
VV		KAN+VOD*20%					
VV		((92+36,6+135+58,8+123,12+17,04+169,2+4,8+17,88))*0,8*0,6)*1,2			376,957		
13	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	753,914	350,00	263 869,90
VV		376,957*2			753,914		
D		8		Trubní vedení		4 596 802,95	
14	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	17,880	51,17	914,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	17,880	51,34	917,96
	VV		(V7+V5+V4+V3)*20%				
	VV		(3,6+4+3,8+3,5)*1,2		17,880		
16	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	4,800	79,48	381,50
17	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	4,800	110,50	530,40
	VV		(V6)*20%				
	VV		(4)*1,2		4,800		
18	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	169,200	128,35	21 716,82
19	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	169,200	325,00	54 990,00
	VV		(V1+V2)*20%				
	VV		(42+99)*1,2		169,200		
20	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	17,040	297,90	5 076,22
	VV		(S3+S5+S10+S11+S9+S13)*20%				
	VV		(1,5+1+5+2,6+2,6+1,5)*1,2		17,040		
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	123,120	241,20	29 696,54
	VV		((D1-D7)+S1+S2+S4+S6+S8+S12+S15+S17)*20%				
	VV		((5*7)+23+5,6+5,6+6,3+5,6+8+3,5+10)*1,2		123,120		
22	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	58,800	588,60	34 609,68
	VV		(S1)*20%				
	VV		(49)*1,2		58,800		
23	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	135,000	720,00	97 200,00
	VV		(D4+D3+S1)*20%				
	VV		(42+30,5+40)*1,2		135,000		
24	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250	m	36,600	990,00	36 234,00
	VV		(D12+AKU)*20%				
	VV		(15+15,5)*1,2		36,600		
25	K	871375251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 300	m	92,000	1 818,00	167 256,00
	VV		AKU				
	VV		92		92,000		
26	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	12,000	11 475,00	137 700,00
	VV		RŠ1000				
	VV		12		12,000		
27	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 720,50	5 720,50
	VV		SS15				
	VV		1		1,000		
28	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 114,00	4 114,00
	VV		1		1,000		
29	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	14 730,00	14 730,00
	VV		S15				
	VV		1		1,000		
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	191,880	46,33	8 889,80
	VV		VODA ZEM				
	VV		191,88		191,880		
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	191,880	12,24	2 348,61
	VV		VODA ZEM				
	VV		191,88		191,880		
32	K	R.125	Skládaná nádrž, Prefa Brno, PNS 12700/8100/2780 -15 vč. dopravy montáže a kotvení k podkladní desce, bez komínků, poklopů, žebříků	kus	2,000	1 986 888,00	3 973 776,00
	P		Poznámka k položce: □				
			PNS 12700/8100/2780 -15 vč. dopravy montáže a kotvení k podkladní desce, bez komínků, poklopů, žebříků				
	VV		"Akumulační nádrž 280m3, užitná 240m3				
	VV		2		2,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 370 456,79
	D	713	Izolace tepelné				22 127,43
33	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splenými 1x tl izolace do 25 mm	m	146,640	60,00	8 798,40
	P		Poznámka k položce: □				
			Zateplení dešťové kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	23,040	10,88	250,68
	VV		DN15				
	VV		23,04		23,040		
35	M	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	38,400	48,37	1 857,41
	VV		DN25				
	VV		38,4		38,400		
36	M	28377060	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm	m	10,800	72,34	781,27
	VV		DN32				
	VV		10,8		10,800		
37	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	74,400	99,45	7 399,08
	VV		DN40				
	VV		74,4		74,400		
38	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 021,000	1,50	3 040,59
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				108 203,48
39	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,800	515,10	927,18
	VV		(S11)*20%				
	VV		(1,5)*1,2		1,800		
40	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,200	644,30	10 437,66
	VV		(S17+S15+S12+S14+S8+S7+S4+S2+S1)*20%				
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2		16,200		
41	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	32,040	476,85	15 278,27
	VV		(S15+S12+S11+S8+S7+S4+S1)*20%				
	VV		(3+4+2,7+2,5+5+6+3,5)*1,2		32,040		
42	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	17,400	707,20	12 305,28
	VV		(S15+S12+S8+S2+S1)*20%				
	VV		(2+2+5+3,5+2)*1,2		17,400		
43	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	9,600	365,50	3 508,80
	VV		(S1+S7+S14+S17)*20%				
	VV		(2*4)*1,2		9,600		
44	K	721175201	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 32	m	35,000	411,40	14 399,00
	VV		KONDEZÁT				
	VV		2+3,5+2,5+7+20		35,000		
45	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000	87,55	2 363,85
	VV		ZÁPAD				
	VV		27		27,000		
46	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	17,000	130,05	2 210,85
	VV		ZÁPAD				
	VV		17		17,000		
47	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	8,000	1 295,00	10 360,00
	VV		ZÁPAD				
	VV		8		8,000		
48	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	7,000	2 958,00	20 706,00
	VV		D7-D1				
	VV		7		7,000		
49	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	814,30	3 257,20
	VV		S1+S7+S14+S17				
	VV		4		4,000		
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	77,040	25,00	1 926,00
	VV		HT75+HT110				
	VV		1,8+16,2+32,04+17,4+9,6		77,040		
51	K	KP	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	450,00	9 000,00
	VV		20		20,000		
52	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 066,800	1,43	1 523,39
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				188 878,43
53	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	23,040	340,85	7 853,18
	VV		(V7+V5+V3)*20%				
	VV		(12+5,2+2)*1,2		23,040		
54	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	38,400	483,65	18 572,16
	VV		(V4)*20%				
	VV		(32)*1,2		38,400		
55	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	10,800	561,00	6 058,80
	VV		(SEVER A)*20%				
	VV		9*1,2		10,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	74,400	751,40	55 904,16
	VV		(V6)*20%				
	VV		(62)*1,2		74,400		
57	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	14,000	359,55	5 033,70
	VV		OHŘÍVAČ				
	VV		7*2		14,000		
58	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závit	kus	8,000	709,75	5 678,00
	VV		V7+V5+V4+V3				
	VV		2+2+2+2		8,000		
59	K	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit	kus	2,000	1 394,00	2 788,00
	VV		V6				
	VV		2		2,000		
60	K	722231084	Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C	kus	4,000	2 252,50	9 010,00
	VV		V7+V5+V4+V3				
	VV		1+1+1+1		4,000		
61	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	7,000	485,35	3 397,45
	VV		OHŘÍVAČ				
	VV		7		7,000		
62	K	722231244	Ventil elektromagnetický G 1" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závit	kus	4,000	2 850,00	11 400,00
	VV		4		4,000		
63	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	4,000	8 500,00	34 000,00
	VV		ZÁPAD D+C+A				
	VV		1+2+1		4,000		
64	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	146,640	142,80	20 940,19
	VV		ZÁPAD				
	VV		23,04+38,4+10,8+74,4		146,640		
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	146,640	45,14	6 619,33
	VV		ZÁPAD				
	VV		146,64		146,640		
66	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 872,500	0,87	1 623,46
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							839 881,13
67	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	3 900,00	11 700,00
	VV		ZÁPAD C+A				
	VV		2+1		3,000		
68	K	725112313	Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s montážní deskou	soubor	10,000	19 950,00	199 500,00
	VV		ZÁPAD B+C				
	VV		9+1		10,000		
69	K	725121603	Pisoárový záchodek nerezový se senzorovým splachováním	soubor	11,000	19 600,00	215 600,00
	VV		ZÁPAD B				
	VV		11		11,000		
70	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	3 500,00	14 000,00
	VV		ZÁPAD C+A				
	VV		3+1		4,000		
71	K	725214113	Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury o rozměrech 560x435 mm připevněné na stěnu	soubor	10,000	12 500,00	125 000,00
	VV		ZÁPAD C+B				
	VV		2+8		10,000		
72	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 465,00	4 930,00
	VV		ZÁPAD C+A				
	VV		1+1		2,000		
73	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	4,000	8 480,00	33 920,00
	VV		ZÁPAD D+C+A				
	VV		1+2+1		4,000		
74	K	725532111	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	1,000	9 350,00	9 350,00
	VV		ZÁPAD C				
	VV		1		1,000		
75	K	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	4,000	9 900,00	39 600,00
	VV		(ZÁPAD D+C+A)				
	VV		(1+2+1)		4,000		
76	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	64,000	244,80	15 667,20
	VV		WC+VL+PS+U+D				
	VV		13+8+11+28+4		64,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	2 490,50	4 981,00
	VV		DŘEZ				
	VV		2		2,000		
78	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	14,000	6 936,00	97 104,00
	VV		KER+NEREZ				
	VV		5+9		14,000		
79	K	R.001	Vtok (nálevka) pro kondenzát HL21, DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	10,000	400,00	4 000,00
	VV		VZT ODVOD				
	VV		10		10,000		
80	K	R.100	Elektrický průtokový ohřívač vody, závěsný, 18/21/24 LCD	kus	2,000	18 000,00	36 000,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		EL. OHŘÍVAČ, PRŮTOKOVÝ, 18kW/21kW/24kW, 400V				
	VV		ZÁPAD B				
	VV		2		2,000		
81	K	R.725821311	Baterie výlevková nástěnná páková s vytahovací sprchou	soubor	4,000	3 450,00	13 800,00
	VV		VÝLEVKA				
	VV		4		4,000		
82	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	82 515,000	0,18	14 728,93
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				205 866,82
83	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	16,000	11 750,00	188 000,00
	VV		VL+WC				
	VV		4+12		16,000		
84	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00
	VV		S12				
	VV		1		1,000		
85	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	2 055,000	0,18	366,82
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 499,50
86	K	733111505	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 25	m	4,800	900,00	4 320,00
	VV		POŽAR*20%				
	VV		(1,3+1,7+0,5+0,5)*1,2		4,800		
87	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	435,000	2,71	1 179,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků
Soupis:
D1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky a vytápění stavby

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 258 976,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 258 976,24 0,00	21,00% 15,00%	264 385,01 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 523 361,25

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt: SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Soupis: **D1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky a vytápění stavby**

Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: MORKUS Morava s.r.o.

Datum: 12.10.2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 258 976,24
PSV - Práce a dodávky PSV		1 258 976,24
713 - Izolace tepelné		10 326,49
751 - Vzduchotechnika		1 248 649,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Soupis:

D1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky a vytápění stavby

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 258 976,24

D PSV Práce a dodávky PSV

1 258 976,24

D 713 Izolace tepelné

10 326,49

1	K	713421111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy bez úpravy v Fe pletivu spojenými drátem 1x	m2	16,680	327,00	5 454,36
2	M	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	16,680	291,00	4 853,88
	VV		2,7*1,2 "větev V.101*20%		3,240		
	VV		1,2*1,2 "větev V.102*20%		1,440		
	VV		1*1,2 "větev V.103*20%		1,200		
	VV		1,5*1,2 "větev V.104*20%		1,800		
	VV		0,8*1,2 "větev V.105*20%		0,960		
	VV		3,5*1,2 "větev V.106*20%		4,200		
	VV		1,1*1,2 "větev v.107*20%		1,320		
	VV		1*1,2 "větev V.108*20%		1,200		
	VV		1,1*1,2 "větev V.107b*20%		1,320		
	VV		Součet		16,680		

3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	10,310	1,77	18,25
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 751 Vzduchotechnika

1 248 649,75

4	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	19,800	1 500,00	29 700,00
	VV		16,5*1,2 "d250(V.104+V.105+V.106)*20%		19,800		
	VV		Součet		19,800		

5	K	751572061	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do trapézového plechu D do 100 mm	m	119,600	148,00	17 700,80
	VV		81,8 " UT		81,800		
	VV		37,8 " VZT		37,800		
	VV		Součet		119,600		

6	K	751572062	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do trapézového plechu D přes 100 do 200 mm	m	65,400	162,00	10 594,80
	VV		65,4 "VZT		65,400		
	VV		Součet		65,400		

7	K	751572063	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do trapézového plechu D přes 200 do 300 mm	m	19,800	175,00	3 465,00
	VV		19,8 "VZT		19,800		
	VV		Součet		19,800		

8	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	37,000	71,20	2 634,40
	VV		37		37,000		

9	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	10,000	947,00	9 470,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

10	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW	kus	10,000	32 900,00	329 000,00
	VV		8 "NJ.101, 1,74kW při -15°C		8,000		
	VV		1 "NJ.102, 1,16kW při -15°C		1,000		
	VV		1 "NJ.103, 2,97kW při -15°C		1,000		
	VV		Součet		10,000		

11	K	751721112	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek	kus	2,000	5 650,00	11 300,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

12	M	42952016	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW	kus	2,000	50 800,00	101 600,00
	VV		2 "KJ.101, 4,43kW při -15°C		2,000		
	VV		Součet		2,000		

13	K	751721113	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 vnitřních jednotek	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	42952017	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW	kus	1,000	56 700,00	56 700,00
	VV		1 "KJ.102, 6,2kW při -15°C		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	751791121	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8")	m	81,800	189,00	15 460,20
16	M	42981913	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	81,800	165,00	13 497,00
	VV		10+7+9 "Západ A		26,000		
	VV		11,5+7+13 "Západ B		31,500		
	VV		6,6+3+6,2+8,5 "Západ C		24,300		
	VV		Součet		81,800		
17	K	751792003	Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	kus	3,000	464,00	1 392,00
18	M	42990013	konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm	kus	3,000	12 700,00	38 100,00
19	K	751792008	Montáž hadice pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	4,500	163,00	733,50
20	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	4,500	167,00	751,50
	VV		1,5 "Západ A		1,500		
	VV		1,5 "Západ B		1,500		
	VV		1,5 "Západ C		1,500		
	VV		Součet		4,500		
21	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	6,192	1 370,00	8 483,04
22	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	6,192	536,00	3 318,91
	VV		1,4*1,2 "Západ A*20%		1,680		
	VV		1,46*1,2 "Západ B*20%		1,752		
	VV		2,3*1,2 "Západ C*20%		2,760		
	VV		Součet		6,192		
23	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	7 355,000	0,52	3 824,60
24	K	R.100	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 1x230V/53W/0,21A	kus	4,000	11 700,00	46 800,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		d160, včetně regulátoru otáček.				
	VV		1 "V.101 160m3/h při 150Pa		1,000		
	VV		1 "V.102 150m3/h při 150Pa		1,000		
	VV		1 "V.107 110m3/h při 150Pa		1,000		
	VV		1 "V.107b 110m3/h při 150Pa		1,000		
	VV		Součet		4,000		
25	K	R.101	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 1x230V/132W/0,55A	kus	1,000	13 390,00	13 390,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		d200, včetně regulátoru otáček.				
	VV		1 "V.103, 300m3/h při 170Pa		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	R.102	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 1x230V/214W/0,8A	kus	2,000	17 250,00	34 500,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		d250, včetně regulátoru otáček.				
	VV		1 "V.104, 700m3/h při 225Pa		1,000		
	VV		1 "V.106, 600m3/h při 320Pa		1,000		
	VV		Součet		2,000		
27	K	R.103	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 1x230V/130W/0,46A	kus	1,000	15 990,00	15 990,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		d250, včetně regulátoru otáček.				
	VV		1 "V.105, 600m3/h při 180Pa		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	R.104	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 1x230V/25W/0,11A	kus	1,000	11 440,00	11 440,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		d125, včetně regulátoru otáček.				
	VV		1 "V.108, 80m3/h při 80Pa		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	R.200	MAA 160/600 tlumič hluku	kus	8,000	2 350,00	18 800,00
	VV		2 "V.101		2,000		
	VV		2 "V.102		2,000		
	VV		2 "V.107		2,000		
	VV		2 "V.107b		2,000		
	VV		Součet		8,000		
30	K	R.201	MAA 200/600 tlumič hluku	kus	2,000	2 450,00	4 900,00
	VV		2 "V.103		2,000		
	VV		Součet		2,000		
31	K	R.202	MAA 250/900 tlumič hluku	kus	4,000	3 490,00	13 960,00
	VV		2 "V.104		2,000		
	VV		2 "V.106		2,000		
	VV		Součet		4,000		
32	K	R.203	MAA 125/600 tlumič hluku	kus	1,000	2 150,00	2 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1 "V.108		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	R.300	Zpětná klapka pro servopohon, do kruhového potrubí 160, 200	kus	6,000	8 900,00	53 400,00
	VV		1"V.101, d160		1,000		
	VV		1"V.102, d160		1,000		
	VV		1"V.107, d160		1,000		
	VV		1"V.108, d160		1,000		
	VV		1"V.107b, d160		1,000		
	VV		1 "V.103, d200		1,000		
	VV		Součet		6,000		
34	K	R.301	Zpětná klapka pro servopohon, do kruhového potrubí 250	kus	3,000	9 500,00	28 500,00
	VV		1 "V.104		1,000		
	VV		1 "V.105		1,000		
	VV		1 "V.106		1,000		
	VV		Součet		3,000		
35	K	R.302	Univerzální regulační klapka 250/50	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
	VV		1 "V.104		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	R.303	Univerzální regulační klapka 200/40	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
	VV		1 "V.104		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	R.400	MFL 160 filtrační kazeta EU 3 (G4)	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
	VV		1 "V.101		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	R.401	MFLT 250 tuková filtrační kazeta	kus	1,000	5 950,00	5 950,00
	VV		"V.105				
	VV		1		1,000		
39	K	R.402	MFL 250 filtrační kazeta EU 3 (G4)	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
	VV		"V.106				
	VV		1		1,000		
40	K	R.500	MBE 160/2,1 R2 elektrický ohříváč s regulací výkonu	kus	1,000	12 750,00	12 750,00
	VV		"V.101				
	VV		1		1,000		
41	K	R.501	MBE 250/6,0 R2 elektrický ohříváč s regulací výkonu	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
	VV		"V.106				
	VV		1		1,000		
42	K	R.600	KI 100 talířový ventil přívodní	kus	4,000	145,00	580,00
	VV		"V.101				
	VV		4		4,000		
43	K	R.601	KO 100 talířový ventil odvodní	kus	30,000	145,00	4 350,00
	VV		4 "V.102		4,000		
	VV		6 "V.103		6,000		
	VV		14 "V.104		14,000		
	VV		3 "V.107		3,000		
	VV		3 "V.107b		3,000		
	VV		Součet		30,000		
44	K	R.602	KVP2-V-1.0 600x75 vyústka	kus	2,000	900,00	1 800,00
	VV		"V.106, jednořadá čtyřhraná vyústka 600x75				
	VV		2		2,000		
45	K	R.603	KO 125 talířový ventil odvodní	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		"V.108				
	VV		1		1,000		
46	K	R.700	Akumulační zákryt nástěnný 1600x900x300mm, 600m3/h	kus	1,000	37 500,00	37 500,00
	VV		"V.105				
	VV		1		1,000		
47	K	R.751001	Montáž vzduchotechniky	hod	240,000	500,00	120 000,00
48	K	R.751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	37,800	550,00	20 790,00
	VV		6*1,2 "d100 - okruh V.101*20%		7,200		
	VV		4,5*1,2 "d100 - okruh V.102*20%		5,400		
	VV		4*1,2 "d100 - okruh V.103*20%		4,800		
	VV		11*1,2 "d100 - okruh V.104*20%		13,200		
	VV		3*1,2 "d100 - okruh V.107*20%		3,600		
	VV		3*1,2 "d100 - okruh V.107b*20%		3,600		
	VV		Součet		37,800		
49	K	R.751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	65,040	850,00	55 284,00
	VV		27,5*1,2				
	VV		"d160(V.101+V.102+V.103+V.104+V.107+V.107b)*20%		33,000		
	VV		22,1*1,2"d125(V.101+V.102+V.103+V.104+V.107+V.108+V.107b)*20%		26,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,6*1,2 "d180(V.104)*20%		1,920		
	VV		3*1,2 "d200(V.103)*20%		3,600		
	VV		Součet		65,040		
50	K	R.800	Koordinace	hod	48,000	450,00	21 600,00
	VV		48		48,000		
51	K	R.801	Vzduchové zkoušky	hod	63,000	450,00	28 350,00
	VV		63		63,000		
52	K	R.802	Proškolení obsluhy	hod	16,000	500,00	8 000,00
	VV		16		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků
Soupis:
D1.4.3 - Elektroinstalace a hromosvod

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno z dokumentace pro SP jako orientační rozpočet.

Cena bez DPH			1 556 995,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 556 995,22	21,00%	326 969,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 883 964,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	
Objekt:	SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků	
Soupis:	D1.4.3 - Elektroinstalace a hromosvod	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum: 12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 556 995,22
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	374 066,82
DOD - Dodávky,rozvaděče	694 325,00
SV - Svítidla	328 325,00
UZ - Uzemnění hromosvod	132 278,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Soupis:

D1.4.3 - Elektroinstalace a hromosvod

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 556 995,22

D	741		Elektroinstalace - silnoproud			374 066,82	
1	K	741110332	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 10 do 25 mm uložená pevně	m	18,000	99,00	1 782,00
2	M	34571123	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm	m	18,900	209,00	3 950,10
VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,900		
3	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	75,000	185,00	13 875,00
4	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	82,500	1 490,00	122 925,00
VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			82,500		
5	K	741110333	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně	m	5,000	99,00	495,00
6	M	34571126	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm	m	5,250	385,00	2 021,25
VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,250		
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 000,000	30,00	30 000,00
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 150,000	13,25	15 237,50
VV		1000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1 150,000		
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	600,000	30,00	18 000,00
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	690,000	21,30	14 697,00
VV		600*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			690,000		
11	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	91,000	30,00	2 730,00
VV		pro ohřev TUV					
VV		45			45,000		
VV		přívody					
VV		46			46,000		
VV		Součet			91,000		
12	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	104,650	83,85	8 774,90
VV		91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			104,650		
13	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	30,00	1 800,00
14	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	69,000	133,00	9 177,00
VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			69,000		
15	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	170,000	35,00	5 950,00
16	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	195,500	325,00	63 537,50
VV		170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			195,500		
17	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	5,000	45,00	225,00
18	M	34111637	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm2	m	5,750	499,00	2 869,25
VV		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			5,750		
19	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	5,000	900,00	4 500,00
20	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	1 490,00	2 980,00
21	K	741130001p	Zapojení rozvodnic RZ, RP1-2, RB, RTP	kus	5,000	10,00	50,00
22	K	741130007p	Zapojení rozvodnice RH, RV	kus	2,000	10,00	20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	49,000	65,00	3 185,00
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	49,000	9,60	470,40
25	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000	99,00	2 475,00
26	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	25,000	11,90	297,50
27	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	6,000	125,00	750,00
28	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	6,000	114,00	684,00
29	K	743414122	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250	kus	4,000	210,00	840,00
30	M	24040325p	krabice KT250 vč. equipotenciální svorkovnice (HOP,RU)	ks	4,000	231,70	926,80
31	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12,000	145,00	1 740,00
32	M	34539000	vypínač jednólový, řazení č.1, kompletní	kus	12,000	68,40	820,80
33	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	155,00	310,00
34	M	34539002	přepínač sériový, řazení 5 , kompletní	kus	2,000	100,40	200,80
35	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	165,00	660,00
36	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	75,00	300,00
37	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	256,00	512,00
38	M	abb001	Vypínač nástěnný 3p 16A, min IP44,	ks	2,000	710,00	1 420,00
39	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	5,000	165,00	825,00
40	M	40461060	čidlo přítomnosti stropní min IP44	kus	5,000	695,00	3 475,00
41	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	145,00	580,00
42	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky, kompletní	kus	4,000	68,00	272,00
43	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	22,000	145,00	3 190,00
44	M	34555201	zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky, kompletní	kus	22,000	103,41	2 275,02
45	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	200,00	400,00
46	M	ABB.3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	2,000	425,00	850,00
47	K	741310011p	Montáž ovladač nástěnný 1/0- ve skřínce se zapojením vodičů (STOP)	kus	1,000	200,00	200,00
48	M	mat002	Tlačítko ve skřínce pod sklem (CENTRAL STOP)	ks	1,000	811,00	811,00
49	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	10 000,00	10 000,00
50	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	10 000,00	10 000,00

D		DOD	Dodávky,rozvaděče	694 325,00			
51	M	dod1	Rozvadě RH 2 pole	ks	1,000	125 000,00	125 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		3x rezerva pro hlavní přívod z TR				
	VV		2x rezerva pro přívod z DA				
	VV		2x přívod z distribučních rozvodů				
	VV		1x vývod pro stávající půvovozní budovu				
	VV		2x vývod pro stávající osvětlení sousedního hřiště				
	VV		4x rezervní vývody pro napojení rozvaděčů RO				
	VV		4x rezerva bez určení				
	VV		Skříňový rozvaděč 2 pole				
52	M	dod2	Rozvadě RV	ks	1,000	95 000,00	95 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		4x napojení vestavků + 12x rezerva pro další etapy				
	VV		1x hlavní přívod z RH				
	VV		6x rezervní vývody pro případné doplňky				
	VV		skříňový rozvaděč 1 pole				
53	M	dod3	rozvaděč RZ	ks	1,000	75 500,00	75 500,00
	VV		nástěnný rozvaděč IP40/20- nápn dle technologie				
	VV		1		1,000		
54	M	dod4	rozvaděč RP1	ks	1,000	95 800,00	95 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		nástěnný rozvaděč IP40/20				
55	M	dod5	rozvaděč RP2	ks	1,000	95 800,00	95 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		nástěnný rozvaděč IP40/20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	dod6	rozvaděč RB1	ks	1,000	95 800,00	95 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		nástěnný rozvaděč IP40/20				
	VV		náplň dle vybavení buřetu				
57	M	dod7	rozvaděč RTP	ks	1,000	95 800,00	95 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		nástěnný rozvaděč IP40/20				
58	M	dod8	přímotop 1,5kW nástěnný s termostatem	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
59	M	dod9	přímotop 1,0kW nástěnný s termostatem	ks	1,000	2 645,00	2 645,00
60	K	MD	Mimostaveništní doprava dodávek	%	1,000	10 000,00	10 000,00

D	SV	Svítlidla				328 325,00
61	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	65,000	26 000,00
62	M	svít1	Vyrtych RAMBO LED-FL-5000-4k, 33W, 3858lm	ks	4,000	20 276,00
63	M	svít2	PRIMA LED 1.5ft PC 4000/840, 27W, 3540lm	ks	43,000	46 569,00
64	M	svít3	PRIMA LED 1.2ft PC 2200/840, 15W, 1940lm	ks	9,000	10 251,00
65	M	svít4	PRIMA LED 1.4ft PC 2600/840, 18W, 2300lm	ks	2,000	2 716,00
66	M	svít5	RAMBO LED-FL-2500-4K, 17W, 1929lm	ks	7,000	26 565,00
67	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	800,00
68	M	svít6	MODUS FIT500A_KN_/90/IP65, 49W, 4600lm	ks	2,000	4 520,00
69	K	741370002	Montáž svítidlo LED nouzové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	11,000	4 400,00
70	K	741370032	Montáž svítidlo LED nouzové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	12,000	4 800,00
71	M	nouz1	Nouzové LED svítidlo 500lm Beghelli 1,2W	ks	18,000	11 448,00
72	M	nouz2	Nouzové LED svítidlo Beghelli Formula, IP65 SE, 700lm, 1,1W	ks	5,000	3 180,00
73	K	741370141	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné na ramínku 1 zdroj bez koše	kus	14,000	6 300,00
74	M	svít7	svítidlo Schreder AMPERA EVO 5301, 3000k, 22,9W, 3000lm	ks	14,000	150 500,00
75	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	10 000,00

D	UZ	Uzemnění hromosvod				132 278,40
76	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	300,000	19 500,00
77	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	315,000	17 325,00
	VV		300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000	
78	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	450,000	29 250,00
79	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	160,000	8 800,00
	VV		250*0,64 'Přepočtené koeficientem množství		160,000	
80	M	35441689	podpěra vedení hromosvodu na kovové a s hmoždinkou i na zděné konstrukce, Cu	kus	200,000	10 200,00
81	K	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	8,000	5 200,00
82	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	8,000	2 600,00
83	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	214,000	13 910,00
84	M	35431030	svorka uzemnění FeZn k jímací tyči, 72 x40mm	kus	8,000	272,00
85	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	150,000	1 989,00
86	M	35431016	svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm	kus	56,000	2 402,40
87	K	210220431	Montáž doplňků hromosvodného vedení - tvarování prvků	kus	54,000	7 830,00
88	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	8 000,00
89	K	PPVh	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	5 000,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				28 000,00
90	K	hod1	Koordinace na stavbě	Nh	40,000	4 000,00
91	K	hod3	Zapojení VZT zařízení	Nh	6,000	3 000,00
92	K	hod4	Zapojení tepelných čerpadel	Nh	6,000	3 000,00
93	K	rev	Revize	Nh	40,000	18 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků
Soupis:
D1.4.4 - EPS - Elektronická požární signalizace

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			481 050,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	481 050,90	21,00%	101 020,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	582 071,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA		
Objekt:	SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků		
Soupis:	D1.4.4 - EPS - Elektronická požární signalizace		
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	481 050,90
D1 - Ústředny EPS + prvky	244 599,30
D2 - Kabeláž	45 749,00
D3 - Trasy	14 902,60
D4 - Montážní práce spojené s EPS	12 500,00
D5 - Programování a testy systému EPS	21 400,00
D6 - ZDP (Zařízení dálkového přenosu)	84 800,00
D7 - Ostatní	57 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.101 - Tribuny pro diváky vč. vestavků

Soupis:

D1.4.4 - EPS - Elektronická požární signalizace

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

481 050,90

D	D1	Ústředny EPS + prvky					244 599,30
---	----	----------------------	--	--	--	--	------------

1	K	Pol17	Ústředna adres. systém EPS, LITES, modulární analogová MHU 116	ks	1,000	53 900,00	53 900,00
2	M	Pol18	Deska systémová, USB, RS232, slot micro SD karty, 1x kontaktní vstup, 3x relé. Výstup DSY-2	ks	1,000	6 700,00	6 700,00

P Poznámka k položce: ☐ součást ústředny

3	K	Pol19	Deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince DLI-1	ks	1,000	12 090,00	12 090,00
4	K	Pol20	Deska výstupů, 12xOUT (relé. přepínací kontakt) DVV-2	ks	1,000	10 100,00	10 100,00
5	K	Pol21	Deska periférií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO DPE-1	ks	1,000	12 100,00	12 100,00
6	K	Pol22	EN54-4 spínací napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A STX2405-E	ks	1,000	10 870,00	10 870,00
7	K	Pol23	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS PS12170 VdS	ks	1,000	2 030,00	2 030,00
8	M	Pol24	Instalační materiál - DIN lišta, vodiče, aj.	kompl.	1,000	1 695,00	1 695,00
9	M	Pol25	Provozní kniha EPS-výtisk A4 dle požadavků Vyhl. 246/2001 Čech EPS	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	Pol26	Požární trezor bez motýlkového zámku (KTPO) varianta 24V, TREZOR motýlkový 24V	ks	1,000	31 820,00	31 820,00
11	M	Pol27	Zámek + klíč pro požární trezor FAB pro region Prostějov Zámek EVVA	ks	1,000	9 880,00	9 880,00
12	K	Pol28	Maják certifikovaný - 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, - 25 až 70°C, červený, nástěnný SOL-LX-W/WF/R1/D	ks	2,000	2 180,00	4 360,00
13	M	Pol29	Sířena certifikovaná- 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá ROLP/R/D	ks	1,000	4 500,00	4 500,00

VV 1 1,000

14	K	Pol30	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) MHA 142	ks	4,000	2 750,00	11 000,00
15	K	Pol31	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční, IP 65 MHA 145	ks	5,000	6 280,00	31 400,00
16	K	Pol32	Hlásič kouře optický interaktivní MHG 262	ks	5,000	2 160,00	10 800,00
17	K	Pol33	Hlásič kouře optický interaktivní, IP 65 MHG 283.100	ks	2,000	8 370,00	16 740,00
18	K	Pol34	Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734	ks	5,000	890,00	4 450,00
19	K	Pol35	Patice pro hlásiče s vyšším krytím, IP54 MHY 713	ks	2,000	1 830,00	3 660,00
20	M	Pol36	Přepětová ochrana přívodu 230V (3 stupeň) DA 275 DF6	ks	1,000	2 238,00	2 238,00
21	M	Pol37	Servisní zásuvka na DIN 230V/10A 1P+N+PE/10A	ks	1,000	267,00	267,00
22	M	Pol38	Vypínač dvoupólový 2P/16A	ks	1,000	641,00	641,00
23	M	Pol39	Jistič 0,4kV 1P/10A/B	ks	1,000	136,00	136,00
24	M	Pol50	Jistič 0,4kV 1P/6A/B	ks	1,000	172,30	172,30
25	M	Pol51	Dveřní magnet - MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm MAS203	ks	1,000	250,00	250,00
26	M	Pol52	Popisky / štítky na koncové prvky	ks	20,000	90,00	1 800,00

D	D2	Kabeláž					45 749,00
---	----	---------	--	--	--	--	-----------

27	K	Pol53	Kabel s funkcí při požáru B2ca D1, S1 PH 60-R (čidla, sířeny, ZDP, KTPO) PRAFlaGuard 2x2x0.8	m	415,000	35,00	14 525,00
----	---	-------	--	---	---------	-------	-----------

P Poznámka k položce: ☐ 690,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol54	Kabel s funkčností při požáru B2ca D1, S1 PH 60-R (OPPO, ZDP, ŘS) PRAFlaGuard 10x2x0.8	m	200,000	103,82	20 764,00
29	K	Pol55	Kabel s funkčností při požáru B2ca, napájení 0,4kV (ústředny EPS) PRAFlaDur 3x2.5	m	100,000	40,92	4 092,00
30	K	Pol56	Kabelové štítky a popisy - nerez	ks	32,000	199,00	6 368,00

D D3 Trasy 14 902,60

31	K	Pol57	Kablová chránička KORUFLEX ø 40mm	m	30,000	17,00	510,00
32	K	Pol58	Kabelová příchytka pr. 10-11mm - pro jeden kabel - nastřelovací - ČSN 73 089 HLS HL P1_10_N	ks	530,000	7,77	4 118,10
33	K	Pol59	Kabelová příchytka pr. 10-11mm - pro dva kabely - nastřelovací - ČSN 73 089 HLS HL P2_10_N	ks	150,000	8,19	1 228,50
34	K	Pol60	Nastřelovací hřeb - ČSN 73 089 HLS HL NTax	ks	680,000	5,95	4 046,00
35	K	Pol61	Nespecifikovaný montážní materiál (tmely,pásky, vruty, hmoždinky, vruty atd.)	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00

D D4 Montážní práce spojené s EPS 12 500,00

36	K	Pol62	Stavební přípomoc	kompl.	1,000	12 500,00	12 500,00
----	---	-------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------

D D5 Programování a testy systému EPS 21 400,00

37	K	Pol97	Naprogramování ústředny MHU 116	kompl.	1,000	13 900,00	13 900,00
38	K	Pol98	Funkční zkouška, koordinační funkční zkouška (kontroly hlásičů dle Vyhl 246/2001) včetně protokolů	kompl.	1,000	7 500,00	7 500,00

D D6 ZDP (Zařízení dálkového přenosu) 84 800,00

39	K	Pol99	Dodávka a Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačních informačních střediscích - KOPIS hasičských záchranných sborů LARGO PCO s.r.o	kompl.	1,000	69 800,00	69 800,00
40	K	Pol100	Součinnost se subdodavateli	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00

D D7 Ostatní 57 100,00

41	K	Pol101	Výchozí revize elektro	kompl.	1,000	4 500,00	4 500,00
42	K	Pol102	Dokumentace prováděcí DPS	kompl.	1,000	17 600,00	17 600,00
43	K	Pol103	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
44	K	Pol104	Mimostaveništní doprava	kompl.	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.001 - Příprava území

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161 324,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 324,79	21,00%	33 878,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 203,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.001 - Příprava území

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Datum:

12.10.2023

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	161 324,79
HSV - Práce a dodávky HSV	161 324,79
96 - Bourání konstrukcí	59 356,20
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	101 968,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.001 - Příprava území

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 324,79

DHSVPráce a dodávky HSV

161 324,79

D96Bourání konstrukcí

59 356,20

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	259,800	60,00	15 588,00
	VV		144+115,8		259,800		
	VV		Součet		259,800		

2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	259,800	60,00	15 588,00
	VV		odstranění podkladu pod zámk. dlažbou				
	VV		259,8		259,800		
	VV		Součet		259,800		

3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	171,000	95,00	16 245,00
	VV		vybourání bet.obrubníků - lemování bet.dlažby				
	VV		46+49,3+39,8+35,9		171,000		
	VV		Součet		171,000		

4	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	99,460	120,00	11 935,20
	VV		úprava terénu - srovnání, přehmutí, - po dokončení bouracích prací				
	VV		(259,8+237,5)*0,2		99,460		
	VV		Součet		99,460		

D99Přesun hmot a manipulace se sutí

101 968,59

13	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	221,190	30,00	6 635,70
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	221,190	95,00	21 013,05
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 096,660	6,50	20 128,29
	VV		221,190*14 "Přepočtené koeficientem množství		3 096,660		
	VV		Součet		3 096,660		

16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	221,190	95,00	21 013,05
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	106,878	150,00	16 031,70
	VV		67,548+39,33		106,878		
	VV		Součet		106,878		

20	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,312	150,00	17 146,80
	VV		114,312		114,312		
	VV		Součet		114,312		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.102 - Úprava tréninkového hřiště

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 427 425,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 427 425,87	21,00%	929 759,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 357 185,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.102 - Úprava tréninkového hřiště

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Datum:

12.10.2023

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 427 425,87
HSV - Práce a dodávky HSV	4 427 425,87
1 - Zemní práce	1 075 419,24
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	366 317,34
5 - Komunikace pozemní	2 965 138,04
998 - Přesun hmot	20 551,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.102 - Úprava tréninkového hřiště

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 427 425,87

DHSVPráce a dodávky HSV

4 427 425,87

D1Zemní práce

1 075 419,24

1	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	571,104	194,00	110 794,18
VV			odstranění podkladu pod stávajícím umělým trávníkem				
VV			atletická dráha				
VV			543,56*0,15		81,534		
VV			malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
VV			30*54,5*0,15		245,250		
VV			zbytek plochy pod novou tribunou				
VV			1135,4*0,15		170,310		
VV			Mezisoučet		497,094		
VV			odstranění podkladu v místě drenáže				
VV			"sběrná drenáž"				
VV			(0,3*0,3*26)*24		56,160		
VV			"svodná drenáž"				
VV			0,5*0,7*51		17,850		
VV			Mezisoučet		74,010		
VV			Součet		571,104		
2	K	113102211	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	3 313,960	64,94	215 208,56
VV			celoplošná skryvka stávajícího umělého trávníku				
VV			budoucí atletická dráha				
VV			543,56		543,560		
VV			malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
VV			30*54,5		1 635,000		
VV			zbytek plochy pod novou tribunou				
VV			1135,4		1 135,400		
VV			Součet		3 313,960		
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,250	295,00	9 218,75
VV			skryvka pod dlážděnou plochu podél atletické dráhy				
VV			125*0,25		31,250		
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	74,010	525,00	38 855,25
VV			vsakovací rýha				
VV			0,5*0,7*51		17,850		
VV			drenážní péra				
VV			(0,3*0,3*26)*24		56,160		
VV			Součet		74,010		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	919,070	30,00	27 572,10
VV			naložení podsypu pod umělou travou				
VV			3313,96*0,105		347,966		
VV			571,104		571,104		
VV			Součet		919,070		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	948,930	215,00	204 019,95
VV			odvoz na příslušnou skládku				
VV			571,104+31,25+74,01		676,364		
VV			odvoz zásypu pod umělkou				
VV			3313,96*0,105		347,966		
VV			Mezisoučet		1 024,330		
VV			odečet zeminy určené na zpětný zásyp - kolem obrubníku a dosypy kolem sportovních ploch				
VV			-75,4		-75,400		
VV			Součet		948,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 744,650	12,50	59 308,13
	VV		celkem do 15km, se složením - bude upraveno dle dohody dodavatele a investora				
	VV		948,93		948,930		
	VV		948,93*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 744,650		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	948,930	15,00	14 233,95
	VV		sypanina				
	VV		600,964		600,964		
	VV		podsypan pod umělým trávníkem				
	VV		3313,96*0,105		347,966		
	VV		Součet		948,930		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	948,930	150,00	142 339,50
	VV		přebytečná nakopaná zemina na skládce				
	VV		948,93		948,930		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	417,559	500,00	208 779,50
	VV		podsypan pod umělým trávníkem				
	VV		3313,96*0,105*1,2		417,559		
11	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	23,198	50,00	1 159,90
	VV		naložení umělé trávy k odvozu				
	VV		3313,96*3,5*0,001		11,599		
	VV		složení umělé trávy				
	VV		11,599		11,599		
	VV		Součet		23,198		
12	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	11,599	196,35	2 277,46
	VV		umělá tráva - odvoz				
	VV		3313,96*3,5*0,001		11,599		
13	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	162,386	6,50	1 055,51
	VV		umělá tráva - odvoz do 15km				
	VV		3313,96*3,5*0,001		11,599		
	VV		11,599*14 'Přepočtené koeficientem množství		162,386		
14	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	11,599	3 500,00	40 596,50
	VV		kategorie odpadu 070213				
	VV		umělý trávník, vč. zásypu				
	VV		3313,96*3,5*0,001		11,599		
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				366 317,34
15	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	74,010	960,50	71 086,61
	VV		vsakovací rýha				
	VV		0,5*0,7*51		17,850		
	VV		drenážní péra				
	VV		(0,3*0,3*26)*24		56,160		
	VV		Součet		74,010		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	624,000	63,75	39 780,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		včetně kanalizačních spojek				
	VV		sběrná drenáž - flexibilní perforovaný dren PVC DN 100mm (26)*24		624,000		
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	51,000	153,00	7 803,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		včetně kanalizačních spojek				
	VV		svodná drenáž - flexibilní perforovaný dren PVC DN 160mm 51		51,000		
18	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	871,200	20,83	18 147,10
	VV		vsakovací rýha				
	VV		(0,5+0,7)*2*51		122,400		
	VV		drenážní péra				
	VV		(1,2*26)*24		748,800		
	VV		Součet		871,200		
19	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	871,200	21,51	18 739,51
	VV		15% prořez				
	VV		vsakovací rýha				
	VV		(0,5+0,7)*2*51		122,400		
	VV		drenážní péra				
	VV		(1,2*26)*24		748,800		
	VV		Součet		871,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	124,000	280,50	34 782,00
	VV		pokládka dlažby podél atletické dráhy (vč.kladecí frakce 4/8mm)				
	VV		124		124,000		
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	126,480	318,75	40 315,50
	VV		ztr 2%				
	VV		124		124,000		
	VV		124*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		126,480		
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	242,000	287,30	69 526,60
	VV		mezi dráhou a dlažbou				
	VV		242		242,000		
23	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	266,200	192,10	51 137,02
	VV		10% prořez				
	VV		242*1,10		266,200		
24	M	59372190	D+M vyrovnávací rameno schodišťové ŽB - šířka 2,00m - 5x170/300mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
D 5			Komunikace pozemní				2 965 138,04
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 178,560	24,50	53 374,72
	VV		přehutnění pláně				
	VV		atletická dráha				
	VV		543,56		543,560		
	VV		malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
	VV		30*54,5		1 635,000		
	VV		Součet		2 178,560		
26	K	564801111.3	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm, frakce 0-4, tř.A	m2	2 178,560	65,00	141 606,40
	VV		frakce 0/4mm, tl. 40mm				
	VV		atletická dráha				
	VV		543,56		543,560		
	VV		malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
	VV		30*54,5		1 635,000		
	VV		Součet		2 178,560		
27	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 178,560	110,00	239 641,60
	VV		frakce 8/16 tl.100mm				
	VV		atletická dráha				
	VV		543,56		543,560		
	VV		malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
	VV		30*54,5		1 635,000		
	VV		Součet		2 178,560		
28	K	564761113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	2 178,560	225,00	490 176,00
	VV		srovnávací vrstva - atletická dráha				
	VV		543,56		543,560		
	VV		srovnávací vrstva - malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				
	VV		30*54,5		1 635,000		
	VV		Součet		2 178,560		
29	K	R-5-01	Vodopropustný odpružený tartan, tl. 13mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva celkové tl. 10 mm a vrchní náštřík tl. 13 mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného pryžového granulátu fr. 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 15	m2	543,560	797,00	433 217,32
	VV		atletická dráha				
	VV		5,08*107		543,560		
30	K	R-5-02	Pružná podložka tl.30mm ze směsi kamínků fr.3-8mm, SBR pryžového granulátu fr.2-4mm, PUR pojiva se zvýšenou pevností v tahu (větší než 0,2MPa resp. větší než 0,2K/mm2 a filtračním průtokem větším než 1cm/s.	m2	543,560	565,00	307 111,40
	P		Poznámka k položce: □ Směs kamínků fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
	VV		atletická dráha				
	VV		5,08*107		543,560		
31	K	TEN00001AT01	UMĚLÝ TRÁVNÍK tzv. III.generace výšky vlákna 62mm s kombinovaným vsypem z gumového granulátu SBR a jemného křemičitého	m2	1 635,000	749,00	1 224 615,00
	VV		D+M - UMĚLÝ TRÁVNÍK SE VSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU A GUMOVÉHO GRANULÁTU,VÝŠKA VLÁKNA TRÁVNÍKU VODOPROPUSTNOST				
	VV		malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30*54,5		1 635,000		
32	K	R-5-03	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	bm	852,240	65,00	55 395,60
	VV		atletická dráha				
	VV		3*107		321,000		
	VV		3*5,08		15,240		
	VV		2x hřiště				
	VV		28*4		112,000		
	VV		8*4		32,000		
	VV		144*2		288,000		
	VV		26*2		52,000		
	VV		16*2		32,000		
	VV		Součet		852,240		
33	K	R-5-04	Statické zátěžové zkoušky	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		2		2,000		
	D	998	Přesun hmot				20 551,25
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	411,025	50,00	20 551,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.103 - Oplocení, mobiliář

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			884 820,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	884 820,02	21,00%	185 812,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 070 632,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	
Objekt:		SO.103 - Oplocení, mobiliář	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	884 820,02
HSV - Práce a dodávky HSV	884 820,02
1 - Zemní práce	24 886,91
2 - Zakládání	95 415,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	748 951,00
998 - Přesun hmot	15 566,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.103 - Oplocení, mobiliář

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

884 820,02

DHSVPráce a dodávky HSV

884 820,02

D1Zemní práce

24 886,91

1	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	19,781	950,00	18 791,95
	VV		Záchytné oplocení v.5,0 m				
	VV		(0,6*0,6*0,85)*61		18,666		
	VV		oplocení svařované panely v.2,0 m				
	VV		(0,35*0,35*0,65)*14		1,115		
	VV		Součet		19,781		

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,856	1 500,00	4 284,00
	VV		pro brány vjezdové				
	VV		(0,8*0,35*5,1)*2		2,856		
	VV		Součet		2,856		

3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (na meziskládku)	m3	22,637	80,00	1 810,96
	VV		Záchytné oplocení v.5,0 m				
	VV		(0,6*0,6*0,85)*61		18,666		
	VV		oplocení svařované panely v.2,0 m				
	VV		(0,35*0,35*0,65)*14		1,115		
	VV		pro brány vjezdové				
	VV		(0,8*0,35*5,1)*2		2,856		
	VV		Součet		22,637		

D2Zakládání

95 415,71

4	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,904	1 160,00	3 368,64
	VV		Záchytné oplocení v.5,0 m				
	VV		(0,6*0,6*0,1)*61		2,196		
	VV		oplocení svařované panely v.2,0 m				
	VV		(0,35*0,35*0,1)*14		0,172		
	VV		pro brány vjezdové				
	VV		(0,15*0,35*5,1)*2		0,536		
	VV		Součet		2,904		

5	K	275311611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	16,504	4 350,00	71 792,40
	VV		pro záchytné oplocení				
	VV		0,2325*61		14,183		
	VV		pro brány vjezdové				
	VV		(0,65*0,35*5,1)*2		2,321		
	VV		Součet		16,504		

6	M	OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4	kus	61,000	275,00	16 775,00
	VV		61		61,000		

7	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,943	3 690,00	3 479,67
	VV		oplocení svařované panely v.2,0 m				
	VV		(0,35*0,35*0,55)*14		0,943		
	VV		Součet		0,943		

D3Svislé a kompletní konstrukce

748 951,00

8	K	338171111.R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 5,00 m se zalitím MC	kus	66,000	615,00	40 590,00
	VV		svislý sloupek				
	VV		61		61,000		
	VV		boční vzpěry				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		66,000		

9	M	55342187.R01	plotový profilovaný sloupek D 89mm dl 5,8m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava žárový zinek	kus	66,000	6 590,00	434 940,00
---	---	--------------	---	-----	--------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	20,000	195,00	3 900,00
	VV		pro plot				
	VV		14		14,000		
	VV		pro branky				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		20,000		
11	M	55342157	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava žárový zinek	kus	20,000	1 250,00	25 000,00
12	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	376,00	376,00
	VV		branka otevíravá se zámkem				
	VV		1		1,000		
13	M	553423_R	branka plotová jednokřídlá 1000x2300mm žárový zinek	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
14	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
	VV		1+1		2,000		
15	M	5534239_R	brána kovová dvoukřídlá 5000x2100mm	kus	1,000	35 860,00	35 860,00
	VV		brána šířky 5,00m				
	VV		1		1,000		
16	M	5534249_R	brána kovová dvoukřídlá 2600x2100mm	kus	1,000	14 580,00	14 580,00
	VV		brána šířky 2,60m - jižní část k propojení ploch				
	VV		1		1,000		
17	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	29,000	150,00	4 350,00
	VV		25+4		29,000		
18	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	29,000	165,00	4 785,00
	VV		25+4		29,000		
19	K	348401242.R01	Montáž ochranných sítí z polyamidu výšky do 5,0 m	m	125,000	145,00	18 125,00
	VV		125		125,000		
20	M	69311058.R01	ochranná síť z polyamidu bílá, oka 10*100* 3,5 mm	m2	625,000	95,00	59 375,00
	VV		125*5		625,000		
21	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	122,000	80,00	9 760,00
	VV		rozebrání stávajícího síťového oplocení v=5,00m (u hřiště)				
	VV		122		122,000		
22	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	26,000	60,00	1 560,00
	VV		rozebrání stávajícího drátěného oplocení				
	VV		26		26,000		
23	K	69311099.R02	D+M vlajkový stožár - 8,00m	ks	3,000	9 600,00	28 800,00
	VV		kompletní dodávka a montáž vlajk. stožáru, vč. výkopu, základu				
	VV		stožár s vnitřním vedením lanka				
	VV		3		3,000		
24	M	74910137	koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 10-16mm, v 800mm D 480mm	kus	10,000	4 500,00	45 000,00
D 998			Přesun hmot				15 566,40
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	45,120	195,00	8 798,40
26	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	45,120	150,00	6 768,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.201 - Napojení na ulici E. Valenty

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 016 283,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 016 283,91	21,00%	213 419,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 229 703,53

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	Datum:	12.10.2023
Objekt:	SO.201 - Napojení na ulici E. Valenty	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Prostějov		
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 016 283,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 016 283,91
1 - Zemní práce	509 368,82
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	27 023,59
111 - Zemní práce - stabilizace	208 887,60
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	25 172,70
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	188,05
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	236 486,88
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	990,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 620,00
2 - Zakládání	1 540,00
5 - Komunikace pozemní	402 190,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 184,30
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	66 730,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	36 453,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.201 - Napojení na ulici E. Valenty

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov


Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 016 283,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 016 283,91
D	1		Zemní práce				509 368,82
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				27 023,59
1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	16,000	195,00	3 120,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění stávajícího krytu asfaltové cyklostezky, ul. E.Valenty, tl. 5 cm				
2	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	195,00	3 120,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění podkladu pod stávající asfaltovou cyklostezkou, tl. 40-50 cm				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,000	85,00	1 700,00
P			Poznámka k položce: □ rozebrání stávající dlažby chodníků a vjezdu				
4	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	195,00	3 900,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 40-50 cm				
5	K	113202111.1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	80,00	960,00
P			Poznámka k položce: □ odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek				
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	65,00	780,00
P			Poznámka k položce: □ odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků				
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,980	30,00	1 109,40
P			Poznámka k položce: □ nakládání suti na dopravní prostředek				
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,980	95,00	3 513,10
P			Poznámka k položce: □ odvoz suti na skládku do 5 km				
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	148,248	16,50	2 446,09
P			Poznámka k položce: □ zbylých 4 km				
VV			37,062*4		148,248		
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,140	150,00	1 221,00
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
VV			5,2+2,46+0,48		8,140		
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,840	600,00	1 104,00
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,000	150,00	4 050,00
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
VV			12+15		27,000		
D	111		Zemní práce - stabilizace				208 887,60
13	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	150,000	86,70	13 005,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: □ výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 VOZOVKA - DLAŽBA BETONOVÁ 0,5*300				
					150,000		
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	320,000	60,18	19 257,60
			Poznámka k položce: □ položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy				
15	M	R-33688	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	300,000	425,00	127 500,00
			Poznámka k položce: □ nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 150*2,0				
					300,000		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	215,00	32 250,00
			Poznámka k položce: □ dovoz sanačního podkladu z 15 km				
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	750,000	16,50	12 375,00
			Poznámka k položce: □ zbylých 5 km 150*5				
					750,000		
18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	150,000	30,00	4 500,00
			Poznámka k položce: □ uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm				
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky				25 172,70
19	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	210,000	24,50	5 145,00
			Poznámka k položce: □ sejmutí ornice, tl. 20 cm				
20	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	231,000	86,70	20 027,70
			Poznámka k položce: □ výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 110 cm 1,1*210				
					231,000		
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				188,05
21	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180	1 000,00	180,00
			Poznámka k položce: □ rýha pro drenáž DN 80 2*0,3*0,3				
					0,180		
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,054	149,00	8,05
			Poznámka k položce: □ zásyp rýh 0,3*0,18				
					0,054		
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				236 486,88
23	K	997221611.1	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	716,627	30,00	21 498,81
			Poznámka k položce: □ nakládání sutě na dopravní prostředek 398,126*1,8				
					716,627		
24	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	398,126	270,00	107 494,02
			Poznámka k položce: □ odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod omíci, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km 150+(42-16)+231+0,18-0,054-9				
					398,126		
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	716,627	150,00	107 494,05
			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				990,00
26	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	60,00	540,00
			Poznámka k položce: □ dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem 0,3*(30)				
					9,000		
27	K	171151103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	9,000	50,00	450,00
			Poznámka k položce: □ uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch				
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				10 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	280,000	24,50	6 860,00
P			Poznámka k položce: □ zhutnění zemní pláně pod všemi plochami				
29	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	16,000	85,00	1 360,00
P			Poznámka k položce: □ dovoz uložené ornice				
VV			80*0,2				
			16,000				
30	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	80,000	30,00	2 400,00
P			Poznámka k položce: □ rozprostření ornice tl.20cm				
D 2			Zakládání				
			1 540,00				
31	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	2,200	700,00	1 540,00
P			Poznámka k položce: □ trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 80				
VV			2*1,1				
			2,200				
D 5			Komunikace pozemní				
			402 190,79				
32	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	235,000	330,00	77 550,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
33	M	R5-1	dlažba betonová 200x100x100mm přírodní	m2	244,471	490,00	119 790,79
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
VV			235*1,03				
VV			242,05*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				
			244,471				
34	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	235,000	520,00	122 200,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	270,000	195,00	52 650,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
36	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	500,00	8 000,00
P			Poznámka k položce: □ asfaltová cyklostezka				
37	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	16,000	20,00	320,00
P			Poznámka k položce: □ asfaltová cyklostezka				
38	K	564910311	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	16,000	80,00	1 280,00
P			Poznámka k položce: □ asfaltová cyklostezka				
39	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	16,000	510,00	8 160,00
P			Poznámka k položce: □ asfaltová cyklostezka				
40	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	22,000	195,00	4 290,00
P			Poznámka k položce: □ asfaltová cyklostezka				
41	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	6,000	350,00	2 100,00
P			Poznámka k položce: □ dlážděná slepecká dlažba na severu				
42	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	6,600	650,00	4 290,00
P			Poznámka k položce: □ hmatná pás - dlažba 20/10/8 mezi cyklostezkou a chodníkem				
VV			(6)*1,1				
			6,600				
43	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	195,00	1 560,00
P			Poznámka k položce: □ dlážděná slepecká dlažba na severu				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
			103 184,30				
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
			66 730,80				
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	235,00	1 410,00
P			Poznámka k položce: □ osazení dopravních značek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	518,50	518,50
	P		Poznámka k položce: □ dopravní značka B1				
46	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000	390,15	1 170,45
	P		Poznámka k položce: □ dopravní značka E13				
47	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	518,50	1 037,00
	P		Poznámka k položce: □ dopravní značka B24a, B24b				
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	790,00	2 370,00
	P		Poznámka k položce: □ osazení sloupku				
49	M	404452350	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 394,00	4 182,00
	P		Poznámka k položce: □ sloupek				
50	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,000	375,00	36 375,00
	P		Poznámka k položce: □ osazení bet. obrubníků silničních				
	VV		50+2+45		97,000		
51	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	51,500	195,00	10 042,50
	P		Poznámka k položce: □ obrubník betonový 15/25				
	VV		50*1,03		51,500		
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,060	510,00	1 050,60
	P		Poznámka k položce: □ obrubník betonový přechodový				
	VV		2*1,03		2,060		
53	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	46,350	185,00	8 574,75
	P		Poznámka k položce: □ obrubník betonový 15/15				
	VV		45*1,03		46,350		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				36 453,50
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 458,140	25,00	36 453,50
	VV		5112,14-3654		1 458,140		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.202 - Areálové zpevněné plochy

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 094 591,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 094 591,33 0,00	21,00% 15,00%	1 489 864,18 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 584 455,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.202 - Areálové zpevněné plochy

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 094 591,33

HSV - Práce a dodávky HSV

7 094 591,33

1 - Zemní práce	3 622 266,76
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 803 572,38
111 - Zemní práce - sanace	1 153 290,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	11 676,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	16 144,43
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	571 828,95
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	11 770,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	53 985,00
2 - Zakládání	47 520,00
5 - Komunikace pozemní	2 682 560,85
8 - Trubní vedení	511 488,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	230 755,72
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	202 745,50
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	28 010,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.202 - Areálové zpevněné plochy

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 094 591,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 094 591,33
D	1		Zemní práce				3 622 266,76
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 803 572,38
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	80,000	80,00	6 400,00
P			Poznámka k položce: □ rozebrání stávající dlažby chodníku u hřiště				
2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	110,00	17 600,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 90 - 100 cm				
VV			80*2		160,000		
3	K	R-1	Rozebrání povrchu z umělé trávy	m2	1 800,000	80,00	144 000,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění části hřiště s umělou travou				
4	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 600,000	90,00	324 000,00
P			Poznámka k položce: □ odstranění podkladu pod částí hřiště s umělou travou, tl. 0,6-1,0 m				
VV			1800*2		3 600,000		
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	40,000	45,00	1 800,00
P			Poznámka k položce: □ odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníku				
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 933,200	30,00	117 996,00
P			Poznámka k položce: □ nakládání suti na dopravní prostředek				
VV			3706,4+(1800*0,105*1,2)		3 933,200		
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3 933,200	95,00	373 654,00
P			Poznámka k položce: □ odvoz suti na skládku do 5 km				
VV			3706,4+(1800*0,105*1,2)		3 933,200		
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	35 398,800	6,35	224 782,38
P			Poznámka k položce: □ zbylých 4 km				
VV			3933,2*9		35 398,800		
9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,400	150,00	3 360,00
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
VV			20,8+1,6		22,400		
10	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 933,200	150,00	589 980,00
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
VV			3706,4+(1800*0,105*1,2)		3 933,200		
D	111		Zemní práce - sanace				1 153 290,00
11	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	828,000	70,00	57 960,00
P			Poznámka k položce: □ výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní plání pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm				
VV			VOZOVKA - DLAŽBA BETONOVÁ				
VV			0,5*1600		800,000		
VV			CHODNÍKY-DLAŽBA				
VV			0,2*140		28,000		
VV			Součet		828,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 000,000	60,18	120 360,00
	P		Poznámka k položce: □ položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy				
13	M	R-33688	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	1 656,000	425,00	703 800,00
	P		Poznámka k položce: □ nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm				
	VV		828*2,0		1 656,000		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	828,000	215,00	178 020,00
	P		Poznámka k položce: □ dovoz sanačního podkladu z 15 km				
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 140,000	16,50	68 310,00
	P		Poznámka k položce: □ zbylých 5 km				
	VV		828*5		4 140,000		
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	828,000	30,00	24 840,00
	P		Poznámka k položce: □ uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm				
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				11 676,00
17	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	105,000	24,50	2 572,50
	P		Poznámka k položce: □ sejmutí ornice, tl. 20 cm				
18	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	105,000	86,70	9 103,50
	P		Poznámka k položce: □ výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 80 - 120 cm				
	VV		1,0*105		105,000		
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				16 144,43
19	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,250	495,00	5 568,75
	P		Poznámka k položce: □ rýhy pro drenáže DN 80				
	VV		125*0,3*0,3		11,250		
20	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	375,00	9 000,00
	P		Poznámka k položce: □ rýha pro žlab				
	VV		(120)*0,4*0,5		24,000		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,575	149,00	1 575,68
	P		Poznámka k položce: □ zásyp rýh				
	VV		0,3*(11,25+24)		10,575		
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				571 828,95
22	K	997221611.1	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 732,815	30,00	51 984,45
	P		Poznámka k položce: □ nakládání sutě na dopravní prostředek				
	VV		962,675*1,8		1 732,815		
23	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	962,675	270,00	259 922,25
	P		Poznámka k položce: □ odvoz výkopku ze sanace, bez částí ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km				
	VV		828+(21-16)+105+11,25+24-10,575		962,675		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 732,815	150,00	259 922,25
	P		Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				11 770,00
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,000	60,00	6 420,00
	P		Poznámka k položce: □ dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem				
	VV		0,3*(80)		24,000		
	VV		0,4*(60)		24,000		
	VV		0,6*(40)		24,000		
	VV		0,7*(50)		35,000		
	VV		Součet		107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	171151103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	107,000	50,00	5 350,00
P			Poznámka k položce: □ uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch				
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				53 985,00
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 050,000	24,50	50 225,00
P			Poznámka k položce: □ zhutnění zemní pláně pod všemi plochami				
28	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	16,000	85,00	1 360,00
P			Poznámka k položce: □ dovoz uložené omice (80)*0,2				
VV			16,000				
29	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	80,000	30,00	2 400,00
P			Poznámka k položce: □ rozprostření omice tl.20cm				
D 2			Zakládání				47 520,00
30	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	132,000	360,00	47 520,00
P			Poznámka k položce: □ trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 80 (120)*1,1				
VV			132,000				
D 5			Komunikace pozemní				2 682 560,85
31	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 550,000	330,00	511 500,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
32	M	R5-1	dlažba betonová 200x100x100mm přírodní	m2	1 612,465	490,00	790 107,85
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
VV			1550*1,03				1 596,500
VV			1596,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				1 612,465
33	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	1 550,000	520,00	806 000,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 640,000	195,00	319 800,00
P			Poznámka k položce: □ Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke stadionu				
35	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	125,000	275,00	34 375,00
P			Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky na severu a u vstupů				
36	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	128,750	350,00	45 062,50
P			Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní				
VV			125*1,03				128,750
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	135,000	175,00	23 625,00
P			Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky				
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	290,000	524,45	152 090,50
P			Poznámka k položce: □ "kačírky"				
D 8			Trubní vedení				511 488,00
39	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	118,400	910,00	107 744,00
P			Poznámka k položce: □ osazení odvodňovacího žlabu Ž1				
VV			118,4				118,400
40	M	8 -R-1	Liniový žlab z polymerbetonu, průřez tvar "V", švětlá šířka 100 mm, D400	m	130,240	3 100,00	403 744,00
P			Poznámka k položce: □ Liniový žlab z polymerbetonu, průřez tvar "V", švětlá šířka 100 mm, D400, pozinkovaný, komplet dodávka				
VV			118,4*1,1				130,240
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 755,72
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				202 745,50
41	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,000	360,00	97 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: □ osazení bet. obrubníků silničních				
VV			130+25+45+30+40	270,000			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	278,100	195,00	54 229,50
P			Poznámka k položce: □ obrubník betonový 15/25				
VV			270*1,03	278,100			
43	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,000	170,00	17 000,00
P			Poznámka k položce: □ osazení obrubníku kolem chodníků				
VV			15+40+45	100,000			
44	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	103,000	95,00	9 785,00
P			Poznámka k položce: □ betonový obrubník 5/25				
VV			100*1,03	103,000			
45	K	R_9_1	Osazení schodišťových prefa stupňů, do lože z betonu prostého	m	9,000	750,00	6 750,00
P			Poznámka k položce: □ Osazení schodišťových prefa stupňů v severní části				
VV			3+3+3	9,000			
46	M	R_9_2	stupeň schodišťový betonový univerzální dl.100 cm	kus	9,000	1 800,00	16 200,00
P			Poznámka k položce: □ schodišťový stupeň				
47	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	105,40	1 581,00
P			Poznámka k položce: □ pískové lože, podsyp pod schodiště				
D			99 Přesun hmot a manipulace se sutí	28 010,22			
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	800,292	35,00	28 010,22
VV			2457,227-1656,935	800,292			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.301 - Kanalizace dešťová

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 077 025,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 077 025,06	21,00%	856 175,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 933 200,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	
Objekt:		SO.301 - Kanalizace dešťová	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 077 025,06
HSV - Zemní práce	1 789 231,66
D1 - Vodovody a kanalizace	2 287 793,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.301 - Kanalizace dešťová

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 077 025,06

DHSVZemní práce

1 789 231,66

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,410	195,00	18 019,95
2	K	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 444,380	149,00	215 212,62
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	184,820	125,00	23 102,50
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	184,820	75,00	13 861,50
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	217,360	110,00	23 909,60
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	217,360	30,00	6 520,80
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 536,740	90,00	138 306,60
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 536,740	225,00	345 766,50
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 436,740	30,00	43 102,20
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 436,740	15,00	21 551,10
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 904,439	150,00	435 665,85
VV1536,74*1,89					2 904,439		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	799,800	129,00	103 174,20
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	126,860	349,00	44 274,14
14	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	1 019,326	350,00	356 764,10
VVKamenivo pro obsyp a zásyp potrubí (zrno max 8 mm)							
VV799,80+126,86=926,66							
VV926,66*1,10					1 019,326		

D D1Vodovody a kanalizace

2 287 793,40

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	73,770	1 250,00	92 212,50
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,200	3 950,00	12 640,00
VVKan. šachty 0,32 m3/šachta .3 = 3,20 m3							
VV3,20					3,200		
17	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	3,000	516,80	1 550,40
18	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	450,00	1 350,00
19	K	Inf. cena.4	Poklop kanalizační DN 600, D 400	ks	3,000	3 600,00	10 800,00
20	K	87131523_R1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	21,000	625,00	13 125,00
VVDN 125							
VV21					21,000		
21	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	51,000	990,00	50 490,00
22	K	8713799_R2	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 300	m	24,800	1 150,00	28 520,00
VV24,8					24,800		
23	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000	190,00	1 140,00
24	M	28617161	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125	kus	6,000	290,70	1 744,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	190,00	760,00
26	M	28617162	<i>koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>202,30</i>	<i>809,20</i>
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	10 500,00	31 500,00
28	K	Inf. cena.1	Dno kan. šachet SU-M 1000x785 dno beton (atyp., krácené)	ks	3,000	10 500,00	31 500,00
29	K	Inf. cena.2	Těsnění pro DN 1000 Q 1	ks	3,000	300,00	900,00
30	K	Inf. cena.3	Přechodová deska AP-M 1000/625x270 ZE	ks	3,000	4 900,00	14 700,00
31	K	Inf. cena.5	Akum.bloky AS RIGOFILL ST (0,80x0,80x0,66), D+M	ks	975,000	1 950,00	1 901 250,00
VV		975		975,000			
32	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 153,800	45,50	52 497,90
VV		961,5m2 . 1,2 = 1 153,8					
VV		1153,8		1 153,800			
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	277,960	145,00	40 304,20
P		Poznámka k položce: □ potrubí z plastů korugované DN 10					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.401 - Venkovní vodovod - přípojka

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 109,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 109,10	21,00%	24 592,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 702,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	
Objekt:		SO.401 - Venkovní vodovod - přípojka	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	117 109,10
HSV - Práce a dodávky HSV	91 156,28
1 - Zemní práce	51 997,29
5 - Komunikace pozemní	4 140,00
8 - Trubní vedení	34 884,26
997 - Přesun sutě	134,73
PSV - Práce a dodávky PSV	25 952,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 952,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.401 - Venkovní vodovod - přípojka

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 109,10

D HSV Práce a dodávky HSV 91 156,28

D 1 Zemní práce 51 997,29

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,400	80,00	192,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV chodník*20%

VV 2*1*1,2

2,400

2	K	113107441	Odstranění podkladu živých tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	1,560	77,44	120,81
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV 1,3*1*1,2

1,560

3	K	132154102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25,920	510,00	13 219,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV PRIP*20%

VV (15)*0,8*1,8*1,2

25,920

4	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	64,800	250,00	16 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV PRIP.+ŠACHTA*20%

VV (15*1,8*2)*1,2

64,800

5	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	64,800	125,00	8 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 64,8

64,800

6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,920	35,00	907,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV 25,92

25,920

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,200	275,00	1 980,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV PRIP.

VV 7,2

7,200

8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,920	50,00	1 296,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 25,92

25,920

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,920	15,00	388,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P Poznámka k položce: □

VV Množství vázané k položce hloubení rýh.

VV 25,92

25,920

10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,720	149,00	2 789,28
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV VYKOPANÁ ZEMINA-OBSYPÁNÍ POTRUBÍ

VV 25,92-7,2

18,720

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,200	245,00	1 764,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV PRIP*20%

VV ((15)*0,8*0,5)*1,2

7,200

12	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	14,400	350,00	5 040,00
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

VV 7,2*2

14,400

D 5 Komunikace pozemní 4 140,00

13	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1,560	500,00	780,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 1,56

1,560

14	K	577154031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,560	1 000,00	1 560,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 1,56

1,560

15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,400	750,00	1 800,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 2,4

2,400

D 8 Trubní vedení 34 884,26

16	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	18,000	150,00	2 700,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			VOD*20%				
VV			15*1,2	18,000			
17	M	WVN.VP403082 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 90x8.2 12m BC	m	18,000	345,00	6 210,00
18	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	275,00	275,00
19	M	WVN.FF485617 W	Elektrokoleno 90° 90	kus	1,000	850,00	850,00
20	K	891241322	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 80/90	kus	1,000	795,00	795,00
21	M	HWL.405008009 014	ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 80/90	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
22	M	R.001	Souprava zemní teleskopická 1,3-1,8m Hawle 9601	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
23	M	R.002	Poklop uliční Hawle 1750	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	18,000	46,33	833,94
VV			PŘÍP.				
VV			18	18,000			
25	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	18,000	12,24	220,32
VV			PŘÍP.				
VV			18	18,000			
26	K	R.879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 80	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
VV			1	1,000			
D 997			Přesun sutě	134,73			
27	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	0,777	173,40	134,73
D PSV			Práce a dodávky PSV	25 952,82			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 952,82			
28	K	722231079.GCM	Ventil zpětný Giacomini R60 mosazný G 3" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	3 097,29	3 097,29
29	K	722232050.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	4 737,76	9 475,52
VV			2	2,000			
30	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 015,000	0,87	880,01
31	K	R.722262302	Vodoměr závitový vícevrtkový suchoběžný do 30°C G 2"x 200 mm Qn 25 m3/h	kus	1,000	12 500,00	12 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.702 - Areálové rozvody NN a VO

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno z dokumentace pro SP jako orientační rozpočet.

Cena bez DPH			374 909,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	374 909,11	21,00%	78 730,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			453 640,02
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.702 - Areálové rozvody NN a VO

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	374 909,11
VeO - Venkovní osvětlení	108 261,07
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	108 261,07
M46 - Zemní práce při elektromontážích	36 829,88
NN - Přípojka NN	252 248,04
741-1 - Elektroinstalace - silnoprúd	252 248,04
M46 - Zemní práce při elektromontážích	72 791,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.702 - Areálové rozvody NN a VO

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VeO	Venkovní osvětlení				108 261,07
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				108 261,07
1	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	60,000	30,00	1 800,00
2	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	69,000	57,35	3 957,15
VV					69,000		
3	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	54,000	65,00	3 510,00
4	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	56,700	19,45	1 102,82
VV					56,700		
5	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	54,000	10,80	583,20
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
7	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	1,000	17 200,00	17 200,00
8	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	450,00	450,00
9	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000	1 692,00	1 692,00
10	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	450,00	450,00
11	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	1,000	290,00	290,00
12	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	450,00	450,00
13	M	Schr01	LED Svítidlo Schröder Voltana 2, 53W, IP66	ks	1,000	9 880,00	9 880,00
14	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	54,000	65,00	3 510,00
15	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	54,000	55,00	2 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	1,000	65,00	65,00
17	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	0,640	55,00	35,20
VV		1*0,64 'Přepočtené koeficientem množství			0,640		
18	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1,000	65,00	65,00
19	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	16,77	16,77
20	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,000	65,00	260,00
21	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	27,54	110,16
22	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	9,000	30,00	270,00
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,350	13,25	137,14
VV		9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			10,350		
24	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	1,500	65,00	97,50
25	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	1,500	19,50	29,25
26	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	10 000,00	10 000,00
27	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	10 000,00	10 000,00
D		M46	Zemní práce při elektromontážích				
							36 829,88
28	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,054	1 720,00	92,88
29	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,500	990,00	495,00
VV		1*0,5			0,500		
30	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	43,000	185,00	7 955,00
31	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,000	265,00	2 915,00
32	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	43,000	75,00	3 225,00
33	K	460431322	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,000	149,00	1 639,00
34	K	460641112p	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 vč.roury	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
35	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	54,000	60,00	3 240,00
36	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	56,700	40,00	2 268,00
VV		54*0,35*3			56,700		
37	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D		NN	Přípojka NN				
							252 248,04
D		741-1	Elektroinstalace - silnoprúd				
							252 248,04
38	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	114,000	30,00	3 420,00
39	M	34111637	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm2	m	131,100	478,20	62 692,02
VV		114*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			131,100		
40	K	741122136	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	170,000	30,00	5 100,00
41	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2	m	195,500	353,90	69 187,45
VV		170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			195,500		
42	K	741132414	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou 3x35+25 mm2	kus	1,000	65,00	65,00
43	K	741132415	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou 3x50+35 mm2	kus	2,000	65,00	130,00
44	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	270,000	65,00	17 550,00
45	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	283,500	39,90	11 311,65
VV		270*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			283,500		
46	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	5 000,00	5 000,00
47	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D		M46	Zemní práce při elektromontážích				
							72 791,92
48	K	460010024.1	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,211	1 720,00	362,92
49	K	460161162.1	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	142,000	165,00	23 430,00
50	K	460161302.1	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	69,000	245,00	16 905,00
51	K	460431172.1	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	142,000	60,00	8 520,00
52	K	460431322.1	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	69,000	149,00	10 281,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	460661511.1	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	221,550	60,00	13 293,00
VV			211*0,35*3		221,550		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 400,00
54	K	hod01	Koordinace na stavbě	Nh	20,000	100,00	2 000,00
55	K	hod02	napojení přípojek NN do stávajících rozvaděčů	Nh	4,000	500,00	2 000,00
56	K	rev1	Revize VO a NN	Nh	16,000	650,00	10 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
SO.801 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			669 059,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	669 059,50	21,00%	140 502,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	809 562,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:
SO.801 - Sadové úpravy

Místo:
Za Místním nádražím, Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

Datum:
12.10.2023

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		669 059,50
HSV - Pracovní operace - výsadba		669 059,50
231 - Plochy a úprava území		326 309,50
231_M - Rostlinný materiál		281 400,00
D3 - Ostatní materiál		61 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

SO.801 - Sadové úpravy

Místo:

Za Místním nádražím, Prostějov

Datum:

12.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

669 059,50

DHSVPracovní operace - výsadba

669 059,50

D231Plochy a úprava území

326 309,50

1	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	22,000	1 250,00	27 500,00
2	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	22,000	2 500,00	55 000,00
VV		vč. zasypání jámy					
VV		22		22,000			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	25,00	1 250,00
VV		úprava terénu před výsadbou					
VV		50		50,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	19,50	975,00
VV		50		50,000			
5	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	4,14	207,00
6	K	spec..1	Vytýčení trasy sítí - kanalizace + VO	m	150,000	35,00	5 250,00
7	K	spec.	Rozměření a vytýčení výsadeb	ks	30,000	50,00	1 500,00
VV		12+18		30,000			
8	K	183101321	Hloubení jamek s výměnou půdy 100% do 1 m3	ks	30,000	1 795,00	53 850,00
9	K	184102116	Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 800 mm včetně zalití	ks	30,000	1 053,00	31 590,00
10	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin - stromy	m3	3,100	325,00	1 007,50
VV		3,1		3,100			
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	55,00	1 650,00
12	K	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce 2,5m	ks	30,000	260,00	7 800,00
13	K	185802114	Hnojení umělým hnojivem k jednotliv. rostlinám	t	0,045	24 000,00	1 080,00
14	K	spec..2	Ochranný nátěr kmene ARBO FLEX	ks	30,000	40,00	1 200,00
15	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	30,000	75,00	2 250,00
16	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	30,000	55,00	1 650,00
17	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 120,000	55,00	61 600,00
18	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 120,000	55,00	61 600,00
19	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	170,000	55,00	9 350,00
D231_M		Rostlinný materiál		281 400,00			
20	M	Pol001	Crataegus monogyna Stricta (14-16)	ks	12,000	5 000,00	60 000,00
VV		12		12,000			
21	M	Pol002	Fagus sylvatica Dawyck (12-14)	ks	18,000	5 000,00	90 000,00
VV		18		18,000			
22	M	Pol003	Cotoneaster dammeri (20-30)	ks	430,000	150,00	64 500,00
VV		430		430,000			
23	M	Pol004	Cotoneaster dammeri Coral Beauty (20-30)	ks	450,000	90,00	40 500,00
VV		450		450,000			
24	M	Pol005	Cotoneaster procumbens (20-30)	ks	240,000	110,00	26 400,00
VV		240		240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D3			Ostatní materiál	61 350,00			
25	M	Pol40	Kůl dřevěný, přírodní, průměr 8 cm, 250 cm, impreg., 3 ks/strom	ks	90,000	165,00	14 850,00
26	M	Pol41	Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom	ks	90,000	80,00	7 200,00
27	M	Pol42	Popruh na vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom	m	90,000	35,00	3 150,00
28	M	Pol43	Travní semeno	kg	5,500	250,00	1 375,00
VV			5,5	5,500			
29	M	Pol44	Tabletové pomalu rozpustné hnojivo (5ks/strom)	ks	150,000	5,00	750,00
30	M	Pol45	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	2,500	1 150,00	2 875,00
31	M	Pol46	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	27,500	1 100,00	30 250,00
32	M	Pol48	Ochranný nátěr ARBO FLEX 7 Plus 10 kg	ks	2,000	450,00	900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORKUS Morava s.r.o.

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			665 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	665 500,00	21,00%	139 755,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	805 255,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA	
Objekt:		VON - Vedlejší a ostatní náklady	
Místo:	Za Místním nádražím, Prostějov	Datum:	12.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč:	MORKUS Morava s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	665 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	550 000,00
OST - Ostatní	115 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM,
PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Za Místním nádražím, Prostějov

Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč: MORKUS Morava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

665 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					550 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou					
	VV	1			1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
	P	Poznámka k položce: ☐ Jedná se zejména o náklady na zajištění: ☐ - dokumentace zakrývaných konstrukcí a líniových staveb geodetickým zaměřením, ☐ - vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům, ☐ - zaměření stávajících napojení přilehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, ☐ - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), ☐ - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, ☐ apod. ☐ Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.					
	VV	1			1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
	P	Poznámka k položce: ☐ Jedná se zejména o náklady na zajištění: ☐ - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, ☐ - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, ☐ apod. ☐ Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.					
	VV	1			1,000		
16	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	150 000,00	150 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV	5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg, pdf, doc)					
	VV	1			1,000		
5	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby					
	VV	1			1,000		
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	180 000,00	180 000,00
	VV	zřízení kompletního zařízení staveniště					
	VV	Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst					
	VV	na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení					
	VV	pěších/dopravních koridorů apod.					
	VV	1			1,000		
7	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV	1			1,000		
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
	P	Poznámka k položce: ☐ Jedná se zejména o náklady na zajištění: ☐ - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky ☐ - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci ☐ - jednání s úřady ☐ - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení ☐ - zpracování havarijního a povodňového plánu ☐ apod.					
	VV	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD					
	VV	Jedná se zejména o náklady na zajištění:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky				
	VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci				
	VV		- jednání s úřady				
	VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení				
	VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu				
	VV		1		1,000		
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		1		1,000		
D OST			Ostatní				115 500,00
10	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
11	K	012303101	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
	P		Poznámka k položce: ☐ Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. ☐ Geometrické plány budou zpracovány: ☐ - pro nově vybudované objekty ☐ Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky. ☐				
	VV		1		1,000		
12	K	013274001	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
	P		Poznámka k položce: ☐ Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. ☐ Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. ☐ ☐				
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.				
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru				
	VV		stavebně - konstrukční část - armovací výkresy, kladecí plán opláštění apod.				
	VV		1		1,000		
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli				
	VV		1		1,000		
14	K	0170000_R	Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
15	K	0120000_R	Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem	soub	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		