

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000		
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	200,000		
14	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	100,000		
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	100,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	300,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	300,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	6 000,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 000,000		
89	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000		
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000		
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65	km	1,900		
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	0,400		
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	1,500		
151	5907010025	Výměna LISÚ tvar R65	m	16,000		
152	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	16,000		
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	60,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	100,000		
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	1 000,000		
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		
283	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	60,000		
293	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000		
299	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 000,000		
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	4 500,000		
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	1 800,000		
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000		
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000		
642	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	10,000		
643	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	10,000		
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus	10,000		
647	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000		
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 000,000		

838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	800,000
839	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	200,000
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1 500,000
848	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	200,000
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	6,000
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000
VON 3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	4,000
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	20,000
VON 14	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	300,000
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	50,000