

## Slepý rozpočet

Stavba: Nový domov p.o., U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná - Nové Město

Objekt: Betonový plot viz foto

Objednatel: Nový domov,p.o.  
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.  
Místo: Karviná - Nové město

Zpracoval:  
Datum:

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem
-------	----	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

### Práce a dodávky HSV

#### Zemní práce v délce 50m (množství dřevin uvedeno orientačně)

Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	10,000			
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000			
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v souběžných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,000			
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000			
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000			
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000			
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000			
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,000			
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,800			
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,000			
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu	m2	105,000			

#### Zakládání

Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	5,000			
---	----	-------	--	--	--

#### Svislé a kompletní konstrukce

patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	25,000			
Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm	kus	100,000			
Plotový panel 2000/500 - výrobce Milan Salou	ks	100,000			
Dodávka prefabrikovaných sloupků - výrobce Milan Salou	ks	25,000			

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

##### Bourání konstrukcí

Výkop betonových základů sloupků	ks	25,000			
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 6 m ručně	ks	25,000			
odvoz beton.sloupků (z Karviná do Bohumín)	km	25,000			

##### Přesun hmot a manipulace se sutí

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	110,347			
---	---	---------	--	--	--

Celkem bez DPH 340 776,08 Kč

Celkem vč.DPH 412 339,06 Kč

Mgr. Daniel Rychlík,  
MBA  
Digitálně podepsal  
Mgr. Daniel Rychlík,  
MBA  
Datum: 2023.10.31  
15:56:48 +01'00'

Jan Kubánek  
Digitálně podepsal  
Jan Kubánek  
Datum: 2023.10.24  
07:02:42 +02'00'