

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Adresa**

Ulice: Berlínská
 Číslo popisné: 2748
 Č.prostoru: 84

Vypracoval:

Datum:

Nová kuchyňská linka 150 180 NE

Použité dveře

Nové zárubně

P	kuchyně	P
předsíň		P

Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	102	43	65	49	49				308	32	9856
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	102	43	65	49	49		10	12	330	20	6600
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	102	43	65	49	49		10	12	330	32	10560
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl	3								3	15	45
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2	3								3	32	96
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0	0	0
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	60								60	130	7800
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	4								4	500	2000
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	300	1200
R1.	Nikotin bariéra	m2									0	0	0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2		3	3	3					9	250	2250
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm	18								18	150	2700
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0	0	0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0	0	0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	2,5	1,25	1,25		1,25	1,25	10	250	2500
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0	0	0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0	0	0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0	0	0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0	0	0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3								3	300	900
R2.											0	0	0
R3.											0	0	0
Podlahy povlakové													
20.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	19	13	19	13	13				77	150	11550
21.	Dodávka PVC	m2	19	13	19	13	13				88,55	280	24794
22.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0	0	0
23.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	19	13	19	13	13				77	140	10780
24.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	25	20	25	20	20				110	60	6600
26.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	25	20	25	20	2				92	6	552
27.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2	19	13	19	13	13				77	140	10780
28.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0	0	0
29.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4								4	500	2000
30.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m	kpl	4								4	300	1200

31.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2									0	0	0
32.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2									0	0	0

33.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2											0	0	0
Podlahové konstrukce															
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2											0	0	0
35.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2											0	0	0
36.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2											0	0	0
37.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2											0	0	0
38.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2											0	0	0
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0	0	0
R4.													0	0	0
Parquetové podlahy															
40.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks											0	0	0
41.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks											0	0	0
42.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2											0	0	0
43.	Oprava podlah,broušení vlyců,parket trojnásobné	m2											0	0	0
44.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2											0	0	0
45.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2											0	0	0
46.	Nátěr olejový a voskování	m2											0	0	0
47.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0	0	0
48.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2											0	0	0
49.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2											0	0	0
R5.															
Podlahy z dlaždic keramických															
50.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2							3	2			5	450	2250
51.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2											5,75		
52.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm											0	0	0
53.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m											0	0	0
54.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	2			5	50	250
55.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2							3	2			5	140	700
56.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3										3	300	900
R6.													0	0	0
Obklady keramické															
57.	Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300	m2		6					12	10			28	400	11200
58.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2											32,2		
59.	Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600	ks							1	1			2		0
60.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2											0	0	0
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2											0	0	0
62.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							12	10			22	50	1100
63.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4										4	300	1200
R7.													0	0	0
Výplně otvorů															
64.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1										1		
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2											0	0	0
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks		1					1	1			3	3000	9000
67.	Nové dvojitě zasklení okna d+m	pol											0	0	0
68.	Pouzdro pro posuvné dveře	ks											0	0	0
R8.													0	0	0
Konstrukce truhlářské															
69.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	2	1	1		1	1			7		
70.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	2	1	1		1	1			8	300	2400
71.	Montáž kuchyňských linek	ks											0	0	0
72.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou											0	0	0
73.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.//	kpl											0	0	0
74.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4										4	300	1200

75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	8								8	300	2400
76.	Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace	kpl	5								5	750	3750

Svislé konstrukce															
77.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm	m2	6							3	2	11	650	7150	
78.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m										0	0	0	
79.	Obezdívka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2								2		2	600	1200	
80.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm	m2	8									8	700	5600	
81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2										0	0	0	
82.	SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2								3	2	5	650	3250	
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	300	1200	
84.	Vyzdívka ze skleněných tvárnic	kpl										0	0	0	
R9.												0	0	0	
R10.												0	0	0	
R11.												0	0	0	
Úpravy povrchu															
85.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./	m2										0	0	0	
86.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2										0	0	0	
87.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m	10							10	10	30	150	4500	
88.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková	m2	4									4	150	600	
89.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2										0	0	0	
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2										0	0	0	
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	8	8						10	12	38	150	5700	
92.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks										0	0	0	
93.	Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m										0	0	0	
94.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy, štukových	m2										0	0	0	
95.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2										0	0	0	
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	8	8						100	10	12	138	140	19320
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	300	1200	
R12.												0	0	0	
R13.												0	0	0	
Bourání															
98.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2										0	0	0	
99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2										0	0	0	
100.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3										0	0	0	
101.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2										0	0	0	
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2										0	0	0	
103.	Otlučení omítek vnitřních	m2										0	0	0	
104.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks										0	0	0	
105.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2										0	0	0	
106.	Vybourání stávajících zárubní	m2										0	0	0	
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0	0	0	
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl										0	0	0	
109.	Vybourání dřevěných a ocelových nik	m2										0	0	0	
110.	Odstranění dřevěných obkladů stěn	m2										0	0	0	
111.	Bourání příček skleněných tl. do 15cm	m2										0	0	0	
112.	Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích	m2										0	0	0	
113.	Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace	m2										0	0	0	
114.	Bourání SDK příček	m2										0	0	0	
R14.												0	0	0	
Ostatní konstrukce a práce															
115.	Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl	1									1	7000	7000	
116.	Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1									1	100	100	
117.	Opracování detailů bytového jádra	kpl										0	0	0	
118.	Úklid	kpl	1									1	1	1	

120.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	1	1
Izolace proti vodě													
121.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2									0	0	0
122.	Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)	kpl									0	0	0
123.	Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)	kpl									0	0	0
R15.											0	0	0
Zařízení bytu													
122.	Umyvadlo	ks								1	1		
123.	Ocelová vana	ks								1	1		
124.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks								1	1		
125.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks									0		
126.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1	1		
127.	WC combi včetně sedátka	ks								1	1		
128.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks									0		
129.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks									0		
Elektroinstalace													
130.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl	1								1	55000	50000
131.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl									0	0	0
132.	Výměna domácího telefonu	kpl									0	0	0
133.	Porevizní opravy	kpl									0	0	0
134.	Revize EI + dotažení spojů	kpl									0	0	0
135.	Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES	kpl									0	0	0
136.	Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES	kpl									0	0	0
Vnitřní vodovod													
137.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1								1	20000	15000
138.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl									0	0	0
139.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl	1								1	7000	7000
140.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl	1								1	2000	2000
141.	Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti	kpl									0	0	0
Práce celkem												bez DPH	281 935,00 Kč

Popis:

Nová elektroinstalace; PLYN; ZTI; nové jádro; opravy omítek štukem; nová výmalba; nátěry zárubně, radiátorů, trubek ÚT; nové obklady a dlažby; demontáž a likvidace vestavných skříní, KL a sporáku; seřídít okna a dveře; úklid.

DPH 42 290,25 Kč

CELKEM 324 225,25 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

podpis