







ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	I.23	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	Volárenský rybník		
Zhotovitel akce	Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 274 49 416, DIČ: CZ274 49 416		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	956441 Investice, 450721 neinvestice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	7/I,N/956441,450721/2023/6,74, 17.07.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	9 247 181,88
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	9 247 181,88		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO. 07 - Bezpečnostní přeliv			
Popis: Vícepráce se sestávají z nutného vybourání veškerých stávajících spár bezpečnostního přelivu a jejich následného hloubkového přespárování. Jedná se celkem o 42,33 m2 plochy. PD a rozpočet uvažoval s plochou vybourání a následného hloubkového přespárování pouze v celkové ploše 12 m2. Dále je nutné rozebrat a opětovně vyzdít celou korunu bezpečnostního přelivu a rozebrat a opětovně vyzdít přelivný práh na nátok do bezpečnostního přelivu. Na základě žádosti zhotovitele stavby z důvodu navýšení finančního plnění pro rok 2023 minimálně o 200 000 Kč bez DPH bude zhotoviteli prodloužen termín plnění pro rok 2023 do 31.12.2023			
Příčina - důvod vzniku změny			
Popis: Po odstranění náletové vegetace na bezpečnostním přelivu a jeho kompletním očištění bylo zjištěno, že veškeré spáry jsou provedeny v tl. cca 2 cm a zbytek prostoru je dutý nebo je tvořen degradovaným materiálem. Kameny tvořící korunu a přelivnou hranu bezpečnostního přelivu jsou rozvolněné, zdící malta je zde již zcela degradovaná. Na základě žádosti zhotovitele stavby z důvodu navýšení finančního plnění pro rok 2023 minimálně o 200 000 Kč bez DPH bude zhotoviteli prodloužen termín plnění pro rok 2023 do 31.12.2023			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací

Vliv změny na cenu díla	ano
Vliv na závazné parametry	ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	132 481,78
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	132 481,78
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1,43
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	9 379 663,66

Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	04.10.2023		
technik / referent VH	04.10.2023		
Vedoucí ST (ředitel OŘ/závodu/lesní správce)	04.10.2023		

Záznamy o změnách ve SD

datum	číslo strany SD
18.09.2023	74153 (zápis z KD - vícepráce na SO.07 - BP)
18.09.2023	74154 (zápis z KD - vícepráce na SO.07 - BP)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 4929 - Volárenský rybník



KSO:
Místo: Kalek

CC-CZ:
Datum: 24.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Bauvant, s.r.o.

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:
NDCOn, s.r.o.

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 481,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 132 481,78	Výše daně 27 821,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			160 302,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 4929 - Volárenský rybník

Místo: Kalek

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: NDCon, s.r.o.

Zhotovitel: Bauvant, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 481,78	160 302,98
SO7	Bezpečnostní přeliv	132 481,78	160 302,98
01	VCP BP	132 481,78	160 302,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
4929 - Volárenský rybník
Objekt:
SO7 - Bezpečnostní přeliv
Soupis:
01 - VCP BP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Bauvant, s.r.o.
Projektant:
NDCon, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 24.10.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH		132 481,78	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 481,78	21,00%	27 821,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	160 302,96

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 4929 - Volárenský rybník
Objekt: SO7 - Bezpečnostní přeliv
Soupis: **01 - VCP BP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Bauvant, s.r.o.

Datum: 24.10.2023
Projektant: NDCon, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	132 481,78
HSV - Práce a dodávky HSV	132 481,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 635,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 584,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 4929 - Volárenský rybník
 Objekt: SO7 - Bezpečnostní přeliv
 Soupis: 01 - VCP BP

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Bauvant, s.r.o.

Datum: 24.10.2023
 Projektant: NDCon, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 132 481,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					132 481,78	
4	K	985142213	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	30,330	2 250,65	68 262,21	
	WV		"Plocha BP - Plocha Koruny - plocha v původním rozpočtu" 46-3,67-12		30,330			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					58 635,57	
7	K	R 002	Vodorovné i svislé přemístění vybouraného materiálu vodních staveb na skládku a uložení dle platné legislativy včetně poplatku	soubor	1,000	10 100,00	10 100,00	
	WV		Likvidace odstraněné spárovací hmoty a odvoz na skládku do 40 km					
	WV		"Likvidace pro zbývající plochu tj. 30,33 m2"					
	WV		1		1,000			
8	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	30,330	885,68	26 862,67	
	WV		"Plocha BP - Plocha Koruny - plocha v původním rozpočtu" 46-3,67-12		30,330			
9	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	3,490	6 210,00	21 672,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345					
	WV		"vyzdění koruny BP" 2,68		2,680			
	WV		"vyzdění přelivné hrany BP" 0,81		0,810			
	WV		Mezisoučet		3,490			
	WV		"Položka neobsahuje kámen, prám a strojníka"					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 584,00	
10	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	3,490	1 600,00	5 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491					
	WV		"vybourání koruny BP" 2,68		2,680			
	WV		"vybourání přelivné hrany BP" 0,81		0,810			
	WV		Součet		3,490			

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - VOLÁRENSKÝ RYBNÍK

Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2023					2024											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Volárenský rybník	01.08.2023	31.10.2024																	
SO1 – Kácení					297 015														
SO2 - Průsak					713 000										300 000	300 000	100 000	96 704	297 014,84
SO3 - Požerák													50 000	200 000	200 000	200 000	248 000	300 241	1 509 703,81
SO4 - Spodní výpust					506 500						50 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	330 965	1 198 241,28
SO5 - Lávka																	100 000	75 603	2 787 464,72
SO6 - Zemník													200 000	200 000	200 000	220 000	201 195		175 602,54
SO7 - Bezpečnostní přeliv					40 000	66 241	66 241									11 380			1 021 195,30
SO8 - Oprava komunikace					338 000											240 000	350 000	143 079	183 861,87
00 - Vedlejší stavební náklady					365 485	38 000	38 000									262 000	162 000	270 015	1 071 079,30
																			1 135 500,00
Fakturace celkem					2 260 000	104241	104241	0	0	0	50 000	630 000	780 000	1 080 000	1 613 380	1 541 195	1 216 607	9 379 663,66	

HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOS:

- o Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost pracovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD.
- o Seznámení s Plánem BOZP – zápisem do Plánu BOZP a do SD.

Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00 – max. 18:00 hodin v letním období.

