

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-06 Gymnázium Blansko**  
 Rekonstrukce rizvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa

Rozpočet:

Objednatel: **Gymnázium Blansko, příspěvková organizace** IČO: 62073133  
 Seifertova 33/13 DIČ:  
 67801 Blansko

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s.r.o.** IČO: 41604041  
 Nádražní 1332/32 DIČ: CZ699005473  
 68001 Boskovice

Vypracoval: **Tomáš Příklad**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 856,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>69 856,90</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 856,90 CZK
Základní DPH	21 %	14 669,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 84 526,85 CZK**

v

Nádražní  
tel.: 51  
IČO: 4



Zhotovitel

dne

Gymnázium Blansko,  
příspěvková organizace  
27.09.2023



### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		20 664,50	29,6
5	Komunikace	HSV		39 548,40	56,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		5 958,00	8,5
8	Trubní vedení	HSV		3 686,00	5,3
Cena celkem				69 856,90	100,0

## Položkový rozpočet

S: 23-06      Gymnázium Blansko  
 O: 04         ZL č.4 - Odvodnění  
 R: 001        Odvodnění zpevněných ploch

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>20 664,50</b>
1 113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	6,00000	233,00	1 398,00
2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	3,50000	1 527,00	5 344,50
3 162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m <sup>3</sup>	3,50000	297,50	1 041,25
4 167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m <sup>3</sup>	3,50000	863,00	3 020,50
5 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	2,00000	1 463,00	2 926,00
6 460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	8,00000	233,50	1 868,00
7 460120061R00	Odvoz zeminy	m <sup>3</sup>	3,50000	349,50	1 223,25
8 113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	7,00000	549,00	3 843,00
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>39 548,40</b>
9 564281111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 30 cm	m <sup>2</sup>	6,00000	257,00	1 542,00
10 596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	6,00000	338,00	2 028,00
11 917862111RT8	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	7,00000	660,00	4 620,00
12 597101030RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton	m	6,00000	4 650,00	27 900,00
13 59245030R	Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní	m <sup>2</sup>	6,60000	524,00	3 458,40
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 958,00</b>
14 639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy dlážděný 0,5 m	m	6,00000	993,00	5 958,00
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>3 686,00</b>
15 831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	2,00000	1 843,00	3 686,00