

		SOD stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy (359*4+6225.22)*0,3*0,6=1 379,02 [A] ZBV 12 I - odláždění 148,39*0,3*0,6=26,71 [A] ZBV 17 změna AD změna AD - obnova propustků přípočet: 5=5,00 [A] ΣΣ 26,71+5,00=31,71									
		Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
		ZBV 21 Celkem: 3 251,05 Změny celkem: 1 872,03 Dle tabulky přehledu množství									
17	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu a uložení na skládku tl.150 mm 11049,26=11 049,26 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ZBV 21 Celkem: 9 037,43 Změny celkem:-2 011,83	M2	11 049,26	9 037,43	-2 011,83	82,45	911 011,49	745 136,11	-165 875,38	-18,21%
18	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM stávající propustky 27*12,0=324,00 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ZBV 21 Celkem: 458 Změny celkem: 134 Dle tabulky přehledu množství	M	324,00	458,00	134,00	260,57	84 424,68	119 341,06	34 916,38	41,36%
19	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM SOD Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu 18.27*6.83+13.28*5.69+15*1.2*1.2*2+148.53*1.2*2+359*6.08+6236.92*(0.6-0.2)+0.5*25304.4=17 929,71 [A]	M3	17 929,71	19 213,26	1 283,55	652,67	11 702 183,83	12 539 918,41	837 734,58	7,16%

	ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustek -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 10.5*5.80+2.12*(4.42*1,3+2.5*1,3)/2+0,5*0,6*0,4=70,56 [A] b - propustek v km 3.930 2.5*6,0=15,00 [B] c - propustek v km 3.920 13.73*6,06+1.85*(4.35*3,5+2.5*1,9)/2+0,89*4,35=105,55 [C] f - vozovka E - akt. zóna (1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))*0,3=472,14 [K] h - plomba 2.34*9,5=22,23 [J] Celkem: A+B+C+K+J=685,48 [I] ZBV 12 r - propustek-0553 5,1*7=35,70 [F] m - štěrbinový žlab 5,5*(20-0,2)=108,90 [G] l - odláždění 0,6*0,6*0,5*2*(120+35)=55,80 [H] Celkem: F+G+H=200,40 [I] ZBV 14 změna "s" podjezd: 5.64*1,2*2=13,54 [A] změna "y" demolice lávky: geodetické zaměření GP ŠI 51/2021 = 246,40=246,40 [B] změna "z" úprava konstrukce vozovky: 385,2m*0,32m3/m = 123,260=123,26 [C] Celkem: A+B+C=383,20 [D] ZBV 17 změna AB, AC změna AB - obnova propustku v km 1,389 (3.2+2,45)*2,45*(12,98-(3,83-1,5)/2)-1,2*2,2*12,98+2,6*2*2+26,5*1,2*2=203,28 [A] změna AD změna AD - obnova propustku 12,5*5,4+12,5*5,2+7,5*2,65+7,5*3,6=179,38 [B] Celkem: A+B=382,66 [C] ΣΣ 47,95+685,45+200,40+383,20+382,66=1 699,66								
	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								

		ZBV 21 Celkem: 19 213,26 Změny celkem:1 283,55									
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17 929,71	19 044,74	1 115,03	13,03	233 624,12	248 152,96	14 528,84	6,22%
		SOD 17929,71=17 929,71 [A] ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu (25,29-18,27)*6,83 -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 (hloubení - pol. č. 131738) 70,56=70,56 [A] b - propustek v km 3.930 (hloubení - pol. č. 131738) 15,0=15,00 [B] c - propustek v km 3.920 (hloubení - pol. č. 131738) 105,55=105,55 [C] f - vozovka E - akt. zóna (hloubení - pol. č. 131738) 472,14=472,14 [D] h - plomba (hloubení - pol. č. 131738) 22,23=22,23 [E] Celkem: A+B+C+D+E=685,48 [F] ZBV 12 r - propustek-0553 - pol. č. 131738 35,7=35,70 [F] l - odláždění (hloubení - pol. č. 131738) 0,6*0,6*0,5*2*(120+35)=55,80 [G] Celkem: F+G=91,50 [H] ZBV 14 změna "s": pol.č.131738: 13,536=13,54 [D] změna "y": pol.č.131738: 246,40=246,40 [E] změna "z": pol.č.131738: 123,260=123,26 [F] Celkem: D+E+F=383,20 [G] ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 - přípočet - viz položka 131738 (3,2+2,45)*2,45*(12,98-(3,83-1,5)/2)-1,2*2,2*12,98+2,6*2*2+26,5*1,2*2=203,28 [A] změna AD - obnova propustků - přípočet: 12,5*5,4+12,5*5,2+7,5*2,65+7,5*3,6=179,38 [B] Celkem: A+B=382,66 [C] ΣΣ 47,95+685,48+91,50+383,2+382,66=1 590,79									
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
		ZBV 21 Celkem:19 044,74 Změny celkem:1 115,03									
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 916,25	1 994,89	-921,36	156,30	455 809,88	311 801,31	-144 008,57	-31,59%

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)										
		ZBV 21 Celkem: 218,41 Změny celkem: -47,89										
23	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 155,27	2 917,83	762,56	773,10	1 666 239,24	2 255 774,38	589 535,14	35,38%	
		SOD Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy 18,27*2*2,09+13,28*2*1,87+359*4,7=1 813,34 [A] Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) 15*1,2*1,2*2-15*3,14*0,25*0,25*1,45+148,53*1,2*1,7=341,93 [B] Celkem: A+B=2 155,27 [C] ZBV Dodatek 1 Zásyp propustku -18,27*2*2,09=-73,08 [A] 25,29*2*2,09=105,71 [B] Celkem: A+B=32,63 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 2*1,3*10,5+2,12*1,3*(4,42+2,5)/2-1,5*0,9*1,92-2,5*1,5*0,2=33,49 [A] b - propustek v km 3.930 2,5*4,0=10,00 [B] c - propustek v km 3.920 13,73*2*1,37+1,85*(4,35*4,35+2,5*2,5)/2-1,5*1,5*1,85=56,74 [C] Celkem: A+B+C=100,23 [D] ZBV 12 r - propustek-0553 5,1*4=20,40 [D] m- šterbinový žlab 5,5*(2-0,42)=8,69 [E] Celkem: D+E=29,09 [F] ZBV 14 změna "s": 5,64*1,2*1,7=11,51 [A] ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 (3,2+(2,45-0,2-0,12-0,25-0,3))*(2,45-0,2-0,12-0,25-0,3)*(12,98-(3,83-1,5)/2)- 1,2*2,2*12,98+(1,98+0,3)*1*(1,74+2,4)+26,5*1,2*1,7+2,6*2*2-1,6*1*2=125,66 [A] změna AD - obnova propustků 12,5*(5,4-1,2*1,2)+7,5*(2,65-0,9*0,9)+7,5*(3,6-0,9*0,9)+12,5*(5,2-1,2*1,2)=131,23 [B] Celkem: A+B=256,89 [C] ΣΣ 32,63+100,23+29,09+11,51+256,89=430,32										

		ZBV 21 Celkem: 1 462,46 Změny celkem: 526,92 Dle tabulky přehledu množství									
32	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 tl.0,2m SOD Podkladní beton pod betonová svodidla 2225,72*0,2=445,14 [A] ZBV 12 j - úprava zábrany 240,4*0,2=48,08 [B] ΣΣ 48,08	M3	445,14	493,22	48,08	3 998,48	1 779 883,39	1 972 130,31	192 246,92	10,80%
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů									
33	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SP	M3	952,92	847,86	-105,06	839,18	799 671,41	711 507,16	-88 164,25	-11,03%