

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LKO90823
Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

IČ: 09007725
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 112 575,75
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 112 575,75	2 543 640,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 656 216,66
-------------------	----------	------------	----------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LKO90823

Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ STUDIO
L&Ko, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 112 575,75	14 656 216,66	
01	stavební část	9 066 046,14	10 969 915,83	STA
02	Elektroinstalace	2 301 393,77	2 784 686,46	STA
D1.4-1	Elektroinstalace	845 330,70	1 022 850,15	Soupis
D1.4-2	Bleskosvod + uzemnění	1 110 371,27	1 343 549,24	Soupis
D1.4-3	SLP rozvody	345 691,80	418 287,08	Soupis
03	Vytápění	121 740,73	147 306,28	STA
04	VZT	330 643,20	400 078,27	STA
05	dešťová kanalizace	114 751,91	138 849,81	STA
06	VRN	178 000,00	215 380,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

01 - stavební část

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 066 046,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 066 046,14	21,00%	1 903 869,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 969 915,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

01 - stavební část

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 066 046,14

HSV - Práce a dodávky HSV	1 138 630,65
1 - Zemní práce	18 703,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 435,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 974,54
5 - Komunikace pozemní	35 036,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	368 691,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	466 007,92
997 - Přesun sutě	152 763,03
998 - Přesun hmot	82 018,86
PSV - Práce a dodávky PSV	5 242 415,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 140,53
712 - Povlakové krytiny	94 255,59
713 - Izolace tepelné	144 118,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 894,20
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	51 854,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 466,00
762 - Konstrukce tesařské	7 503,30
763 - Konstrukce suché výstavby	245 812,19
764 - Konstrukce klempířské	124 466,39
766 - Konstrukce truhlářské	109 816,30
767 - Konstrukce zámečnické	3 448 892,81
771 - Podlahy z dlaždic	740 149,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	97 315,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	89 730,59
OST - Ostatní	2 685 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

01 - stavební část

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 066 046,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 138 630,65	
D	1		Zemní práce				18 703,02	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	26,160	110,00	2 877,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
			VV chodník					
			VV 17,44*1,5		26,160			
			VV Součet		26,160			
2	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	26,160	400,40	10 474,46	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122					
			VV chodník					
			VV 17,44*1,5		26,160			
			VV Součet		26,160			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	36,000	76,78	2 764,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
			VV chodníková obruba betonová					
			VV 18*2		36,000			
			VV Součet		36,000			
4	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	44,880	57,64	2 586,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
			VV dlážděné plochy					
			VV 17,44*2		34,880			
			VV 4*2,5		10,000			
			VV Součet		44,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 435,00	
5	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	1,440	2 299,00	3 310,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055					
			VV zazdění otvoru po okně 1 np					
			VV 0,9*1,6		1,440			
			VV Součet		1,440			
6	K	311113141	Nadzákladové zdi z tváric ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2	2,745	1 243,00	3 412,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113141					
			VV střecha					
			VV 10,98*0,25		2,745			
			VV Součet		2,745			
7	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	10,500	448,80	4 712,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321					
			VV ostění dveří detail D4,5					
			VV 1,75*6		10,500			
			VV Součet		10,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 974,54	
8	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,165	5 236,00	863,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
			VV střecha					
			VV 10,98*0,15*0,1		0,165			
			VV Součet		0,165			
9	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,196	588,50	1 292,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
			VV střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 10,98*2*0,1		2,196			
			VV Součet		2,196			
10	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,196	122,10	268,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,026	59 620,00	1 550,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
			VV vč.stěny z betonových tvárnic					
			VV svislá R10 po 250 mm					
			VV 10,98/0,25*0,35*0,617/1000*1,07		0,010			
			VV vodorovná 2x10					
			VV 10,98*2*0,617/1000*1,15		0,016			
			VV Součet		0,026			
D 5			Komunikace pozemní				35 036,42	
12	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	44,880	136,40	6 121,63	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231011					
			VV dlážděné plochy					
			VV 17,44*2		34,880			
			VV 4*2,5		10,000			
			VV Součet		44,880			
13	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	33,660	127,60	4 295,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710001					
			VV drcené kamenivo 8/16 mm					
			VV dlážděné plochy					
			VV 17,44*1,5		26,160			
			VV 3*2,5		7,500			
			VV Součet		33,660			
14	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	33,660	176,00	5 924,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
			VV drcené kamenivo 0-63 mm					
			VV dlážděné plochy					
			VV 17,44*1,5		26,160			
			VV 3*2,5		7,500			
			VV Součet		33,660			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	33,660	459,80	15 476,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
			VV zpětně chodníky					
			VV 17,44*1,5		26,160			
			VV nová část					
			VV 3*2,5		7,500			
			VV Součet		33,660			
16	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,803	412,50	3 218,74	CS ÚRS 2023 02
			VV nová část					
			VV 3*2,5*1,02		7,650			
			VV Součet		7,650			
			VV 7,65*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,803			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				368 691,86	
17	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	3 146,00	3 146,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315225					
			VV zazdění okna 1np					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
18	K	613135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou pilířů nebo sloupů	m2	14,697	477,40	7 016,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613135001					
			VV zapravení otvoru po demontáži dveří					
			VV (1,4+2,22)*0,29*14		14,697			
			VV Součet		14,697			
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	190,980	247,50	47 267,55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
			VV začištění kolem dodatečně osazovaných dveří					
			VV (1,23+2,42*2)*6		36,420			
			VV (1,24*2+2,14*4)*14		154,560			
			VV Součet		190,980			
20	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	22,500	658,90	14 825,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996127					
			VV zakrytí dveří po dobu výstavby					
			VV (1,5*2,5)*6		22,500			
			VV Součet		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	11,795	63,36	747,33	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
			VV detail D2					
			VV 11,34*0,45		5,103			
			VV detail D3					
			VV (3,89*2+11,34)*0,35		6,692			
			VV Součet		11,795			
22	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	11,795	68,31	805,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
			VV detail D2					
			VV 11,34*0,45		5,103			
			VV detail D3					
			VV (3,89*2+11,34)*0,35		6,692			
			VV Součet		11,795			
23	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	5,103	1 037,30	5 293,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021					
			VV detail D2					
			VV 11,34*0,45		5,103			
			VV Součet		5,103			
24	M	63152264	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	5,358	797,50	4 273,01	CS ÚRS 2023 02
			VV 5,103*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,358			
25	K	622241121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek pórobetonových (kalcium-silikátových) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	6,692	1 221,00	8 170,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622241121					
			VV detail D3					
			VV (3,89*2+11,34)*0,35		6,692			
			VV Součet		6,692			
26	M	634822671	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	7,027	770,00	5 410,79	
			VV 6,692*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,027			
27	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	11,340	166,10	1 883,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
28	M	59051649	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	11,907	113,30	1 349,06	CS ÚRS 2023 02
			VV 11,34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,907			
29	M	59051440	spojka plastová základacích profilů zateplovacích systémů dl 30mm	kus	6,000	4,17	25,02	CS ÚRS 2023 02
30	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	11,795	519,20	6 123,96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
			VV detail D2					
			VV 11,34*0,45		5,103			
			VV detail D3					
			VV (3,89*2+11,34)*0,35		6,692			
			VV Součet		11,795			
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,900	45,54	1 407,19	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
			VV ozn. 1/HO					
			VV 0,6*0,75*6		2,700			
			VV 2/HO					
			VV 0,6*0,75*6		2,700			
			VV ozn. 3/HO					
			VV 2*1,75*6		21,000			
			VV ozn. 1/HD					
			VV 2*2,25		4,500			
			VV Součet		30,900			
32	K	632452516	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 30 do 35 mm	m2	100,009	1 331,00	133 111,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452516					
			VV skladba S3					
			VV (3,7*3,4+1,17*0,61+1,38*0,15+0,8*0,15)*6		81,724			
			VV (1,15*2,65)*6		18,285			
			VV Součet		100,009			
33	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	29,760	1 859,00	55 323,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452519					
			VV skladba S1					
			VV 26,72+3,04		29,760			
			VV Součet		29,760			
34	K	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	59,520	356,40	21 212,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452591					
			VV skladba S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (26,72+3,04)*2		59,520			
			VV Součet		59,520			
35	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	10,392	53,57	556,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215					
			VV kolem přístavby		10,392			
			VV (3,89*2+0,6*2+11,34-3)*0,6		10,392			
			VV Součet		10,392			
36	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	30,120	43,45	1 308,71	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123					
			VV skladba S1		7,600			
			VV (1,15*2+2,65*2)		22,520			
			VV (3,4*2+7,86*2)		30,120			
			VV Součet		30,120			
37	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 100 mm	m2	10,392	165,00	1 714,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111111					
			VV pod kačírek		10,392			
			VV kolem přístavby		10,392			
			VV (3,89*2+0,6*2+11,34-3)*0,6		10,392			
			VV Součet		10,392			
38	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	10,392	386,10	4 012,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111					
			VV kolem přístavby		10,392			
			VV (3,89*2+0,6*2+11,34-3)*0,6		10,392			
			VV Součet		10,392			
39	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	17,320	382,80	6 630,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131					
			VV kolem přístavby		17,320			
			VV (3,89*2+0,6*2+11,34-3)		17,320			
			VV Součet		17,320			
40	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	918,50	6 429,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121					
			VV ozn.1/PD		1,000			
			VV 1		1,000			
			VV 1/TD		1,000			
			VV 1		5,000			
			VV 9/PD		5,000			
			VV 5		7,000			
			VV Součet		7,000			
41	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	4 378,00	30 646,00	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				466 007,92	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	41,000	316,80	12 988,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
			VV přeložení		36,000			
			VV 18*2		5,000			
			VV nový přístup		5,000			
			VV 2,5*2		41,000			
			VV Součet		41,000			
43	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	10,200	172,70	1 761,54	CS ÚRS 2023 02
			VV nový přístup		5,000			
			VV 2,5*2		5,000			
			VV předpoklad za rozbité při demontáž		5,000			
			VV 5		10,000			
			VV Součet		10,200			
			VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,845	4 499,00	8 300,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
			VV obrubníky a krajníky		1,845			
			VV 41*0,3*0,15		1,845			
			VV Součet		1,845			
45	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	464,640	90,64	42 114,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111112					
			VV kolem objektu přístavby		464,640			
			VV (3,89*2+11,34+1+1)*22		464,640			
			VV Součet		464,640			
46	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	27 878,400	1,02	28 435,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111212					
			VV předpoklad 60 dní		27 878,400			
			VV kolem objektu přístavby		27 878,400			
			VV (3,89*2+11,34+1+1)*22*60		27 878,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	27 878,400				
47	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	464,640	54,45	25 299,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111812					
VV			kolem objektu přístavby					
VV			(3,89*2+11,34+1+1)*22	464,640				
VV			Součet	464,640				
48	K	943111112	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 20 m montáž	m3	119,926	59,51	7 136,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111112					
VV			výťahová šachta					
VV			2,1*2,65*21,55	119,926				
VV			Součet	119,926				
49	K	943111113	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 20 do 30 m montáž	m3	119,926	65,56	7 862,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111113					
VV			výťahová šachta					
VV			2,1*2,65*21,55	119,926				
VV			Součet	119,926				
50	K	943111119	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	119,926	3,66	438,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111119					
51	K	943111213	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	3 597,773	0,90	3 238,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111213					
VV			předpoklad 30 dní					
VV			výťahová šachta					
VV			(2,1*2,65*21,55)*30	3 597,773				
VV			Součet	3 597,773				
52	K	943111813	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 20 do 30 m demontáž	m3	119,926	39,93	4 788,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111813					
VV			výťahová šachta					
VV			2,1*2,65*21,55	119,926				
VV			Součet	119,926				
53	K	949211132	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků montáž	m2	38,955	67,76	2 639,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211132					
VV			výťahová šachta					
VV			(2,1*2,65)*7	38,955				
VV			Součet	38,955				
54	K	949211231	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 168,650	1,02	1 192,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211231					
VV			předpoklad 30 dní					
VV			výťahová šachta					
VV			(2,1*2,65)*7*30	1 168,650				
VV			Součet	1 168,650				
55	K	949211832	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků demontáž	m2	38,955	50,82	1 979,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211832					
VV			výťahová šachta					
VV			(2,1*2,65)*7	38,955				
VV			Součet	38,955				
56	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	248,640	160,60	39 931,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			35,52*7	248,640				
VV			Součet	248,640				
57	K	953965125	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 350 mm	kus	12,600	3 850,00	48 510,00	
VV			Závitové tyče M12 + matice pro ukotvení stávající pohledové desky (součást sendvičového panelu lékařského domu)					
VV			(6*0,35)*6	12,600				
VV			Součet	12,600				
58	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	1,712	6 545,00	11 205,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042320					
VV			výřezání parapetních částí panelů 2-7np					
VV			(1,23*0,8*0,29)*6	1,712				
VV			Součet	1,712				
59	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	24,549	90,42	2 219,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966080103 VV pás tepelné izolace u dveří VV 1,47*16,7 VV Součet				24,549 24,549	
60	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2	kus	24,000	143,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081121 VV ostění VV 4*6 VV Součet				24,000 24,000	
61	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	13,248	220,00	2 914,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375 VV 1np VV 0,9*1,6 VV 2-7np VV (1,23*1,6)*6 VV Součet				1,440 11,808 13,248	
62	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	43,512	336,60	14 646,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456 VV (1,4*2,22)*14 VV Součet				43,512 43,512	
63	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	2,430	2 629,00	6 388,47	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113 VV pro vedení elektro VV strop VV 0,23*6 VV stěna VV 0,15*7 VV Součet				1,380 1,050 2,430	
64	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	9,550	3 707,00	35 401,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118 VV vyřezání parapetních částí panelů 2-7np VV odvrtní v rozích DN 100 VV (4*0,29)*6 VV dešťová kanalizace VV strop VV 0,18*3 VV stěna VV 0,15+0,34 VV pro kabely elektro VV strop VV 0,23*6 VV 0,18 VV Součet				6,960 0,540 0,490 1,380 0,180 9,550	
65	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	3,570	4 400,00	15 708,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122 VV vzt VV 0,34*6 VV dešťová kanalizace strop VV 0,23*6 VV dešťová kanalizace stěna VV 0,15 VV Součet				2,040 1,380 0,150 3,570	
66	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,680	4 730,00	3 216,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123 VV odvětrání výtahové šachty VV 0,34*2 VV Součet				0,680 0,680	
67	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,820	7 271,00	27 775,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125 VV vyřezání parapetních částí panelů 2-7np VV odvrtní v rozích DN 100 VV (2*0,29)*6 VV vzt VV 0,34 VV Součet				3,480 0,340 3,820	
68	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výtahu do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	31,200	3 245,00	101 244,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112 VV vyřezání parapetních částí panelů 2-7np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1 parapet = 4 části VV ((3*0,9)+(2*1,25))*6 VV Součet				31,200 31,200	
69	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabnutím spar zdví a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,500	179,30	1 882,65	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191 VV ostění a nadpraží 2-7np VV 1,75*6 VV Součet				10,500 10,500	
70	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při překopecch inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	36,000	63,69	2 292,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979021112 VV stávající obruby VV 18*2 VV Součet				36,000 36,000	
71	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	26,160	40,59	1 061,83	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 VV chodník VV 17,44*1,5 VV Součet				26,160 26,160	
D 997			Přesun sutě				152 763,03	
72	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	30,837	3 608,00	111 259,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
73	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	14,181	306,90	4 352,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221151 VV dlažby pro zpětné použití VV 50*123/1000 VV 23,5*163/1000 VV 14*0,12*2500/1000 VV Součet				6,150 3,831 4,200 14,181	
74	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	30,837	779,90	24 049,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
75	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	123,348	19,36	2 388,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 VV 30,837*4 'Přepočtené koeficientem množství				123,348	
76	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	72,681	147,40	10 713,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
D 998			Přesun hmot				82 018,86	
77	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	35,506	2 310,00	82 018,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 242 415,49	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 140,53	
78	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	10,134	13,64	138,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 VV detail D3 VV (0,18+0,35)*(3,89*2+11,34) VV Součet				10,134 10,134	
79	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	91 410,00	274,23	CS ÚRS 2023 02
			VV 10,134*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				0,003	
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	10,134	162,80	1 649,82	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 VV detail D3 VV (0,18+0,35)*(3,89*2+11,34) VV Součet				10,134 10,134	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,374	235,40	2 912,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		10,134*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		12,374			
82	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,074	1 474,00	109,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103					
83	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	761,20	56,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 712			Povlakové krytiny				94 255,59	
84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	55,196	16,50	910,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		střecha					
	VV		vodorovně					
	VV		3,56*10,98		39,089			
	VV		(11,34+(3,71*2))*0,18		3,377			
	VV		10,98*0,15		1,647			
	VV		svisle					
	VV		(10,98+3,56*2)*0,4		7,240			
	VV		10,98*0,35		3,843			
	VV		Součet		55,196			
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	91 410,00	1 645,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		55,196*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0,018			
86	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	58,051	65,56	3 805,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
	VV		střecha					
	VV		vodorovně					
	VV		3,51*10,98		38,540			
	VV		(11,34+(3,71*2))*0,18		3,377			
	VV		10,98*0,32		3,514			
	VV		svisle					
	VV		(10,98*2+3,56*2)*0,2		5,816			
	VV		Mezisoučet		51,247			
	VV		napojení vedlejší střechy					
	VV		11,34*(0,3+0,3)		6,804			
	VV		Mezisoučet		6,804			
	VV		Součet		58,051			
87	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	67,658	270,60	18 308,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		58,051*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		67,658			
88	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	113,247	150,70	17 066,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		střecha - parozábrana					
	VV		vodorovně					
	VV		3,56*10,98		39,089			
	VV		(11,34+(3,71*2))*0,18		3,377			
	VV		10,98*0,15		1,647			
	VV		svisle					
	VV		(10,98+3,56*2)*0,4		7,240			
	VV		10,98*0,35		3,843			
	VV		Mezisoučet		55,196			
	VV		střecha - krytina					
	VV		vodorovně					
	VV		3,51*10,98		38,540			
	VV		(11,34+(3,71*2))*0,18		3,377			
	VV		10,98*0,32		3,514			
	VV		svisle					
	VV		(10,98*2+3,56*2)*0,2		5,816			
	VV		napojení vedlejší střechy					
	VV		11,34*(0,3+0,3)		6,804			
	VV		Mezisoučet		58,051			
	VV		Součet		113,247			
89	M	62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	64,331	271,70	17 478,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		střecha - parozábrana					
	VV		55,196*1,1655		64,331			
	VV		Mezisoučet		64,331			
90	M	62855018	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	67,658	352,00	23 815,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		střecha - krytina					
	VV		58,051*1,1655		67,658			
	VV		Součet		67,658			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
91	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	4,000	669,90	2 679,60	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341715						
92	M	62851031	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70	kus	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2023 02	
93	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	3,000	1 430,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02	
94	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,139	1 617,00	1 841,76	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103						
95	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,139	902,00	1 027,38	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181						
D		713	Izolace tepelné					144 118,37	
96	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	29,760	85,36	2 540,31	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121						
VV			skladba S1						
VV			26,72+3,04	29,760					
VV			Součet	29,760					
97	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	62,496	127,60	7 974,49	CS ÚRS 2023 02	
VV			29,76*2,1 *Přepočtené koeficientem množství	62,496					
98	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	4,937	193,60	955,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132311						
VV			ostění detail D5						
VV			(0,17*2,42)*2*6	4,937					
VV			Součet	4,937					
99	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	5,184	229,90	1 191,80	CS ÚRS 2023 02	
VV			4,937*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	5,184					
100	K	713132321	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m	m2	3,510	202,40	710,42	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132321						
VV			nadpraží detail D4						
VV			(0,4+0,1)*1,17*6	3,510					
VV			Součet	3,510					
101	M	63148011	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	3,686	377,30	1 390,73	CS ÚRS 2023 02	
VV			3,51*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	3,686					
102	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	7,684	179,30	1 377,74	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131						
VV			detail D2						
VV			10,98*(0,19+0,2)	4,282					
VV			11,34*0,3	3,402					
VV			Součet	7,684					
103	M	63140412	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	4,496	341,00	1 533,14	CS ÚRS 2023 02	
VV			detail D2						
VV			10,98*(0,19+0,2)*1,05	4,496					
VV			Součet	4,496					
104	M	63140402	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	3,572	544,50	1 944,95	CS ÚRS 2023 02	
VV			detail D2						
VV			11,34*0,3*1,05	3,572					
VV			Součet	3,572					
105	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	39,089	97,02	3 792,41	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152						
VV			střecha						
VV			10,98*3,56	39,089					
VV			Součet	39,089					
106	M	63151467	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa $\lambda=0,036-0,039$ tl 70mm	m2	82,087	434,50	35 666,80	CS ÚRS 2023 02	
VV			39,089*2,1 *Přepočtené koeficientem množství	82,087					
107	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	40,320	29,70	1 197,50	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212						
VV			střecha						
VV			10,98*2+3,51*2+11,34	40,320					
VV			Součet	40,320					
108	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	42,336	44,22	1 872,10	CS ÚRS 2023 02	
VV			40,32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	42,336					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	39,089	180,40	7 051,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263					
		VV	střecha					
		VV	10,98*3,56		39,089			
		VV	Součet		39,089			
110	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	39,089	103,95	4 063,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311					
		VV	střecha					
		VV	10,98*3,56		39,089			
		VV	Součet		39,089			
111	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	6,379	10 175,00	64 906,33	CS ÚRS 2023 02
		VV	střecha					
		VV	(10,98*3,56)*(0,2+0,12)/2*1,02		6,379			
		VV	Součet		6,379			
112	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	29,760	16,28	484,49	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132					
		VV	skladba S1					
		VV	26,72+3,04		29,760			
		VV	Součet		29,760			
113	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	34,685	72,71	2 521,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	29,76*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		34,685			
114	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,275	1 496,00	1 907,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
115	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,275	811,80	1 035,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				12 894,20	
116	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	3,000	1 016,40	3 049,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114					
117	M	56231106	vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	2,000	3 883,00	7 766,00	CS ÚRS 2023 02
118	M	56231126	vtok střešní svislý sanační s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/90/104/110/125/160	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	CS ÚRS 2023 02
D	727		Zdravotnická - požární ochrana				51 854,00	
119	K	727223103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	2,000	2 365,00	4 730,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727223103					
120	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	14,000	3 366,00	47 124,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727223105					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				70 466,00	
121	K	741920341	Protipožární ucpávky svazků kabelů vstup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm	kus	14,000	3 421,00	47 894,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920341					
122	K	741920481	Protipožární ucpávky svazků kabelů vstup stropem tloušťky 150 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm	kus	12,000	1 881,00	22 572,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920481					
D	762		Konstrukce tesařské				7 503,30	
123	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	6,930	1 038,40	7 196,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361312					
		VV	detail D1, D2					
		VV	(11,34+3,82*2)*0,18		3,416			
		VV	10,98*0,32		3,514			
		VV	Součet		6,930			
124	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,097	2 288,00	221,94	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103									
125	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,097	878,90	85,25	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181									
D		763	Konstrukce suché výstavby					245 812,19	
126	K	763111711	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace	m	26,400	381,70	10 076,88	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111711									
VV dle detailu D4,D5									
VV 2,2*12 26,400									
VV Součet 26,400									
127	K	763121212	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky	m2	1,276	634,70	809,88	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121212									
VV detail D5									
VV 1,276 1,276									
VV Součet 1,276									
128	K	763121451	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	4,500	1 070,30	4 816,35	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121451									
VV detail D5									
VV 0,75*6 4,500									
VV Součet 4,500									
129	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	197,628	1 050,50	207 608,21	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131414									
VV skladba L2									
VV 3,4*7,86 26,724									
VV skladba S3									
VV 3,4*3,7*6 75,480									
VV skladba S4									
VV 3,4*1,6*6 32,640									
VV skladba S5									
VV (3,27*1,6)*6*2 62,784									
VV Součet 197,628									
130	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	3,630	1 028,50	3 733,46	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431									
VV detail D4									
VV 0,605*6 3,630									
VV Součet 3,630									
131	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	26,724	114,40	3 057,23	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131766									
VV skladba L2									
VV 3,4*7,86 26,724									
VV Součet 26,724									
132	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	6,000	448,80	2 692,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172353									
133	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	6,000	1 024,10	6 144,60	CS ÚRS 2023 02	
134	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,090	1 485,00	4 588,65	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303									
135	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,090	739,20	2 284,13	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381									
D		764	Konstrukce klempířské					124 466,39	
136	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,280	116,60	965,45	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851									
VV 1,23*6 7,380									
VV 0,9*1 0,900									
VV Součet 8,280									
137	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	17,100	107,03	1 830,21	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871									
VV oplechování soklu stávající budovy									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,1				17,100	
	VV		Součet				17,100	
138	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,340	268,40	3 043,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011613						
	VV		ozn.13/K					
	VV		11,34				11,340	
139	K	764011615	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,340	372,90	4 228,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011615						
	VV		ozn.4/K					
	VV		11,34				11,340	
	VV		Součet				11,340	
140	K	764011616	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	8,020	437,80	3 511,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011616						
	VV		ozn.6/K					
	VV		8,02				8,020	
	VV		Součet				8,020	
141	K	764011617	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	11,340	539,00	6 112,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011617						
	VV		ozn.8/K					
	VV		11,34				11,340	
	VV		Součet				11,340	
142	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	11,340	323,40	3 667,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011621						
	VV		ozn.9/K					
	VV		11,34				11,340	
	VV		Součet				11,340	
143	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	11,340	1 019,70	11 563,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214606						
	VV		ozn.3/K					
	VV		11,34				11,340	
	VV		Součet				11,340	
144	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	19,360	1 188,00	22 999,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214607						
	VV		ozn.5/K					
	VV		8,02				8,020	
	VV		ozn.7/K					
	VV		11,34				11,340	
	VV		Součet				19,360	
145	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	5,800	441,10	2 558,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216603						
	VV		ozn.14/K					
	VV		5,8				5,800	
	VV		Součet				5,800	
146	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	19,200	510,40	9 799,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216642						
	VV		ozn.1/K					
	VV		0,6*12				7,200	
	VV		2/K					
	VV		2*6				12,000	
	VV		Součet				19,200	
147	K	764218624	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	87,600	584,10	51 167,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218624						
	VV		ozn.10/K					
	VV		(0,65*2+0,8*2)*12				34,800	
	VV		ozn.11/K					
	VV		(2,05*2+1,8*2)*6				46,200	
	VV		12/K					
	VV		(2,05+2,275*2)*1				6,600	
	VV		Součet				87,600	
148	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,702	2 761,00	1 938,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103						
149	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,702	1 540,00	1 081,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181						
D		766	Konstrukce truhlářské				109 816,30	
150	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821								
151	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	6,000	68,42	410,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001								
152	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	959,20	959,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001								
	VV		ozn.1/TD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	RMAT0001	dveře ozn 1/TD	kus	1,000	20 900,00	20 900,00	
154	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	1 628,00	13 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021								
	VV		ozn.1/PD					
	VV		1		1,000			
	VV		2/PD					
	VV		1		1,000			
	VV		6/PD					
	VV		1		1,000			
	VV		9/PD					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		8,000			
155	M	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	6,000	7 293,00	43 758,00	CS ÚRS 2023 02
156	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	7 513,00	15 026,00	CS ÚRS 2023 02
157	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	8,000	316,80	2 534,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717								
158	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	8,000	1 474,00	11 792,00	CS ÚRS 2023 02
159	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	38,72	154,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914								
	VV		1np					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
160	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	1,21	1 210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203								
D 767 Konstrukce zámečnické							3 448 892,81	
161	K	767620361	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy do 0,6 m2	m2	5,400	2 915,00	15 741,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620361								
	VV		ozn.1/HO					
	VV		0,6*0,75*6		2,700			
	VV		2/HO					
	VV		0,6*0,75*6		2,700			
	VV		Součet		5,400			
162	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,400	26 730,00	144 342,00	CS ÚRS 2023 02
163	K	767620364	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	21,000	1 243,00	26 103,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620364								
	VV		ozn.3/HO					
	VV		2*1,75*6		21,000			
	VV		Součet		21,000			
164	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	21,000	14 960,00	314 160,00	CS ÚRS 2023 02
165	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	83,900	133,10	11 167,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306								
	VV		(0,6*2+0,75*2)*12		32,400			
	VV		(1,75*2+2*2)*6		45,000			
	VV		(2,25*2+2)*1		6,500			
	VV		Součet		83,900			
166	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	83,900	132,00	11 074,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307								
	VV		(0,6*2+0,75*2)*12		32,400			
	VV		(1,75*2+2*2)*6		45,000			
	VV		(2,25*2+2)*1		6,500			
	VV		Součet		83,900			
167	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětleníku	kus	1,000	8 866,00	8 866,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640221								
	VV		ozn.1/HD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,500	26 620,00	119 790,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		specifikace dle PD ozn.1/HD					
	VV		2*2,25		4,500			
	VV		Součet		4,500			
169	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	6,000	1 331,00	7 986,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640311					
	VV		ozn.7/1PD					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
170	M	RMAT0002	vnitřní dveře AL specifikace vč.doplňků dle PD ozn.7/1PD	kus	6,000	35 200,00	211 200,00	
171	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	14,000	2 013,00	28 182,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640322					
	VV		ozn.4/1PD					
	VV		7		7,000			
	VV		ozn.5/1PD					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
172	M	RMAT0003	vnitřní dveře AL dle PD včetně doplňků ozn.4/1PD	kus	7,000	58 300,00	408 100,00	
173	M	RMAT0004	vnitřní dveře AL dle PD včetně doplňků ozn.5/1PD	kus	7,000	52 800,00	369 600,00	
174	K	767691822	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	28,000	42,24	1 182,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691822					
	VV		14*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
175	K	R767-1	D+M nerezové schodištvé zábradlí	m	42,635	7 920,00	337 669,20	
	VV		ozn. 1/Z, 2/Z, 3/Z, 4/Z, 5/Z					
	VV		(2,845+0,15+0,15)*1		3,145			
	VV		(2,845+0,15+0,15)*6		18,870			
	VV		(2,845+0,15+0,15)*5		15,725			
	VV		(2,845+0,15+0,15)*1		3,145			
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		Součet		42,635			
176	K	R767-2	D+M vstupní stříšky nerez + bezpečnostní sklo	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	
	VV		ozn.6/Z					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	R767-3	D+M nerezové madlo	m	44,030	6 600,00	290 598,00	
	VV		ozn.7/Z					
	VV		(2,845+0,15+0,15)*14		44,030			
178	K	R767-4	D+M předsazený fasádní obklad	m2	165,480	5 500,00	910 140,00	
	VV		ozn.8/Z, 9/Z					
	VV		vč.povrchové úpravy, nosného systému a potřebných lišt					
	VV		3,94*21*2		165,480			
	VV		Součet		165,480			
179	K	R767-5	D+M ocelového zábradlí z výplní perforovaného plechu vč.povrchové úpravy	kus	6,000	27 500,00	165 000,00	
	VV		ozn.10/Z					
	VV		6		6,000			
180	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	1,99	1 991,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
D 771			Podlahy z dlaždic				740 149,94	
181	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	129,769	18,15	2 355,31	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		skladba S1					
	VV		26,72+3,04		29,760			
	VV		skladba S3					
	VV		(3,7*3,4+1,17*0,61+1,38*0,15+0,8*0,15)*6		81,724			
	VV		(1,15*2,65)*6		18,285			
	VV		Součet		129,769			
182	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	108,749	4,98	541,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111012					
	VV		skladba S4					
	VV		3,4*1,6*6		32,640			
	VV		skladba S5					
	VV		(1,6*2,56)*2*6		49,152			
	VV		(1,6*0,156*18)*6		26,957			
	VV		Součet		108,749			
183	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	238,518	69,30	16 529,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		skladba S1					
	VV		26,72+3,04		29,760			
	VV		skladba S3					
	VV		(3,7*3,4+1,17*0,61+1,38*0,15+0,8*0,15)*6		81,724			
	VV		(1,15*2,65)*6		18,285			
	VV		skladba S4					
	VV		3,4*1,6*6		32,640			
	VV		skladba S5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,6*2,56)*2*6		49,152			
	VV		(1,6*0,156*18)*6		26,957			
	VV		Součet		238,518			
184	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	29,760	464,20	13 814,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022					
	VV		skladba S1					
	VV		26,72+3,04		29,760			
	VV		Součet		29,760			
185	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	7,380	37,07	273,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	VV		1,23*6		7,380			
	VV		Součet		7,380			
186	M	59054166	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	8,118	254,10	2 062,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,118			
187	K	771274114	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm	m	153,600	512,60	78 735,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274114					
	VV		skladba S5					
	VV		(1,6*16)*6		153,600			
	VV		Součet		153,600			
188	M	59761091	schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm	m	168,960	970,20	163 924,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		153,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		168,960			
189	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	172,800	232,10	40 106,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232					
	VV		skladba S5					
	VV		(1,6*18)*6		172,800			
	VV		Součet		172,800			
190	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	51,840	462,00	23 950,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		172,8*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		51,840			
191	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	157,440	149,60	23 553,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112					
	VV		skladba S1					
	VV		(1,15*2+2,65*2-0,8)		6,800			
	VV		(3,4*2+7,86*2-0,8-1,38-2)		18,340			
	VV		skladba S3					
	VV		(1,15*2+2,65*2-0,8)*6		40,800			
	VV		(3,4+3,7*2-1,38-0,8-1,17+0,6*2)*6		51,900			
	VV		skladba S4					
	VV		(1,6*2+3,4)*6		39,600			
	VV		Součet		157,440			
192	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	173,184	547,80	94 870,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		157,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		173,184			
193	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	54,288	205,70	11 167,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474132					
	VV		skladba S5					
	VV		((0,156+0,39)*8+0,156)*12		54,288			
	VV		Součet		54,288			
194	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	59,717	547,80	32 712,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		54,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,717			
195	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	162,409	727,10	118 087,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574415					
	VV		skladba S1					
	VV		26,72+3,04		29,760			
	VV		skladba S3					
	VV		(3,7*3,4+1,17*0,61+1,38*0,15+0,8*0,15)*6		81,724			
	VV		(1,15*2,65)*6		18,285			
	VV		skladba S4					
	VV		3,4*1,6*6		32,640			
	VV		Součet		162,409			
196	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	178,650	462,00	82 536,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		162,409*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		178,650			
197	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	211,728	51,26	10 853,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		styk podlaha - sokl					
	VV		157,44+54,288		211,728			
	VV		Součet		211,728			
198	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	211,728	50,82	10 760,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV styk sokl - stěna					
			VV 157,44+54,288			211,728		
			VV Součet			211,728		
199	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,115	822,80	7 499,82	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
200	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,115	638,00	5 815,37	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				97 315,28	
201	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	396,358	6,84	2 711,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801401					
			VV fasáda					
			VV (3,89*2+11,34)*20,73			396,358		
			VV Součet			396,358		
202	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	396,358	55,77	22 104,89	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823101					
			VV fasáda					
			VV (3,89*2+11,34)*20,73			396,358		
			VV Součet			396,358		
203	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřískových apod.) akrylátový	m2	396,358	172,70	68 451,03	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827401					
			VV fasáda					
			VV (3,89*2+11,34)*20,73			396,358		
			VV Součet			396,358		
204	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	7,465	161,70	1 207,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151					
			VV podklad pod olejivzdornou úpravu šachetního dna výtahové šachty					
			VV 7,465			7,465		
			VV Součet			7,465		
205	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	7,465	380,60	2 841,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163					
			VV olejivzdorná úprava šachetního dna výtahové šachty					
			VV 7,465			7,465		
			VV Součet			7,465		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				89 730,59	
206	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 012,532	7,99	8 090,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005					
			VV výtahová šachta					
			VV 203			203,000		
			VV místnosti					
			VV ((1,15*2+2,65*2)*2,52+1,14*2,65)*7			155,211		
			VV ((3,4*2+7,86*2)*2,52+3,4*7,86)*7			584,321		
			VV kolem opravovaných konstrukcí ve stávajícím objektu					
			VV 2*7+4*14			70,000		
			VV Součet			1 012,532		
207	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 012,532	24,75	25 060,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181105					
			VV výtahová šachta					
			VV 203			203,000		
			VV místnosti					
			VV ((1,15*2+2,65*2)*2,52+1,14*2,65)*7			155,211		
			VV ((3,4*2+7,86*2)*2,52+3,4*7,86)*7			584,321		
			VV kolem opravovaných konstrukcí ve stávajícím objektu					
			VV 2*7+4*14			70,000		
			VV Součet			1 012,532		
208	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 012,532	55,88	56 580,29	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221105					
			VV výtahová šachta					
			VV 203			203,000		
			VV místnosti					
			VV ((1,15*2+2,65*2)*2,52+1,14*2,65)*7			155,211		
			VV ((3,4*2+7,86*2)*2,52+3,4*7,86)*7			584,321		
			VV kolem opravovaných konstrukcí ve stávajícím objektu					
			VV 2*7+4*14			70,000		
			VV Součet			1 012,532		
D OST			Ostatní				2 685 000,00	
209	K	Ost-R-1	D+M osobní výtah	kus	1,000	2 520 000,00	2 520 000,00	
			VV specifikace:					
			VV šachta 2,1x2,65 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv kabina 1,2*2,34 m v. 2,15 m vv osobní - lůžkový vv nosnost 1250 kg vv pohon lanový vv stroj bezpřevodový vv příkon do 9kW vv počet stanic /nástupišť 7/7 vv strojovna nad šachtou vv dveře kabinové automatické teleskopické 1100x2000 mm vv dveře šachetní automatické teleskopické 1100x2000 mm vv požární odolnost EW-30 vv přesná specifikace kabiny dle PD vv 1		1,000			
210	K	Ost-R-2	D+M záložní zdroj pro výtah UPS 45 min., EI45	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-1 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

845 330,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	845 330,70	21,00%	177 519,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 022 850,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt: 02 - Elektroinstalace

Soupis: **D1.4-1 - Elektroinstalace**

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	845 330,70
PSV - Práce a dodávky PSV	755 340,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	755 340,30
M - Práce a dodávky M	89 990,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	89 990,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-1 - Elektroinstalace

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

845 330,70

D PSV Práce a dodávky PSV

755 340,30

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

755 340,30

103	K	741110304	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně	m	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110304								
104	M	34571368	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm	m	31,500	125,00	3 937,50	CS ÚRS 2023 02
120	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	42,000	190,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 02
121	M	4510008081	Krabice přístrojová pod omítku, KU 68-1901 KA	ks	42,000	45,00	1 890,00	
122	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	190,00	5 700,00	CS ÚRS 2019 02
123	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5mm ² , 400V 24A	kus	90,000	360,00	32 400,00	CS ÚRS 2020 02
124	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5mm ² , 400V 24A	kus	60,000	284,00	17 040,00	CS ÚRS 2020 02
118	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	9,000	185,00	1 665,00	CS ÚRS 2019 01
119	M	GWstop	Tlačítko Central / Total SPOP	kus	9,000	1 750,00	15 750,00	
90	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	18,000	290,00	5 220,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910414								
92	M	34575601	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm	m	14,000	331,00	4 634,00	CS ÚRS 2023 01
93	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	14,000	155,00	2 170,00	CS ÚRS 2023 01
95	M	34575389	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 250mm	kus	14,000	165,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 01
91	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
94	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	4,000	435,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 01
107	K	741110556	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 250 mm	kus	16,000	290,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110556								
105	K	741123236	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm ² uložený volně (např. AYKY)	m	58,000	49,00	2 842,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123236								
106	M	34113074	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NAYY) 4x240mm ²	m	66,700	867,00	57 828,90	CS ÚRS 2023 02
9	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	192,000	55,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120403								
10	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	119,600	35,00	4 186,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	101,200	45,00	4 554,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	1 059,000	60,00	63 540,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611								
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	706,100	25,50	18 005,55	CS ÚRS 2023 01
113	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm ²	m	251,850	45,00	11 333,25	CS ÚRS 2023 02
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	112,700	37,00	4 169,90	CS ÚRS 2023 01
112	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm ²	m	147,200	65,50	9 641,60	CS ÚRS 2023 02
16	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	826,000	60,00	49 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122641								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	194,350	37,80	7 346,43	CS ÚRS 2023 01
19	M	34111584	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x1,5mm ²	m	132,250	86,00	11 373,50	CS ÚRS 2023 01
111	M	34111569	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm ²	m	100,050	56,45	5 647,82	CS ÚRS 2023 02
22	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	48,000	28,00	1 344,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643								
110	M	34111589	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x16mm ²	m	19,550	212,00	4 144,60	CS ÚRS 2023 02
109	M	34111588	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm ²	m	35,650	215,00	7 664,75	CS ÚRS 2023 02
24	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	98,000	150,00	14 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001								
26	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005								
27	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	36,000	135,00	4 860,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132103								
29	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	135,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132147								
32	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005								
33	M	357RH	Rozvodnice kompletní ATYP - viz výkres č. D1.4g-9	kus	1,000	15 194,00	15 194,00	
115	M	357RPO	Rozvodnice kompletní ATYP - viz výkres č. D1.4g-10	kus	1,000	22 155,00	22 155,00	
116	M	357NZ	Náhradní zdroj PBZ ASTIP STRONG 70kW	kus	1,000	11 288,00	11 288,00	
42	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	7,000	185,00	1 295,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101								
43	M	34539010	přístroj spínače jednonásobného, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	7,000	65,50	458,50	CS ÚRS 2023 01
117	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	56,00	392,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	14,000	175,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004								
57	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	14,000	367,00	5 138,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000	185,00	1 295,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313002								
59	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	56,00	392,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313005								
62	M	34555244	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	1 106,00	2 212,00	CS ÚRS 2023 01
63	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	63,000	550,00	34 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372061								
72	M	LED-A	LED svítidlo 24W, 4000K, Ra80, 2300/1920lm, těleso a difuzor samozhášivý PC stabilizovaný proti UV záření, reflektor a opalový PC difuzér s vysokou propustností pro maximalizaci světelného toku ve všech směrech, IP44, IK05, 380x90mm	kus	21,000	2 150,00	45 150,00	
73	M	LED-B	LED svítidlo 25W, 4000K, Ra80, 3150/2250lm, integrovaný SELV driver, těleso polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát, bílé provedení, IK05, IP42, 200x100mm	kus	7,000	2 760,00	19 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	NI1	LED nouzové svítidlo 2,6W, netrvale svítící, doba záskoku 1/1,5/2/3/8h, 500/340/260/180/70lm, záruka na baterii 10let, dohledová vzdálenost 25m, těleso s polykarbonátu RAL 9003, reflektor PMMA, difuzor čirý polykarbonát, IP65, IK08, 325x130x45mm	kus	15,000	990,00	14 850,00	
78	M	N1	LED nouzové svítidlo 2,5W, doba záskoku 1/2/3h, dohledová vzdálenost 20m, těleso polykarbonát bílá RAL 9003, difuzér čirý polykarbonát, IP40, IK05, 299x155x30mm	kus	20,000	1 100,00	22 000,00	
85	M	RP	Recyklační poplatek	kus	63,000	290,00	18 270,00	
86	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410061					
87	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410063					
88	M	14090410	svorka ZSA 16 zemnicí	kus	12,000	55,00	660,00	
89	M	14090415	páska Cu k ZSA 16 50cm	kus	12,000	650,00	7 800,00	
96	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
97	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011					
98	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811011					
99	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820101					
100	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102					
145	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
134	K	KC	Kompletační činnost	%	1 000,000	3,00	3 000,00	
135	K	PM	Podružný materiál	%	1 000,000	2,00	2 000,00	
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	500,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232					
D		M	Práce a dodávky M				89 990,40	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				89 990,40	
156	K	460903316	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 105 cm a š přes 135 do 150 cm	kus	3,000	3 490,00	10 470,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460903316					
168	K	468091233	Vysekáni kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,10 do 0,16 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	7,000	1 630,00	11 410,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091233					
159	K	468091243	Vysekáni kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091243					
160	K	468091312	Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	60,000	61,70	3 702,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091312					
167	K	468091321	Vysekáni kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,1 m2 a hl do 15 cm	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321					
166	K	468091341	Vysekáni kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091341					
162	K	468101211	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	42,000	232,00	9 744,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211					
163	K	468101412	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	346,000	93,40	32 316,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412					
164	K	468101423	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	79,000	122,00	9 638,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101423					
165	K	468101424	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	34,000	139,00	4 726,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101424					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-2 - Bleskosvod + uzemnění

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

IČ:

09007725

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 110 371,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 371,27	21,00%	233 177,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 343 549,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt: 02 - Elektroinstalace

Soupis: **D1.4-2 - Bleskosvod + uzemnění**

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 110 371,27

PSV - Práce a dodávky PSV

1 032 629,27

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 032 629,27

M - Práce a dodávky M

77 742,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

77 742,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-2 - Bleskosvod + uzemnění

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 110 371,27

D PSV Práce a dodávky PSV

1 032 629,27

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 032 629,27

33	K	580105022	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy přes 2 do 8 svodů	svod	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105022								
34	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	měření	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105062								
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	140,000	231,00	32 340,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021								
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	151,200	51,70	7 817,04	CS ÚRS 2023 01
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	310,00	13 950,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041								
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	35,811	51,70	1 851,43	CS ÚRS 2023 01
5	M	35442235	antikorozi páska petrolátová	kus	10,000	166,00	1 660,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	741410074	Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou	m	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074								
7	M	35442123	průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 300-500mm	kus	1,000	834,00	834,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	380,000	78,00	29 640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001								
39	M	10.673.472	Vodič DEHN HVI light Cu d=20mm (100m)	m	418,000	1 000,00	418 000,00	
12	M	354253 015	Střešní držák vedení, pro ploché střechy vč. adaptéru HVI	kus	240,000	270,00	64 800,00	
41	M	354275 220	Držák vedení pro vodič HVI	kus	210,000	85,00	17 850,00	
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	126,000	42,00	5 292,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022								
15	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	30,000	26,40	792,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	22,000	34,10	750,20	CS ÚRS 2023 01
17	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	6,000	17,10	102,60	CS ÚRS 2023 01
42	M	354819 2xx	Připojovací prvky pro vodič HVI light	kus	68,000	2 250,00	153 000,00	
22	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051								
23	M	35442099	tyč zaváděcí TZ 2,0 FeZn	kus	10,000	385,00	3 850,00	
24	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420054								
29	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	11,000	650,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005								
30	M	354819 380	Jímací stožár 50 pro vodiče HVI light SET I,	kus	10,000	22 000,00	220 000,00	
31	M	354819 390	Jímací stožár 50 pro vodiče HVI light SET III,	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
40	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003								
36	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741202								
35	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231								

D M Práce a dodávky M

77 742,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

77 742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	140,000	471,00	65 940,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161153					
38	K	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	140,000	84,30	11 802,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431163					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-3 - SLP rozvody

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

345 691,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 691,80	21,00%	72 595,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 287,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-3 - SLP rozvody

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

345 691,80

PSV - Práce a dodávky PSV	316 515,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	316 515,40
M - Práce a dodávky M	29 176,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29 176,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4-3 - SLP rozvody

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 691,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				316 515,40	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				316 515,40	
1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	82,000	120,00	9 840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002								
2	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	13,000	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110003								
4	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	104,500	294,00	30 723,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102								
6	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	18,000	375,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	18,000	108,00	1 944,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	8,000	175,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504								
10	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	8,000	128,00	1 024,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	310,000	70,00	21 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001								
12	M	NWG.0069318.URS	Kabel U/UTP, Cat6, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 4páry, MODnet, cívka 305m, fialový	m	131,100	34,00	4 457,40	
13	M	34121266	VEZFI 2x0,8+4x0,5mm/100m	m	130,800	94,00	12 295,20	
87	M	341G657A	FTTx DROP, 4vl., 9/125 PURLSOH	m	104,400	27,00	2 818,80	
14	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190003								
15	M	34572309	páska stahovací kabelová 3,6x290mm	100 kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190005								
17	M	HLT.429802	Protipožární pěna CFS-F FX	kus	6,000	2 450,00	14 700,00	
20	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220031								
21	M	105/000077	JA-118M sběrníkový modul připojení magnetických detektorů		1,000	2 175,00	2 175,00	
22	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220053								
23	M	35436060R	Krabicová spojka kabelu podomítková	kus	1,000	780,00	780,00	
56	K	742240002	Montáž biometrické čtečky k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240002								
57	M	40467057	JA-122E Sběrníková venkovní čtečka RFID	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320001								
64	M	38229030	zámek elektrický	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220161								
27	M	106/000181	SA214-18 akumulátor	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
31	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220235								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	40461034	JA-111M Sběrníkový magnetický detektor otevření	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	742220241	Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220241					
41	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220401					
85	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220511					
46	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	8,000	740,00	5 920,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003					
47	M	38475001	DS-2CD2343G2-IU, 4MPix IP Turret kamera; IR 30m, mikrofon, IP67	kus	8,000	4 200,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	742230005	Montáž venkovního kamerového krytu	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230005					
49	M	38479013	A62 instalační krabice s krytím IP67 pro kompaktní kamery	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230102					
51	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103					
65	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001					
66	M	35712004	rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 15U/400mm	kus	1,000	5 699,00	5 699,00	CS ÚRS 2023 01
67	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče - switche,...	kus	3,000	3 400,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330012					
68	M	35712085	MikroTik RBFTC11 Převodník / Gigabit media konvertor Eth/Optika / SFP	kus	2,000	833,00	1 666,00	CS ÚRS 2023 01
88	M	35712911	Switch 16-port PoE	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	
69	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021					
70	M	35712068	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 40kg	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022					
72	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
73	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	599,00	599,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023					
74	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2023 01
75	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024					
76	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
92	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330029					
93	M	37459045	adaptér optický SC OS modrý simplex	kus	8,000	48,00	384,00	CS ÚRS 2023 02
94	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124013					
95	M	37459125	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	8,000	275,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
90	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330036					
91	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
78	M	37451180	modul RJ45 zásuvkový 1xRJ45cat6	kus	8,000	449,00	3 592,00	CS ÚRS 2023 01
79	M	37451183	Zásuvka datová vč. nosné masky	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
80	M	34539100	rámeček datové zásuvky	kus	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
82	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052					
83	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					
89	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330102					
98	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203					
96	K	KC	Kompletační činnost	%	1,000	2 000,00	2 000,00	
97	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232						
D		M	Práce a dodávky M				29 176,40	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				29 176,40	
99	K	468091233	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,10 do 0,16 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	8,000	1 630,00	13 040,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091233						
100	K	468091243	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091243						
101	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	8,000	61,70	493,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091312						
102	K	468091321	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,1 m2 a hl do 15 cm	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
103	K	468091341	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091341						
104	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	82,000	93,40	7 658,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

121 740,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 740,73	21,00%	25 565,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 306,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

03 - Vytápění

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

121 740,73

D1 -	51 236,40
D1 -	11 182,47
D1 -	25 277,86
D1 -	8 400,00
D1 -	25 644,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

03 - Vytápění

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 740,73

D D1

51 236,40

0	K	Pol1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol1	Deskové otopné těleso, Qt = 1,35 kW, (70/50 °C, vnitřní teplota 15 °C) 1000x600x102 mm, připojení spodní pravé Příslušenství: regulační a uzavírací šroubení, ventilová vložka s termostatickou hlavici	ks	4,000	12 809,10	51 236,40	

D D1

11 182,47

0	K	Pol2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol2	Regulátor tlakové difference 5-25kPa dp v chráněním okruhu 15 kPa, Q = 240 kg/h	ks	1,000	5 148,29	5 148,29	
0	K	Pol3	Statický vyvažovací ventil - partnerský ventil s připojením kapiláry, měřící vsuvky Q = 240 kg/h, dp = 5 kPa	ks	1,000	2 655,12	2 655,12	
0	K	Pol4	Vypouštěcí ventil Dimenze: DN15	ks	2,000	334,90	669,80	
0	K	Pol5	Kulový kohout s pákou Dimenze: DN20	ks	2,000	568,27	1 136,54	
0	K	Pol6	Kulový kohout s pákou Dimenze: DN15	ks	2,000	408,30	816,60	
0	K	Pol7	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,000	378,06	756,12	

D D1

25 277,86

0	K	Pol8	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol8	Potrubí ocelové z vnější strany zinkováno, lisované spoje, DN20	bm	34,000	569,57	19 365,38	
0	K	Pol9	Potrubí ocelové z vnější strany zinkováno, lisované spoje, DN15	bm	10,000	460,88	4 608,80	
0	K	Pol10	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 30mm, pro ocelové potrubí DN20	bm	6,000	217,28	1 303,68	

D D1

8 400,00

0	K	Pol11	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol11	Demontáž stávajících otopných těles (6 ks) vč. potrubí (34 bm), ekologická likvidace	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	

D D1

25 644,00

0	K	Pol12	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol12	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	1 764,00	1 764,00	
0	K	Pol13	Uzavření stávající odbočky vypuštění systému (minimální možný objem vody), zpětné napuštění po montáži	kpl	1,000	5 640,00	5 640,00	
0	K	Pol14	Proplach, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, provozní zkouška	kpl	1,000	8 160,00	8 160,00	
0	K	Pol15	Hydraulické zaregulování	kpl	1,000	2 760,00	2 760,00	
0	K	Pol16	Doprava	kpl	1,000	5 520,00	5 520,00	
0	K	Pol17	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

04 - VZT

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

IČ:

09007725

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

330 643,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 643,20	21,00%	69 435,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

400 078,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

04 - VZT

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 643,20

D1 - ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR	25 113,60
D2 - ZAŘÍZENÍ Č. 2 - VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY - TYP B	281 786,40
D3 - ZAŘÍZENÍ Č. 3 - VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY	0,00
D4 - ZAŘÍZENÍ Č. 4 - PŘELOŽKA VZDUCHOTECHNIKY (STÁVAJÍCÍ GARÁŽ)	8 263,20
D5 - OSTATNÍ POLOŽKY	15 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

04 - VZT

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 643,20

D	D1	ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR					25 113,60	
0	K	Pol18	Nástěnný ventilátor Q = 50 m3/h, Pext = 50 Pa Příslušenství: časový doběh, zpětná klapka	ks	6,000	2 275,20	13 651,20	
0	K	Pol19	Protidešťová žaluzie vč. upevňovacího rámu a ochranným sítem - samotížná Rozměr: 100x100 mm Poznámky: Pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou lakováním, RAL dle požadavku stavebníka	ks	6,000	1 772,40	10 634,40	
0	K	Pol20	Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 mm	bm	3,000	216,00	648,00	
0	K	Pol21	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	180,00	180,00	

D	D2	ZAŘÍZENÍ Č. 2 - VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY - TYP B					281 786,40	
0	K	Pol22	Přívodní axiální ventilátor Vp = 6400 m3/h, Pext = 200 Pa, AC motor Příslušenství: 1x pružná manžeta, 1x výtokový dýza	ks	2,000	46 275,60	92 551,20	
0	K	Pol23	Protidešťová žaluzie vč. upevňovacího rámu a ochranným sítem Rozměr: 1000x400 mm, Sef = 0,25m2 Poznámky: Pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou lakováním, RAL dle požadavku stavebníka	ks	2,000	4 332,00	8 664,00	
0	K	Pol24	Protidešťová žaluzie vč. upevňovacího rámu a ochranným sítem Rozměr: 710x1000 mm, Sef = 0,49 m2 Poznámky: Pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou lakováním, RAL dle požadavku stavebníka	ks	2,000	6 272,40	12 544,80	
0	K	Pol25	Uzavírací těsná klapka se servopohonem Rozměr: 1000x400 mm Poznámky: servopohon 230VAC s vratnou pružinou, bez napětí klapka otevřena	ks	2,000	10 132,80	20 265,60	
0	K	Pol26	Uzavírací těsná klapka se servopohonem Rozměr: 710x1000 mm Poznámky: servopohon 230VAC s vratnou pružinou, bez napětí klapka otevřena	ks	2,000	13 206,00	26 412,00	
0	K	Pol27	Přetlaková klapka - mechanická, dp(sestavy) = 25 Pa Rozměr: 710x1000 mm	ks	2,000	48 644,40	97 288,80	
0	K	Pol28	Krycí síto Rozměr: 710x1000 mm	ks	2,000	1 916,40	3 832,80	
0	K	Pol29	Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné	m2	6,000	1 342,80	8 056,80	
0	K	Pol30	Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky	m2	4,000	1 250,40	5 001,60	
0	K	Pol31	Potrubí kruhové - spiro, pr. 400 mm vč. tvarovek (příruby)	bm	1,000	5 068,80	5 068,80	
0	K	Pol32	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	

D	D3	ZAŘÍZENÍ Č. 3 - VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY					0,00	
1	K	3.01	Stavební otvor zajistí stavba vč. ochrany proti vnikání deště		0,000	0,00	0,00	

D	D4	ZAŘÍZENÍ Č. 4 - PŘELOŽKA VZDUCHOTECHNIKY (STÁVAJÍCÍ GARÁŽ					8 263,20	
0	K	Pol33	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího potrubí - plastové KG (3m), vč protidešťové žaluzie	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	Pol34	Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 mm vč. tvarovek	bm	9,000	429,60	3 866,40	
0	K	Pol35	Protidešťová žaluzie vč. upevňovacího rámu a ochranným sítem Rozměr: 160x160 mm Poznámky: Pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou lakováním, RAL dle požadavku stavebníka	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
0	K	Pol30	Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky	m2	1,000	1 250,40	1 250,40	
0	K	Pol36	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	716,40	716,40	

D	D5	OSTATNÍ POLOŽKY					15 480,00	
0	K	Pol37	Měření a zaregulování systému vzduchotechniky, vypracování protokolu	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol38	Provozní zkoušky	kpl	1,000	720,00	720,00	
0	K	Pol39	Doprava	kpl	1,000	11 880,00	11 880,00	
0	K	Pol17	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

05 - dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

114 751,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 751,91	21,00%	24 097,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 849,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

05 - dešťová kanalizace

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 751,91

HSV - Práce a dodávky HSV	81 903,74
1 - Zemní práce	30 635,36
2 - Zakládání	7 499,71
4 - Vodorovné konstrukce	10 129,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	674,98
8 - Trubní vedení	32 963,92
PSV - Práce a dodávky PSV	32 848,17
712 - Povlakové krytiny	2 490,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 357,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

05 - dešťová kanalizace

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 751,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 903,74	
D	1		Zemní práce				30 635,36	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,820	1 661,00	14 650,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
			VV 14,7*1*0,6		8,820			
			VV Součet		8,820			
2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,560	1 386,00	10 478,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331					
			VV pro vsakovací těleso					
			VV 4*0,9*2,1		7,560			
			VV Součet		7,560			
3	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,782	1 760,00	3 136,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254101					
			VV pro revizní šachty					
			VV (0,9*0,9*1,1)*2		1,782			
			VV Součet		1,782			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,351	91,85	858,89	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
			VV převoz zeminy do mezideponie určené investorem					
			VV výkopek					
			VV 8,82+7,56+1,782		18,162			
			VV zpětný zásyp					
			VV -8,811		-8,811			
			VV Součet		9,351			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,811	171,60	1 511,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
			VV nad vsak					
			VV 4*0,9*2,1-4*0,9*1		3,960			
			VV nad vedení					
			VV 14,7*0,6*0,55		4,851			
			VV Součet		8,811			
D	2		Zakládání				7 499,71	
6	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	3,216	2 332,00	7 499,71	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213					
			VV dno vsaku					
			VV 4*0,9*0,1		0,360			
			VV okolo vsaku					
			VV (4*0,3*0,8)*2		1,920			
			VV (0,9*0,4*0,8)*2		0,576			
			VV nad vsak					
			VV 4*0,9*0,1		0,360			
			VV Součet		3,216			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 129,77	
7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,354	1 892,00	10 129,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
			VV lože a obsyp potrubí					
			VV 14,7*0,6*0,45		3,969			
			VV kolem šachet					
			VV (0,9*0,9*1,1)*2		1,782			
			VV -(0,425*0,425*1,1)*2		-0,397			
			VV Součet		5,354			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				674,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	12,600	53,57	674,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215					
			VV obalení vsakovacího tělesa					
			VV 3,6*(0,6*2+0,8*2)*1,25		12,600			
			VV Součet		12,600			
D 8			Trubní vedení				32 963,92	
9	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 411,00	8 822,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201					
10	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 662,00	5 324,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
11	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	2,000	113,30	226,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					
12	K	894812257	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	2,000	837,10	1 674,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812257					
13	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	1,728	9 790,00	16 917,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111					
			VV ozn.SV					
			VV 3,6*0,6*0,8		1,728			
			VV Součet		1,728			
D PSV			Práce a dodávky PSV				32 848,17	
D 712			Povlakové krytiny				2 490,40	
14	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	1,000	730,40	730,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998004					
15	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				30 357,77	
16	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	30,700	594,00	18 235,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315					
			VV svislé					
			VV 20,5		20,500			
			VV pod stropem					
			VV 7,04+2*1		9,040			
			VV 1,16*1		1,160			
			VV Součet		30,700			
17	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	14,700	613,80	9 022,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
			VV ležatá kanalizace					
			VV 1+2,4+1,4+3,2+4,2		12,200			
			VV 3*0,5		1,500			
			VV 1		1,000			
			VV Součet		14,700			
18	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70	m	4,980	561,00	2 793,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173724					
			VV pod stropem					
			VV 3,98+1		4,980			
			VV Součet		4,980			
19	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	168,30	168,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
20	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,084	953,70	80,11	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103					
21	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,084	677,60	56,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

178 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 000,00	21,00%	37 380,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 380,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

06 - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	178 000,00
OST - Ostatní náklady	35 000,00
<hr/>	<hr/>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	143 000,00
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa

Objekt:

06 - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 000,00

D	OST	Ostatní náklady		35 000,00				
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	

P
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

4	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

143 000,00

5	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

6	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

7	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění k provedení díla vč.poplatků za zábor komunikace.	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

8	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

9	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi
- zabezpečení přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST