

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17

Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA  
LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSTAVBOU

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.  
Hradecká 646/4  
74601 Opava 1

IČO: 65142756

DIČ: CZ65142756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | -132 953,40       |
| PSV              |  |  | 106 258,43        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-26 694,97</b> |

Rekapitulace daní


|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -26 694,97 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -5 605,94 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -32 300,91 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem        | %           |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>05</b>        | <b>Vícepráce 2</b> | <b>0,00</b>             | <b>185 473,93</b>       | <b>38 949,52</b>  | <b>224 423,45</b>  | <b>-695</b> |
| 01               | Zelená střecha     | 0,00                    | 114 736,40              | 24 094,64         | 138 831,04         | -430        |
| 02               | dveře              | 0,00                    | 18 500,00               | 3 885,00          | 22 385,00          | -69         |
| 03               | Vyrovnání soklu    | 0,00                    | 18 229,53               | 3 828,20          | 22 057,73          | -68         |
| 04               | Náhradní výsadba   | 0,00                    | 34 008,00               | 7 141,68          | 41 149,68          | -127        |
| <b>06</b>        | <b>Méněpráce 2</b> | <b>0,00</b>             | <b>-212 168,90</b>      | <b>-44 555,47</b> | <b>-256 724,37</b> | <b>795</b>  |
| 01               | Zelená střecha     | 0,00                    | -39 433,00              | -8 280,93         | -47 713,93         | 148         |
| 05               | Zpevněné plochy    | 0,00                    | -172 735,90             | -36 274,54        | -209 010,44        | 647         |
| Celkem za stavbu |                    | 0,00                    | -26 694,97              | -5 605,95         | -32 300,92         | 100         |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem      | %      |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|-------------|--------|
| 1           | Zemní práce                  | HSV      |  |  | 27 570,80   | -103,3 |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání | HSV      |  |  | 1 191,51    | -4,5   |
| 5           | Komunikace                   | HSV      |  |  | -112 885,90 | 422,9  |
| 96          | Bourání konstrukcí           | HSV      |  |  | 3 481,86    | -13,0  |
| 99          | Staveništní přesun hmot      | HSV      |  |  | -52 311,67  | 196,0  |
| 712         | Povlakové krytiny            | PSV      |  |  | 75 303,40   | -282,1 |
| 713         | Izolace tepelné              | PSV      |  |  | 12 455,03   | -46,7  |
| 766         | Konstrukce truhlářské        | PSV      |  |  | 18 500,00   | -69,3  |
| Cena celkem |                              |          |  |  | -26 694,97  | 100,0  |

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 05 | Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA                                    |
| R: | 01 | Zelená střecha                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                               |     |          |           | <b>114 736,40</b> |
| 1N              | 00590022R     | Rozchodníkový koberec na netlející PA podložce 1 x 1 m | kus | 94,00000 | 812,00    | 76 328,00         |
| 2N              | 10371520R     | Substrát střešní extenzivní ACRE žokovaný              | m3  | 11,28000 | 3 405,00  | 38 408,40         |

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 05 | Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST                                                |
| R: | 02 | dveře                                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                               |     |          |           | <b>18 500,00</b> |
| 227             | 76699936R     | Vnitřní dveře laminát 700x1970mm - Specifikace dle PD - D6 | kus | 1,00000  | 18 500,00 | 18 500,00        |

" Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "

" Dveře do obložkové zárubně osazené na příčku 100mm, materiál vysokotlaký laminát HPL, dvevní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD) :

1

1,00000

## Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 05 | Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST                                                |
| R: | 03 | Vyrovnání soklu                                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>            |    |          |           | <b>1 191,51</b> |
| 1N            | 216904391R00  | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 26,47800 | 45,00     | 1 191,51        |
|               |               | (13,5+17,13+13,5)*,6                           |    | 26,47800 |           |                 |

|                |              |                                                   |    |          |        |                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                         |    |          |        | <b>3 481,86</b> |
| 2N             | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% | m2 | 13,23900 | 263,00 | 3 481,86        |
|                |              | (13,5+17,13+13,5)*,3                              |    | 13,23900 |        |                 |

|                |              |                                                                                                                                           |   |         |        |                 |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                            |   |         |        | <b>1 101,13</b> |
| 3N             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                    | t | 0,80758 | 369,50 | 298,40          |
| 4N             | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                                         | t | 8,07579 | 41,20  | 332,72          |
| 109            | 997013501    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                             | t | 0,80758 | 220,00 | 177,67          |
| 110            | 997013509    | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                  | t | 0,80758 | 12,00  | 9,69            |
| 120            | 997013869    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,80758 | 350,00 | 282,65          |

|                 |              |                                                                                                                           |    |          |        |                  |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                    |    |          |        | <b>12 455,03</b> |
| 8N              | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením                                                                                       | m2 | 26,47800 | 200,00 | 5 295,60         |
|                 |              | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. |    |          |        |                  |
|                 |              | (13,5+17,13+13,5)*,6                                                                                                      |    | 26,47800 |        |                  |

|     |              |                                                        |    |           |        |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 9N  | 28375461R    | Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 40 mm | m2 | 29,15000  | 236,00 | 6 879,40 |
| 10N | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m          | %  | 121,75000 | 2,30   | 280,03   |

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 05 | Vícepráce Zpevněné plochy                                              |
| R: | 04 | Náhradní výsadba                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |     |          |           | <b>34 008,00</b> |
| 1N            | R02           | Kůl 250/6                                          | ks  | 6,00000  | 234,00    | 1 404,00         |
| 2N            | R03           | Příčka                                             | ks  | 6,00000  | 78,00     | 468,00           |
| 3N            | R04           | Úvazek a spojovací materiál                        | ks  | 6,00000  | 48,00     | 288,00           |
| 4N            | R05           | Juta                                               | ks  | 2,00000  | 144,00    | 288,00           |
| 5N            | R06           | Výsadba včetně zhotovení trojnožky                 | ks  | 2,00000  | 1 800,00  | 3 600,00         |
| 6N            | R07           | Mulč                                               | ks  | 2,00000  | 240,00    | 480,00           |
| 7N            | R08           | Substrát                                           | ks  | 2,00000  | 480,00    | 960,00           |
| 8N            | R09           | Hnojivo Hydrogel                                   | ks  | 2,00000  | 660,00    | 1 320,00         |
| 9N            | R10           | Hnojivo Silvamix                                   | ks  | 2,00000  | 60,00     | 120,00           |
| 10N           | R11           | Následná péče                                      | rok | 3,00000  | 2 160,00  | 6 480,00         |
| 11N           | R12           | Doprava                                            | ks  | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00         |
| 12N           | R01           | Acer rubrum (Javor červený ) obvod kmene 12 - 14cm | ks  | 2,00000  | 8 400,00  | 16 800,00        |

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 06 | Méněpráce STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA                                    |
| R: | 01 | Zelená střecha                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                     |    |            |           | <b>-39 433,00</b> |
| 148             | 712771501     | Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5° | m2 | -94,00000  | 25,00     | -2 350,00         |
| 147             | 10321003      | substrát vegetačních střech intenzivní                       | m3 | -11,28000  | 3 000,00  | -33 840,00        |
| 149             | 572510        | osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv                | m2 | -108,10000 | 30,00     | -3 243,00         |

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                                        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 17 | Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ |
| O: | 06 | Méněpráce Zpevněné plochy                                              |
| R: | 05 | Zpevněné plochy                                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství          | Cena / MJ | Celkem             |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                   |    |                   |           | <b>-6 437,20</b>   |
| 9             | 113107223R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | -133,00000        | 48,40     | -6 437,20          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                    |    |                   |           | <b>-112 885,90</b> |
| 35            | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy jednotlivě přes 100 m2 tl 250 mm se zhutněním        | m2 | -133,00000        | 254,50    | -33 848,50         |
| 42            | 59245090      | dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní                                       | m2 | -202,66000        | 390,00    | -79 037,40         |
|               |               | <b>-346,06+74,4+69</b>                                                               |    | <b>-202,66000</b> |           |                    |

|                |              |                                                                               |   |              |        |                   |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|-------------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                |   |              |        | <b>-53 412,80</b> |
| 54             | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                | t | -53,20000    | 256,00 | -13 619,20        |
| 51             | 997013501    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -53,20000    | 220,00 | -11 704,00        |
| 52             | 997013509    | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | -1 010,80000 | 12,00  | -12 129,60        |
| 53             | 997013603R   | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce a likvidace                   | t | -53,20000    | 300,00 | -15 960,00        |