

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/48
Stavba: LC Elstrova, 200 950, kat. 13

KSO:
Místo: r. Stálkov, k.ú. Matějovec

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: *Milan Šobek*

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2023

IČ: *15790657*
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				64 541,40
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	64 541,40		13 553,69
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	78 095,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

24. 10. 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/48

Stavba: LC Elstrova, 200 950, kat. 13

Místo: r. Stálkov, k.ú. Matějovec

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 541,40	78 095,09
2023/48-01	LC Elstrova, 200 950, kat. 13	64 541,40	78 095,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Elstrova, 200 950, kat. 13

Objekt:

2023/48-01 - LC Elstrova, 200 950, kat. 13

KSO:

Místo:

r. Stálkov, k.ú. Matějovec

CC-CZ:

Datum:

24.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

15790657

Zhotovitel:

Milan Šolc

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 541,40

DPH základní
snížená

Základ daně
64 541,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 553,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 095,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24. 10. 2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Elstrova, 200 950, kat. 13

Objekt:

2023/48-01 - LC Elstrova, 200 950, kat. 13

Místo:

r. Stálkov, k.ú. Matějovec

Datum:

24.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 541,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 541,40
D	1		Zemní práce				44 096,23
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	628,00	2 512,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
5	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm				
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,250	184,00	7 038,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		"odstranění organických nánosů pod skládkou" ((30*6*0,15)+(15*5*0,15))		38,250		
10	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500	682,00	13 299,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"rýha pro zakopání pařezů" 6,5*2*1,5		19,500		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	38,250	72,90	2 788,43
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
11	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	19,500	66,40	1 294,80
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	4,000	202,00	808,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm				
7	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	2,000	396,00	792,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm				
8	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	1,000	870,00	870,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm				
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	280,000	13,60	3 808,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění				
	VV		80*3,5		280,000		
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	120,000	60,80	7 296,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	VV		"úprava hrany skládky" (((30+15+15)*1,5)+((15+5)*1,5))		120,000		
D	5		Komunikace pozemní				11 812,50
14	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,250	210,00	11 812,50
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zpevnění skládky" 12,5*4,5		56,250		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 500,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	300,000	25,00	7 500,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"nánosy na krajnicích" 250*(0,4+0,5+0,3)		300,000		
	D	998	Přesun hmot				1 132,67
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,706	67,80	1 132,67
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				