

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/138/25
Stavba: LC U Rybářky - skládka dříví

LESY ČR



KSO:
Místo: Buchlovice

CC-CZ:
Datum: 20.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42198451
DIČ: CZ42198451

Uchazeč:
JASS-UNI, s.r.o.

IČ: 60743638
DIČ: CZ60743638

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			190 474,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 190 474,25	Výše daně 39 899,59
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			230 473,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY ČR



Kód: 2023/138/25

Stavba: LC U Rybářky - skládka dříví

Město: Buchlovice

Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 474,25	230 473,84
2023/138/25 r	LC U Rybářky - skládka dříví	190 474,25	230 473,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVOST



Stavba:
LC U Rybářky - skládka dříví

KSO:
Místo: Buchlovice

CC-CZ:
Datum: 20.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
JASS-UNI, s.r.o.

IČ: 60743638
DIČ: CZ60743638

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				190 474,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	190 474,25	21,00%	39 999,59	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			230 473,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESVĚB



Stavba:

LC U Rybářky - skládka dříví

Místo:

Buchlovice

Datum:

20.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	190 474,25
HSV - Práce a dodávky HSV	190 474,25
1 - Zemní práce	14 450,00
2 - Zakládání	75 920,00
5 - Komunikace pozemní	90 100,00
99B - Přesun hmot	10 004,25

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC U Rybářky - skládka dříví

Místo:

Buchlovice

Datum:

20.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 474,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

190 474,25

D 1

Zemní práce

14 450,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 60 m ³	m ³	34,000	180,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

W

W

W

W

Odkopání svrchní vrstvy plochy skládky v pr. tl. 10 cm

"nájezd na skládku" 10'4'0,1

"skládku" 30'10'0,1

Součet

4,000

30,000

34,000

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez položení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 60 m	m ³	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

W

34

34,000

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	34,000	60,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

W

34

34,000

4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m ²	340,000	15,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

W

W

W

W

Srovnání povrchu

"nájezd na skládku" 10'4

"skládku" 30'10

Součet

40,000

300,000

340,000

D 2

Zakládání

75 920,00

5	K	212632111	Lože pro tralivody z kameniva hrubého drceného	m ³	8,400	1 650,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	-----------	----------------

W

W

Přikopový tralivod z HDK 63/125, délka 30m

(0,4x1,0)/2'0,4'30

8,400

6	K	212765214	Tralivody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	30,000	74,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

W

30

30,000

7	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze sádkových panelů osazených do lože tl. 60 mm z kameniva	m ²	30,000	108,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

8	M	69381006	panel sádkový 3,00x1,00x0,215m	kus	10,000	6 750,00	67 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

W

40'0,25' Plošné koeficientem množství

10,000

D 5

Komunikace pozemní

60 100,00

9	K	664651111	Podklad z kameniva hrubého drceného val. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 150 mm	m ²	300,000	199,00	59 700,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

W

W

Spodní podkladní vrstva

20'10

200,000

10	K	664811111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 50 mm	m ²	300,000	68,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

W

W

ŠD 0/32, Zakalení vrstvy HDK 63/125

30'10

300,000

11	K	664861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm	m ²	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

W

W

Zpevnění nájezdu na skládku dříví, ŠD 0/63

10'4

40,000

D 998

Přesun hmot

10 004,25

12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	172,487	58,00	10 004,25	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------