

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava oplocení areálu Zdaboř	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Nemocnice Příbram, areál II, Podbrdská 269, Příbram V	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bekold spol.s r.o. - Dubno 28 - 26101 Příbram
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Bekold spol.s r.o. - Dubno 28 - 26101 Příbram

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Hloubené vykopávky						33 760,00			
1			Vytrhání obrubníků silničních						19 200,00			
2			Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.ve vykopávk. - betonový ostrůvek						14 560,00			
			Odkopávky a prokopávky						21 360,00			
3		0	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk. - odstranění betonu pod sloupky						19 680,00			
4			Zásyp ruční se zhutněním						1 680,00			
			Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						53 794,20			
5			Demontáž kovových sloupků oplocení						5 040,00			
6			Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm						18 285,00			
7			Rozbourání betonového základu						2 083,20			
8			Hloub.jamek 100% výměny půdy do 0,125 m3						3 560,00			
9			Hloub.jamek 100% výměny půdy do 0,05 m3,						5 670,00			
10		0	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 16/20						7 740,00			
11			Sloupek čtyřhranný plotový 2600 mm - Pilofor 60 x 60 ZN						9 100,00			
12			Beton základových patek prokládaný kamenem C 16/20						2 316,00			
			Vnitřní kanalizace						11 710,00			
13			Úprava kanalizačního otvoru - demontáž + montáž stávající konstrukce						5 400,00			
14			Osazení poklopu s rámem do 100 kg - včetně poklopu a rílin.rámu 600 x 600						6 310,00			
			Základy						18 272,00			
15			Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10216 (E)						6 048,00			
16			Železobeton základových pásů C 20/25						12 224,00			
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						127 363,00			
17			Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2						4 248,00			
18			Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg						26 250,00			
19			Demontáž oplocení z pletiva						3 825,00			
20			Montáž vrat						9 000,00			
21			Brána dvoukřídlá oplocení Pilofor ZN 204,5 x 411,8 cm						46 420,00			
22			Pletivo ze svařovaných panelů Pilofor 2,5 x 2 m ZN						20 720,00			
23			Montáž oplocení rámového H do 2,0 m						10 500,00			
24			Spojovací materiál pomocný						6 400,00			
			Bourání konstrukcí						1 776,00			
25			Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných						1 776,00			
			Přesuny sutí						39 938,00			

26		Naložení a složení sutí - ruční	t		15 136,00	
27		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		6 106,00	
28		Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t		12 300,00	
29		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t		6 396,00	
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			29 800,00	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce			4 400,00	
30		Rozměření a vytýčení stavby	Soubor		4 400,00	
		Zařízení staveniště			7 400,00	
31		Zařízení staveniště	Soubor		7 400,00	
		Přesun hmot			18 000,00	
32		Mimostaveništní doprava + staveništní přesun materiálu	Soubor		18 000,00	
		Celkem:			337 773,20	

Poznámka:

