

02.3 - Lokální sanace základové spáry pod 2/3 základových kcí kolumbária



Datum: 06.06.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Lokální sanace základové spáry pod 2/3 základových kcí kolumbária				
			PŘÍPOČTY				
1	SoD pol.č.8	132201211R00	Hloubení rýh,hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	40,73375	m3	447,00	18 207,99
		úroveň -1,25m	3,7*2,6*0,25	2,40500			
		úroveň -1,65m a -1,95m	8,8*2,6*0,50	11,44000			
		úroveň -2,60m a -2,90m	5,0*2,45*0,40	4,90000			
		úroveň -2,90m	8,0*2,45*0,40	7,84000			
		úroveň -2,50m a -2,10m	4,5*2,45*0,45	4,96125			
		úroveň -2,10m	15,0*2,45*0,25	9,18750			
	SoD pol.č.9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hor.3,STROJNĚ	40,7338	m3	37,00	1 507,15
	SoD pol.č.17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	40,7338	m3	91,00	3 706,77
	SoD pol.č.20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	40,7338	m3	279,00	11 364,72
	SoD pol.č.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	407,3375	m3	22,00	8 961,43
	SoD pol.č.23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	40,7338	m3	21,00	855,41
	SoD pol.č.41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	40,7338	m3	350,00	14 256,81
	SoD pol.č.72	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm (1,8180t/m3)	40,7338	m3	1 282,00	52 220,67
	SoD pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	74,0540	t	310,00	22 956,73
	SoD pol.č.29, oddíl 02_02	100 00	Hutnicí zkoušky	18,0000	kus	1 900,00	34 200,00
			Chybějící položka v oddíle 01_01				
			Celkem v Kč bez DPH				168 238 Kč

Poznámky:

Na základě zadaných požadovaných parametrů v projektové dokumentaci - technická zpráva; Stavebně konstrukční část - byly prováděny SZD zkoušky základové spáry včetně hutněných násypů. Zkoušky bylo nutné provádět z důvodu možného ověření zda stávající pláš nebo násyp vyhoví požadovaným parametrů v projektové dokumentaci. Bylo lokalizováno a zjištěno několik nevyhovujících stávajících podkladů, které bylo nutné sanovat dohodnutým postupem viz. e-mail komunikace se statikem a zápisy do SD. Součástí ocenění jsou prozatím cca 2/3 celkového rozsahu základových konstrukcí pod budoucím kolumbáři.

Nedílnou součástí ocenění je příslušná fotodokumentace a schematický zakres rozsahu sanací.