

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

## **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr, vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## **3COMP s.r.o.**

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 316227  
Zastoupený/á: [REDACTED] MBA, jednatelkou  
IČO: 27695557  
DIČ: CZ27695557  
ID datové schránky: 526dpmr  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

## **I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace stavebních úprav stávajícího kinosálu na taneční zkušebnu pro vojenský umělecký soubor a doplnění sociálního zařízení pro členy souboru ve stávajících prostorách budovy, a to dle zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“) společností IMAG Architekt, s. r. o. se sídlem Lidická 49, 602 00 Brno, IČO: 63485672 z 03/2022. Zhotovitel byl s PD seznámen a má ji k dispozici.

Podrobná specifikace prací:

- Realizace díla dle výše uvedené PD a dále dle vydaného souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav s čj. MO 91074/2023-1322 ze dne 2. 2. 2023, vydaného koordinovaného závazného stanoviska s čj. MO 510984/2022-1322 ze dne 16. 12. 2022 a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků a materiálů a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou předloženy v českém jazyce. Revize bude provedena revizním technikem, který je držitelem dokladu o prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení dle ustanovení § 7 odst. 1. písm. d) bodu 4. zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů / elektrická zařízení.
- Předání veškerých záručních listů a návodů.
- Zpracování PD skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu \*.pdf a také zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg) – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku; doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli do 10 dnů od odevzdání odpadu včetně dokladů o výkupu – vážní lístky v souladu s čl. VIII. odst. 4. této smlouvy.
- Dodání bezpečnostního značení dle příslušných norem a předpisů.
- Provedení tlakových zkoušek, rozborů pitné vody a revizí dle platných ČSN.
- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu včetně všech vyžádaných stanovisek (MO OSD, VZÚ).

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

## III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat včetně kolaudačního souhlasu ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2024

Místem plnění je Vojenské ubytovací zařízení, tř. Generála Píky 2036/4, Černá Pole, 613 00; GPS: 49.2141872N, 16.6167461E.

#### IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **6 999 974,22Kč**, slovy: „šestmilionůdevětsetdevadesátdevětstisícdevětsetšedesátčtyři korun českých a dvacetdva haléřů.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

#### V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu

provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) a objednatelem.

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků.
8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.

## VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při převjímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
13. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

## VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezhájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

## VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu vojenského ubytovacího zařízení. Zhotovitel provede opatření ke snížení hluku a prašnosti při realizaci díla. Práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 7:30 do 17:00 hod. Zhotovitel zajistí průběžný úklid dotčených ploch a přístupových komunikací.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 10 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 20 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelovi přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě,

že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
14. Zhotovitel se dále zavazuje k:
  - součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby;
  - povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické listy instalované technologie před jejich objednáním;
  - předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.

### IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
  - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
  - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
  - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
  - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
  - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a TDS schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### **X. Předání díla**

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.
4. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

#### **XI. Smluvní pokuty a bankovní záruka**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla včetně předání kolaudačního souhlasu v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
  - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých ploch a komunikací;
  - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
  - likvidace a odvoz odpadu;



- neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;
  - prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby.
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
  8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
  9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
  10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
  11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
  12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
  13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

## XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
  - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze

Za objednatele:

---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Praze

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

3COMP s.r.o.

[Redacted name]  
jednatelka

## Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
<b>1. Všeobecné závady</b>		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
<b>2. Povrchová pracoviště</b>		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
<b>3. Požární ochrana</b>		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
<b>4. OŽP</b>		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **IMAG/N037** Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**3COMP s.r.o.**  
Dlouhá 730/35  
110 00 Praha 1

IČO: **276 95 557**

DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 899 767,78
PSV			3 621 347,51
MON			1 388 858,93
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
<b>Celkem</b>			<b>6 999 974,22</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	6 999 974,22 CZK
Snížená DPH	15 %	1 049 996,13 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**8 049 970,35 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>1</b>
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	90 000,00	0,00	13 500,00	103 500,00	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO01</b>	<b>OPRAVA KINOSÁLU</b>	<b>5 223 428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>783 514,24</b>	<b>6 006 942,53</b>	<b>75</b>
D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	3 007 817,32	0,00	451 172,60	3 458 989,92	43
D.1.4.02	Vzduchotechnika	1 652 196,00	0,00	247 829,40	1 900 025,40	24
D.1.4.03	Vytápění	138 954,59	0,00	20 843,19	159 797,78	2
D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá	424 460,38	0,00	63 669,06	488 129,44	6
<b>SO02</b>	<b>SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ</b>	<b>841 424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>126 213,74</b>	<b>967 638,67</b>	<b>12</b>
D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	388 602,20	0,00	58 290,33	446 892,53	6
D.1.4.01	Zdravotechnické instalace	229 042,96	0,00	34 356,44	263 399,40	3
D.1.4.02	Vzduchotechnika	13 496,00	0,00	2 024,40	15 520,40	0
D.1.4.03	Vytápění	91 006,22	0,00	13 650,93	104 657,15	1
D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá	119 277,55	0,00	17 891,63	137 169,18	2
	<b>Provozní soubor</b>			<b>0,00</b>		
<b>PS01</b>	<b>Divadelní technika (divadelní tahy)</b>	<b>845 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 768,15</b>	<b>971 889,15</b>	<b>12</b>
PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)	845 121,00	0,00	126 768,15	971 889,15	12
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 999 974,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 996,13</b>	<b>8 049 970,35</b>	<b>100</b>

Popis stavby: IMAG/N037 - Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: PS01 - Divadelní technika (divadelní tahy)

Popis rozpočtu: PS01 - Divadelní technika (divadelní tahy)

Popis objektu: SO01 - OPRAVA KINOSÁLU

Popis rozpočtu: D.1.1.01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.02 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.03 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudá

Popis objektu: SO02 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

Popis rozpočtu: D.1.1.01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.01 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.02 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.03 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudá

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 727,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 627,06	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 389,03	0
399	Sádkartonové kce	HSV			921 366,61	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			138 409,92	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			220 502,16	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			84 817,35	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 579,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			239 247,84	3
97	Prorážení otvorů	HSV			16 806,64	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 936,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			61 379,66	1
713	Izolace tepelné	PSV			106 723,08	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 981,71	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			66 267,64	1
725	Zařizovací předměty	PSV			70 625,64	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			22 608,27	0
728_01	VZT - Zařízení č. 1 - Větrání sklepů 2.PP	PSV			13 496,00	0
728_02	VZT - Zařízení č. 2 - Větrání a chlazení tanečního sálu	PSV			1 318 506,00	19
728_03	VZT - Zařízení č. 3 - Zdroj chladu pro zař.č.2	PSV			191 475,00	3

728_04	VZT_'Zařízení č. 4 - Větrání č.m. 102	PSV			9 412,00	0
728_05	VZT_'Zařízení č. 5 - Větrání č.m. 106	PSV			9 553,00	0
728_09	VZT - 'Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a VZT jednotky	PSV			30 000,00	0
728_10	VZT_Ostatní	PSV			93 250,00	1
730_DMT	Demontáže ÚT	PSV			4 790,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			23 459,40	0
734	Armatury	PSV			43 460,11	1
735	Otopná tělesa	PSV			121 013,50	2
739	ÚT - Zkoušky	PSV			33 372,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			296 985,72	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			331 141,88	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			245 526,83	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 994,17	0
776	Podlahy povlakové	PSV			325 974,90	5
781	Obklady keramické	PSV			81 084,60	1
784	Malby	PSV			66 266,40	1
M21	Elektromontáže	MON			543 737,93	8
M22	Dodávka zařízení	MON			724 921,00	10
M22	Montážní práce	MON			83 200,00	1
M22	Suma za PD,DFT,HC	MON			37 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			141 358,34	2
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	0
Cena celkem					6 999 974,22	100



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek a vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech z							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>							
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na opatření na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachový řád staveniště (provozně dopravní řád).							
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě.							
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada					RTS 22/ II	Indiv
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.							
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>									
1	278381541R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 1 s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do D.1.1.04 : 0,175*2,1*3,05	m3				801-5	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>									
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.1.02 : 0,14*0,14*2*1,4*2*1,15 0,16*0,16*2*2,4*1,15	m3				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.02 : 12	kus				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.02 : 6	kus				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1.02 : 1,4*3*2*14,4/1000	t				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1.02 : 2,4*3*17,9/1000	t				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	340236212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1.04 : 6	kus				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva: jakýmkoliv cihlami, D.1.1.02 : 0,14*2*1,4*2*1,15 0,16*2*2,4*1,15	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potě drátů a provedení postřiku maltou, D.1.1.02 : 0,14*2*1,4*2*1,15*1,5 0,16*2*2,4*1,15*1,5	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 399		Sádkartonové kce							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	342261111R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy šikmých střech strop: tloušťka d = 50,0 mm; hrana zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úpr W111/A : D.1.1.03, D.1.1.04 : 0,25*(14,613*2-0,240*2+11,035-0,24)	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy šikmých střech strop: tloušťka d = 50,0 mm; hrana zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úpr vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) : vč. úpravy profilů pro danou konstrukční výšku : W112/A : D.1.1.03, D.1.1.04 : 3,0*(8,155+0,652*2) -0,5*2,0*2	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard P112: D.1.1.03, D.1.1.04 : 0,25*(14,613*2-0,240*2+11,035-0,24)	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	342266111RU7	Předstěny jednostranně opláštěné SDK deskami, obklad stěn 2x sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 2x12, 5 mm, standard, bez izolace	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		W112/B : D.1.1.03, D.1.1.04 : 5,1*(11,035+0,41+0,075) 1,85*(1,05+11,151+14,448+0,075*2) 3,02*1,745							
14	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12.5 mm, standard, bez izolace D.1.1.09 : 44,65+2,9 odskok : 0,3*1,7 0,56*2,8	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 D.1.1.09 : 2,9 odskok : 0,54*2,8	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 D.1.1.09 : 7,0 odskok : 0,3*1,7	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	399_01	D + M SDK akustických panelů pro útlum hluku na bázi dřevní vlny a cementu, lepené na SDK příčku. vč. finální povrchové úpravy - kompletně dle výkresu D.1.1.14 80,0	m2					Vlastní	Indiv
18	399131491R00	SDK pohled akustický z děrovaných desek 1* 12,5mm na kovové nosné kci D.1.1.09 : 164,0 odskok : 0,70*14,65	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>							
19	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnütnějším obroušením po lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.04 : (2,66+40,52+12,51) D.1.1.03 : 24,22+9,94+7,28+12,25	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi D.1.1.03 : 2,0*(2+1,6*4)*3*1,15 2,0*(2,0*2+0,8+2,0*2+0,9)*2*1,15	m				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.03 : pozn. 4 : 24,6	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
22	612471413R00	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podk D.1.1.04 : 203 : 1,85*(14,613+(1,06-0,415)*5) -3,565*1,1*3 202 : 2,65*(4,51*2+4,1*2+0,17*2+6,15*2) D.1.1.03 : 102 : 2,08*(4,515*2+5,625*2) -1,4*2,0 103 : 2,7*(0,62*2+1,545*2+4,51*2) -(1,7*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+1,4*2,0) 104 : 4,9*(1,57*2+4,67*2+0,4*2) -0,8*2,0 105 : 3,23*(4,67*2+2,79*2) -0,9*2,0 106 : 3,0*0,4*3	m2					801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu D.1.1.03 : pozn. 4 :	m2					801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,6							
24	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmele D.1.1.04 : 0,3*0,17*6*1,15 D.1.1.02 : 0,14*2*1,4*2*1,15*1,5 0,16*2*2,4*1,15*1,5	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
25	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. XF 2 : D.1.1.03, D.1.1.13 : PVC - 1 : 179,05*0,06	m3				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny XF 2 : D.1.1.03, D.1.1.13 : PVC - 1 : 179,05*0,06	m3				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně distančních prvků D.1.1.03, D.1.1.13 : PVC - 1 : 179,05*3,301*1,3/1000							
28	632421113RV1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením <span style="color: green;">včetně penetrace podkladu.</span> podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.04 : V1 - vinyl : 40,52	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	632421140RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením <span style="color: green;">včetně penetrace podkladu.</span> podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 2 : 41,44 PVC - 3 : 17,33	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
30	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m D.1.1.03 :	m2				800-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,22+9,94+7,28 12,25+5,08 D.1.1.04 : 40,52							
31	964031743R00	Pronájem zvedcí plošiny h 10m	den					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m D.1.1.03 : PVC - 2 : 24,22+9,94+7,28 PVC - 3 : 12,25+5,08 D.1.1.04 : V1 - vinyl : 40,52	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... výměra - viz položka 952901111R00 : 99,29 výměra - viz položka 952901114R00 : 179,05	m2					Vlastní	Indiv
35	95_03.2	Stavební připravenost pro osazení kotvení táhel divadelních tahů	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							
36	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... D.1.1.01 : 5,1*0,19*(0,92+0,17+1,17) 0,17*7,3*5,1 -0,17*7,3*3,93 D.1.1.02 : 0,175*2,5*(5,1+4,51) -0,175*0,8*2,0*3	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 KOMPLETNÍ SKLADBA PODLAHY : 178,21*0,1	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele. plochy do 50% D.1.1.01 :	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,17+8,17+24,22							
39	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 2 : 41,44 PVC - 3 : 17,33 D.1.1.04 : V1 - vinyl : 40,52	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1.01 : 7,17+8,17+24,22	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce (150 kg/m2), D.1.1.02 : 0,3*(0,95+2*0,55)*2*1,15 0,45*(0,95+2*0,55)*2*1,15	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní. plochy do 2 m2	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.02 : 0,8*2,0*3 D.1.1.01 : 0,85*2,0*2							
43	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 D.1.1.01 : 1,6*2,0+1,4*2,0*2	m2				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.02 : 0,3*0,95*0,55*2*1,15	m3				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.02 : 0,45*0,95*0,55*2*1,15	m3				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
46	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.1.02 : 1,4*3*2*1,15	m				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm D.1.1.02 : 2,4*3*1,15	m				01-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
48	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm D.1.1.02 : 3,34+18,15+17,14 D.1.1.01 : 178,21	m2				00-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami D.1.1.01, D.1.1.02 : 3,0*(15,466+11,025) -1,4*2,0*2	m2				00-766	RTS 22/ II	RTS 22/ II
50	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů D.1.1.01, D.1.1.02 : 3,0*(15,466+11,025) -1,4*2,0*2	m2				00-766	RTS 22/ II	RTS 22/ II
51	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt D.1.1.01 : 178,21	m2				00-775	RTS 22/ II	RTS 22/ II
52	96_03.1	Demontáž zrcadel vč. podkladních kcí, odvoz a likvidace D.1.1.01, D.1.1.02 :	m2					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,3*3,93							
53	96_03.2	Demontáž světelných ramp, odvoz a likvidace D.1.1.01, D.1.1.02 : (14,613*2-0,240*2+11,035-0,24)	m					Vlastní	Indiv
54	96_03.3	Demontáž schodiště 6 stupňů, odvoz a likvidace D.1.1.01, D.1.1.02 : 1	ks					Vlastní	Indiv
55	96_03.4	Demontáž schodiště 15 stupňů, odvoz a likvidace D.1.1.01, D.1.1.02 : 1	ks					Vlastní	Indiv
56	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů D.1.1.02 : 3,34+18,15+17,14 D.1.1.01 : 178,21	m2					Vlastní	Indiv
57	986672130R00	Demontáž čalounění (11,38+14,35+0,5)*1,55	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
58	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,36,42,43,44,45,57. : Součet : 47,54877							
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>							
59	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení stěrky. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 2 : 41,44 PVC - 3 : 17,33	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>							
60	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05 D.1.1.04 : 2,1*3,05	m2				800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II
61	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05	m2				800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	713291331R90	D + M tepelné izolace - podlahy, parotěsná silnostěnná fólie D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05	m2					Vlastní	Indiv
63	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 D.1.1.04 : 2,1*3,05*1,02	m2				SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05*0,04*1,02	m3				SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
65	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>							
66	763614132R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05	m2				800-763	RTS 22/ II	RTS 22/ II
67	766927112R00	D + M Podkladový rošt pro podlahy, absorbující nárazy - systémový	m2					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05							
68	60715240RX	Deska dřevovláknitá tl. 18mm	m2					Vlastní	Indiv
		D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05*1,15							
69	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				800-762	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>							
70	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů (11,38+14,35+0,5)*1,55	m2				800-766	RTS 22/ II	RTS 22/ II
71	766_01	D + M Repase stávajícího dřevěného obkladu před osazením zrcadlové stěny, kompletně dle výkresu D.1.1.14	m2					Vlastní	Indiv
72	D/01	D + M Dveře vnitřní plné 2kř akustické Rw min 42 dB do zárubně Z/1 - 1600/1970kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks					Vlastní	Indiv
73	D/02	D + M Dveře vnitřní plné 2kř do zárubně Z/2 - 1400/1970kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks					Vlastní	Indiv
74	D/03	D + M Dveře vnitřní plné 1kř do zárubně Z/3 - 800/1970kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks					Vlastní	Indiv
75	D/04	D + M Dveře vnitřní plné 1kř do zárubně Z/3 - 900/1970kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	T/01	D + M Dřevěný kryt radiátorů na kovové kci 700/500, kompletně dle výkresu D.1.1.11	m					Vlastní	Indiv
77	T/02	D + M Zrcadlová stěna s tanečním ( baletním ) dřevěným madlem 8155/2420, kompletně dle výkresu D.1.1.11	m					Vlastní	Indiv
78	T/03	D + M Zrcadlová stěna s tanečním ( baletním ) dřevěným madlem 10800/2420, kompletně dle výkresu D.1.1.11	m					Vlastní	Indiv
79	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				800-766	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
80	Z/01	D + M zárubeň ocelová 1600/1970kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
81	Z/02	D + M zárubeň ocelová 1400/1970kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
82	Z/03	D + M zárubeň ocelová 800/1970kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
83	Z/04	D + M zárubeň ocelová 900/1970kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
84	Z/05	D + M Ocelová 1-křídlová branka vč. zárubně 600/2050kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
85	Z/06	D + M Ocelová 1-křídlová branka vč. zárubně 600/2050kompletně dle výkresu D.1.1.12	ks					Vlastní	Indiv
86	Z/07	D + M Ocelové žebříkové pomocné schodiště vč. zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.12	kg					Vlastní	Indiv
87	Z/08	D + M Ocelové jednoramenné schodiště 13*187/246 š. 800mm, kompletně dle výkresu D.1.1.12 a D.1.1.18	kg					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	Z/09	D + M Ocelové zábadlí pro Z/08, kompletně dle výkresu D.1.1.12 a D.1.1.18	kg					Vlastní	Indiv
89	Z/10	D + M Ocelové zábadlí u Z/08, kompletně dle výkresu D.1.1.12 a D.1.1.18	kg					Vlastní	Indiv
90	Z/X	D + M systémového prvku pro osazení VZT jednotky, kompletně dle výkresu D.1.1.04	ks					Vlastní	Indiv
91	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				00-767	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>							
92	775540040RV0	Podlaha lamelová, nášlap vinyl, pokládka, vč. D + M soklu  podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.04 : V1 - vinyl : 40,52	m2					Vlastní	Indiv
93	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu  lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových podlah. <b>bez vyrovnání podkladu</b> podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05 PVC - 2 : 41,44 PVC - 3 :	m2				P-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,33							
94	28412331RX	Podlahovina PVC Standart tl. 2,5 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 3 : 17,33*1,15	m2					Vlastní	Indiv
95	28416054RX	Podlahovina PVC š. 2 m tl. 3,3 mm, zátěžová podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : PVC - 2 : 41,44*1,15	m2					Vlastní	Indiv
96	28416092RX	Podlahovina PVC - oboustranné 2 - vrstvé PVC vyztužené síťovinou ze skelných vláken podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.03 : PVC - 1 : 179,05*1,15	m2					Vlastní	Indiv
97	61194205R	dílec podlahový 1-lamela, V-drážka; š = 220,0 mm; l = 1 800,0 mm; tl. 10,8 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 1,50 mm; povrch. úprava lak; mat. pokládka plovoucí způsob podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.04 : V1 - vinyl : 40,52*1,15	m2				SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
98	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%				800-775	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>								
-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

99	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2				800-784	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	--	--	--	---------	------------	------------

D.1.1.04 :  
 (2,66+40,52+12,51)  
 D.1.1.04 :  
 202 :  
 2,65\*(4,51\*2+4,1\*2+0,17\*2+6,15\*2)  
 203 :  
 1,85\*(14,613+(1,06-0,415)\*5)  
 D.1.1.03 :  
 24,22+9,94+7,28+12,25  
 D.1.1.03 :  
 2,08\*(4,515\*2+5,625\*2)  
 2,7\*(0,62\*2+1,545\*2+4,51\*2)  
 4,9\*(1,57\*2+4,67\*2+0,4\*2)  
 3,23\*(4,67\*2+2,79\*2)  
 3,0\*0,4\*3

100	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	--	--	--	--------	------------	------------

D.1.1.04 :  
 (2,66+40,52+12,51)  
 D.1.1.04 :  
 202 :  
 2,65\*(4,51\*2+4,1\*2+0,17\*2+6,15\*2)  
 203 :  
 1,85\*(14,613+(1,06-0,415)\*5)  
 D.1.1.03 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,22+9,94+7,28+12,25 D.1.1.03 : pozn. 4 : 24,6 D.1.1.03 : 2,08*(4,515*2+5,625*2) 2,7*(0,62*2+1,545*2+4,51*2) 4,9*(1,57*2+4,67*2+0,4*2) 3,23*(4,67*2+2,79*2) 3,0*0,4*3 D.1.1.04 : 0,3*0,17*6*1,15 D.1.1.02 : 0,14*2*1,4*2*1,15*1,5 0,16*2*2,4*1,15*1,5							
101	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.09 : 7,0+2,9 odskok : 0,3*1,7 0,54*2,8 D.1.1.09 : 164,0 odskok : 0,55*14,65 příčky :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.03, D.1.1.04 : 0,25*(14,613*2-0,240*2+11,035-0,24)*2 1,85*(1,05+11,151+14,448+0,075*2)*2 3,0*(8,155+0,652*2)*2 0,25*(14,613*2-0,240*2+11,035-0,24) 5,1*(11,035+0,41+0,075) plocha SDK akustické panely : -80,0 plocha zcadlová stěna T/2 : -8,155*2,285							
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
102	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním  Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, : Součet : 85,06301	t				832-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km  Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, :	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet : 85,06301							
104	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, : Součet : 1616,19725	t				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, : Součet : 85,06301	t				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, : Součet : 170,12603	t				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
107	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,70, : Součet : 85,06301	t				301-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 728_02</b>		<b>VZT - Zařízení č. 2 - Větrání a chlazení tanečního sálu</b>							
1	2.01	Klimatizační vzduchotechnická jednotka - ve složení: přívodní, odvodní ventilátor, frekvenční měnič, filtry G4, regulační klapky, přímí chladič, deskový výměník, bay-pass, venkovní provedení na stojato (Ve standartu a výbavě přiložené technické specifikace VZT jednotky v rámci přílohy) - ve standartu Nabídka: Na42292 / Z70144 / 0 / D	kpl					Vlastní	Indiv
2	2.02	Kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem, kompletní smontovaný s opláštěním, s kulisami a přírubami. - TUNE-S-100-55-620-700-1000-RJFP30	ks					Vlastní	Indiv
3	2.03	Kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem, kompletní smontovaný s opláštěním, s kulisami a přírubami. - TUNE-S-200-90-870-600-1000-RJFP30	ks					Vlastní	Indiv
4	2.04	Protidešťová pozinkovaná žaluzie se sítím ZALU 870 x 900	ks					Vlastní	Indiv
5	2.05	Přívodní vířivý anemostat s integrovaným planum boxem a nastavitelnými lopatkami, pro individuální, nastavení letního a zimního provozu RCWB-1-3-315-A - 600m3/h	ks					Vlastní	Indiv
6	2.06	Versio – stropní difuzory GS23-H-E-2-250 RAL 9010 nebo 9003	ks					Vlastní	Indiv
7	2.06.1	VKE -H 1.0 600/200 výústka komfortní	ks					Vlastní	Indiv
8	2.07	Regulační klapka se servem uzavírací - CTKLAP 800 400 AL S outside	ks					Vlastní	Indiv
9	2.08	Regulační klapka se servem uzavírací - CTKLAP 560 400 AL S outside	ks					Vlastní	Indiv
10	2.09	Regulační klapka se servem uzavírací - CTKLAP 560 400 AL S outside	ks					Vlastní	Indiv
11	2.10	Regulační klapka se servem uzavírací - DTBU 250 24 nebo 230V LMF, 5Nm	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	2.11	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: - 'SPIRO 250 spiropotrubí	bm					Vlastní	Indiv
13	2.12	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: - '1500 / 30 %, tvar. dílů	bm					Vlastní	Indiv
14	2.13	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: - '1890 / 40 %, tvar. dílů	bm					Vlastní	Indiv
15	2.15	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: - '4000 / 40 %, tvar. dílů	bm					Vlastní	Indiv
16	2.16	SONOFLEX MO 254 ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
17	2.14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: - '2630 / 30 %, tvar. dílů	bm					Vlastní	Indiv
18	2.17	Tepelná izolace tl. 6 cm - z min. plsti	m2					Vlastní	Indiv
19	2.18	Tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 728 03</b>		<b>VZT 'Zařízení č. 3 - Zdroj chladu pro zař.č.2</b>							
20	3.01	Venkovní kondezační jednotka typu Split - AOYG-54KRTA - Qch/t=13,4/15,5kW, P=4,415kW R32	ks					Vlastní	Indiv
21	3.02	UTI-INV-DX - Modul pro ovládání venkovní jednotky modelu AOYG a WOYx (lite verze)	ks					Vlastní	Indiv
22	3.03	Rozvody chladiva vč. izolace - Cu potrubí 9,52/15,88 elektroinstalací (cena montáže v ceně potrubí, na bm)	bm					Vlastní	Indiv
23	3.04	SBR - podstavné nohy	kpl					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 728 04</b>		<b>VZT 'Zařízení č. 4 - Větrání č.m. 102</b>							
24	4.01	TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks					Vlastní	Indiv
25	4.02	KK 125 taliřový ventil odvodní kovový	ks					Vlastní	Indiv
26	4.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks					Vlastní	Indiv
27	4.04	Haco 125	ks					Vlastní	Indiv
28	4.05	SONOFLEX MO 127 ohebná Al hadice	bm					Vlastní	Indiv
29	4.06	SEMIFLEX 125/3 PROFÍ ohebná Al hadice	bm					Vlastní	Indiv
30	4.07	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru - 'SPIRO 125 spiropotrubí	ks					Vlastní	Indiv
31	4.08	SV 125 spojka vnitřní	ks					Vlastní	Indiv
32	4.09	SN 125 spojka vnější	ks					Vlastní	Indiv
33	4.10	Objímka 125 kovová bez gumy	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 728 05</b>		<b>VZT 'Zařízení č. 5 - Větrání č.m. 106</b>							
34	5.01	TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks					Vlastní	Indiv
35	5.02	KK 125 taliřový ventil odvodní kovový	ks					Vlastní	Indiv
36	5.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	5.04	Haco 125	ks					Vlastní	Indiv
38	5.05	SONOFLEX MO 127 ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
39	5.06	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
40	5.07	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 'SPIRO 125 spiropotrubí	ks					Vlastní	Indiv
41	5.08	OS 90° 125 oblouk segmentový	ks					Vlastní	Indiv
42	5.09	SV 125 spojka vnitřní	ks					Vlastní	Indiv
43	5.10	SN 125 spojka vnější	ks					Vlastní	Indiv
44	5.11	Objímka 125 kovová bez gumy	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 728_09</b>		<b>VZT - 'Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a VZT jednotky</b>							
45	9.011	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a VZT jednotky	sada					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 728_10</b>		<b>VZT_Ostatní</b>							
46	10_02	IKC, zaregulování, oživení jednotky	sada					Vlastní	Indiv
47	9_01	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada					Vlastní	Indiv
48	10_01	Doprava, přesuny	sada					Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 730_DMT</b>		<b>Demontáže ÚT</b>							
1	vlastní	demontáž stáv.nepotřebných OT z ŽT	ks					Vlastní	Indiv
2	vlastní	demontáž stáv.potrubí UT DN10-25	m					Vlastní	Indiv
2a	vlastní	demontáž stáv.litin. Tělesa vč. přívodů (2NP)	ks					Vlastní	Indiv
3	vlastní	přesun hmot demontáží do 6m	t					Vlastní	Indiv
3a	vlastní	přesun stáv. OT (2NP) na nové místo a upevnění na stěnu	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>							
4	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	vlastní	před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...	sbr					Vlastní	Indiv
5a	vlastní	Napojení nového přívodu 1/2" ze stáv. Rozvodu pod stropem a připojení OT vrtaným stropem	sbr					Vlastní	Indiv
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>							
7	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	vlastní	termostatická hlavice Heimeier F s dá k.nastavením, délka kapiláry 2m	ks					Vlastní	Indiv
10	vlastní	drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat.	kg					Vlastní	Indiv
11	vlastní	ventilový spodek Heimeier V-exakt II přímý - 1/2"	ks					Vlastní	Indiv
12	vlastní.	radiátor.šroubení Regulux přímý	ks					Vlastní	Indiv
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>							
14	735131990R00	Montáž a připojení otopných těles	ks					Vlastní	Indiv
15	vlastní	otopné těleso článkové litinové Kalor 3, 30/350/160	ks					Vlastní	Indiv
16	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 739</b>		<b>ÚT - Zkoušky</b>							
17	vlastní	Topná zkouška	hod					Vlastní	Indiv
17a	vlastní	Odzkoušení funkčnosti a těsnosti připojení OT ve 2NP	hod					Vlastní	Indiv
18	vlastní	Vyvážení soustavy	hod					Vlastní	Indiv
19	vlastní	Proplach systému	hod					Vlastní	Indiv
20	vlastní	Napuštění systému	hod					Vlastní	Indiv



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	vlastní	Nepředvídané práce	hod					Vlastní	Indiv
22	vlastní	Režijní náklady - kvalif kovaný pracovník	hod					Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
1	1.	Oceloplechový rozvaděč nástěnný 72modulů	ks					Vlastní	Indiv
2	2.	Jistič 80A char.B 3pól	ks					Vlastní	Indiv
3	3.	Hlavní vypínač 125A 3pólový	ks					Vlastní	Indiv
4	4.	Jistič 10A char.B 1pól	ks					Vlastní	Indiv
5	5.	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B, 1+N, 10A char.AC	ks					Vlastní	Indiv
6	6.	Proudový chránič 4pól 63A AC	ks					Vlastní	Indiv
7	7.	Jistič 20A char.C 3pól	ks					Vlastní	Indiv
8	8.	Jistič 20A char.B 3pól	ks					Vlastní	Indiv
9	9.	Čas. relé na DIN lištu s programem	ks					Vlastní	Indiv
10	10.	Jistič 16A char.C 3pól	ks					Vlastní	Indiv
11	11.	Jistič 16A char.B 1pól	ks					Vlastní	Indiv
12	12.	Jistič 32A char.B 3pól	ks					Vlastní	Indiv
13	13.	Jistič 16A char.B 3pól	ks					Vlastní	Indiv
14	14.	Montážní a kompletační materiál pro rozvaděče	kpl					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	15.	4xČtyřžilový kabel 4x0,5mm2, černý PVC plášť	m					Vlastní	Indiv
16	16.	Ohebná kabelová chránička bezhalogenová DN16	m					Vlastní	Indiv
17	17.	CYKY-J 5x25mm2	m					Vlastní	Indiv
18	18.	CYKY-J 5x10mm2	m					Vlastní	Indiv
19	19.	CYKY-J 5x6mm2	m					Vlastní	Indiv
20	20.	CYKY-J 5x4mm2	m					Vlastní	Indiv
21	21.	CYKY-J 5x2,5mm2	m					Vlastní	Indiv
22	22.	CYKY-J 5x1,5mm2	m					Vlastní	Indiv
23	23.	CYKY-J 3x2,5mm2	m					Vlastní	Indiv
24	24.	CYKY-J 3x1,5mm2	m					Vlastní	Indiv
25	25.	UV stabilní chránička DN25 vč. kotvení ke střešní konstrukci	m					Vlastní	Indiv
26	26.	Svítilno stropní LED (specifikace dle investora)	ks					Vlastní	Indiv
27	27.	Svítilno nástěnné LED (specifikace dle investora)	ks					Vlastní	Indiv
28	28.	Nouzové svítilno autonomní s autotestem LED (specifikace dle investora)	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	29.	Ekologický poplatek za svítidla	ks					Vlastní	Indiv
30	30.	Spínač vačkový 3P 25A	ks					Vlastní	Indiv
31	31.	Vypínač č.1 (kompletní) - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
32	32.	Vypínač č.6 (kompletní) - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
33	33.	Vypínač č.7 (kompletní) - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
34	34.	Zásuvka 230V/16A zapuštěná - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
35	35.	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A zapuštěná s natočenou dutinkou - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
36	36.	Zásuvka 400V/16A 5P zapuštěná - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
37	37.	Zásuvka 400V/32A 5P zapuštěná - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
38	38.	Zásuvka repro NL4MPXX - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
39	39.	Krabice přístrojová KP68	ks					Vlastní	Indiv
40	40.	Instalační vicerámečky - specifikace dle investora	kpl					Vlastní	Indiv
41	41.	Montážní a kompletační materiál pro přístroje a osvětlení	kpl					Vlastní	Indiv
42	42.	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO01	OPRAVA KINOSÁLU
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	43.	Výchozí revize elektroinstalace	kpl					Vlastní	Indiv
44	44.	Kabelové prostupy, ráhy, drážky vč. zapravení	kpl					Vlastní	Indiv
45	45.	Koordinace s profesemi na místě stavby	kpl					Vlastní	Indiv
46	46.	Montážní plošina	hod					Vlastní	Indiv
		Dodávka celková bez DPH							
		Montáž celková bez DPH							
		Dodávka a montáž ce ková bez DPH							
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.22 : 1	kus				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	340271615R00	Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1.22 : 0,175*1,0*2,05*1,15	m3				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	346244351Rcc	Podezdívka sprchových koutů plochy do 1m2, s použitím suché maltové směsi D.1.1.22 : 2	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 399</b>		<b>Sádrokartonové kce</b>							
4	342261111RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy šikmé střechy stropů; tloušťka d = 50,0 mm; hrana zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úpr D.1.1.22 : 3,0*(0,25+0,525)	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
5	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 50,0 mm; hrana zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úpr. vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : D.1.1.22 : 3,0*(2,37+0,941+0,9+1,565+0,4+1,16+0,4+0,5) -0,6*2,0*4	m2					801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla D.1.1.22 : 1	kus					801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	342263320R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC D.1.1.22 : 3	kus					801-1	RTS 14/ I	RTS 12/ I
8	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení baterie D.1.1.22 : 2	kus					801-1	RTS 14/ I	RTS 12/ I
9	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.22 : 1,66+2,0	m2					801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 D.1.1.22 : 1,66+2,0	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	34201632_150BI	Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, GKBI D.1.1.22 : 1,25*0,9	m2					Vlastní	Indiv
12	34201632_200BI	Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 200mm, GKBI D.1.1.22 : 1,25*(1,06+0,1)	m2					Vlastní	Indiv
13	342262_200	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 12cm D.1.1.22 : 3,0*0,9	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>							
14	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnужnějším obroušením po lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : 1,67+1,8+1,35+1,56+1,3+2,09 řešené místnosti : 5,55+2,6+1,24+0,94+3,55	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.22 : (1,0+2*2,05)*2*1,15							
16	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2				01-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad :							
		D.1.1.22 :							
		na stávajícím zdivu :							
		102a :							
		1,5*1,0							
		102b :							
		1,5*0,841							
		1,5*1,27							
		-1,5*0,81							
		1,5*0,2*2							
		102c :							
		1,5*1,3							
		0,4*0,3							
		102d :							
		2,1*(1,5+0,9-0,525)							
		107 :							
		1,5*(1,0+0,255)							
		110b :							
		1,5*1,775							
		0,25*1,06							
		110c :							
		2,1*(0,315+0,415+0,65+0,8+1,21)							
		na novém zdivu :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		102b : 1,5*1,0								
17	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podk D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : 1,5*(2,37*2+09*2+1,579*2+1,17*2+1,41*2+1,055*4+1,215*2+1,2*2+1,444*2+1,2*2+1,74*1) -(0,85*0,87*3+0,5*0,6*3+1,155*0,5) řešené místnosti : 3,0*(2,37*4+1,405*2+2,526*2) -(0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,6*2,0+0,81*0,87*2) 1,5*(1,565+1,06+0,841+1,27+1,3) 0,9*(0,315+0,45+0,65+0,8+1,21+1,05+0,9-0,525)	m2				7	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmele D.1.1.22 : 1,0*2,05*1,15 1,0*1,05*1,15	m2						Vlastní	Indiv
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
19	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 :	m3				9	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,15*10,0							
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 : 0,15*10,0	m3				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 : 10,0*4,4*1,3/1000	t				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	632441015RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K2 : 2,0	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	632441017RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění D.1.1.22, D.1.1.25 : K3 - KD :	m2				801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,55							
24	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvoji (křížem vedené) rozvlnění D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K2 : 2,0 K3 - KD : 3,55	m2				01-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m výměra - viz položka 952901111R00 : 28,37	m2				00-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K2 : 2,0 K3 - KD :	m2				01-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,55 místnosti dle poznámky 2 : 1,67+1,8+1,35+1,56+1,3+2,09							
27	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... výměra - viz položka 952901111R00 : 28,37*2,0	m2					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							
28	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... D.1.1.21 : 0,175*(3,0*1,96-1,25*2,162)*1,15	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 : 0,15*10,0 kompletní skladba podlah vč. případných tepelných izolací : D.1.1.21 : (11,11+7,7)*0,1	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 :	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,15*10,0							
31	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D.1.1.21 : 0,9*2,0	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm vč. zapravení : D.1.1.21 : 0,4	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm D.1.1.21 : 2*(0,4+0,8)*1,15	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm D.1.1.21 : 2,05*2*1,15	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.21 : 0,175*1,0*2,05	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). D.1.1.21 : 0,1*0,4*0,8*1,15							
37	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.1.22 : 1,05*1,15	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod obklad na stávajícím zdivu : 102a : 1,5*1,0 102b : 1,5*0,841 1,5*(1,27-0,81) -1,5*0,2*2 102c : 1,5*1,3 0,4*0,3 1,5*1,0 102d : 2,1*(1,5+0,9-0,525) 107 : 1,5*(1,0+0,255) 110b : 1,5*1,775	m <sup>2</sup>				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,25*1,06 110c : 2,1*(0,315+0,415+0,65+0,8+1,21)							
39	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.22 : 10,0	m2				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 : 10,0	m2				800-711	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 D.1.1.21 : 11,11	m2				800-775	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 D.1.1.21 : 7,7	m2				800-775	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly :	t				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,28,31,35,36, : Součet : 10,08821							
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>							
44	711140031RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polysterové rouno podkladní beton pro kanalizaci : D.1.1.22 : 10,0	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení stěrky. D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K2 : 2,0 za obkladem - cca 30% plochy : výměra - viz položka 781415016RU2 : 42,4295/100*30	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>							
46	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05	m2				800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K2 : 2,0 K3 - KD : 3,55							
47	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K2 : 2,0 K3 - KD : 3,55	m2				300-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II
48	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05*0,04*1,02 K2 : 2,0*0,04*1,02 K3 - KD : 3,55*0,04*1,02	m3				SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				300-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>							
50	Dv/01	D + M Dveře vnitřní plné 1kř do zárubně Z/3 - 900/1970kompletně dle výkresu D.1.1.23	ks					Vlastní	Indiv
51	Dv/02	D + M Dveře vnitřní plné 1kř do zárubně Z/4 - 700/1970kompletně dle výkresu D.1.1.23	ks					Vlastní	Indiv
52	Dv/03	D + M Dveře vnitřní plné 1kř do zárubně Z/5 - 600/1970kompletně dle výkresu D.1.1.23	ks					Vlastní	Indiv
53	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				800-766	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
54	Za/01	D + M Sprchová zasouvací sprchová zástěna skleněná 1050/2000kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
55	Za/02	D + M Sprchová zasouvací sprchová zástěna skleněná 1050/2000kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
56	Za/03	D + M Zárubeň ocelová 900/1970kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
57	Za/04	D + M Zárubeň ocelová 700/1970kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
58	Za/05	D + M Zárubeň ocelová 600/1970kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
59	Za/06	D + M Úprava ovládání výklopného okna pákou z úrovně podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1.24	ks					Vlastní	Indiv
60	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				800-767	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>									
61	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05 K3 - KD : 3,55	m2				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
62	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele D.1.1.22, D.1.1.25 : 102a : (2,37*2+0,185*2+1,194*2+1,4*2-(1,05+0,9+0,7*2+0,6)-1,5) 110a : (2,37*2+1,405*2-(0,8*2+0,6*2))	m				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
63	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky D.1.1.22, D.1.1.25 : 102a : (2,37*2+0,185*2+1,194*2+1,4*2-(1,05+0,9+0,7*2+0,6)-1,5) 110a : (2,37*2+1,405*2-(0,8*2+0,6*2))	m				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05	m2				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K3 - KD : 3,55							
65	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě D.1.1.22, D.1.1.25 : 2,6+1,24+3,55+1,66+1,0	m2				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
66	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér D.1.1.22, D.1.1.25 : K1 - KD : 13,05*1,15 K3 - KD : 3,55*1,15 sokl : D.1.1.22, D.1.1.25 : 102a : (2,37*2+0,185*2+1,194*2+1,4*2-(1,05+0,9+0,7*2+0,6)-1,5)/100*7*1,15 110a : (2,37*2+1,405*2-(0,8*2+0,6*2))/100*7*1,15	m2				SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
67	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				800-771	RTS 22/ II	Kalkul
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>							
68	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna sil konem výměra - viz položka 781415016RU2 :	m				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		42,4295*0,33							
69	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2				00-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.1.22 :

na stávajícím zdivu :

102a :

1,5\*1,0

102b :

1,5\*0,841

1,5\*1,27

-1,5\*0,81

1,5\*0,2\*2

102c :

1,5\*1,3

0,4\*0,3

102d :

2,1\*(1,5+0,9-0,525)

107 :

1,5\*(1,0+0,255)

110b :

1,5\*1,775

0,25\*1,06

110c :

2,1\*(0,315+0,415+0,65+0,8+1,21)

na novém zdivu :

102b :

1,5\*1,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na SDK :							
		102b :							
		1,5*(1,841+0,1+1,37)							
		-1,5*0,7							
		102c :							
		1,25*0,9							
		0,25*0,5							
		1,5*(1,45+0,9)							
		-1,5*0,7							
		102d :							
		2,1*(0,9+0,6)							
		110c :							
		2,1*(1,765+0,61)							
		-0,6*2,0							
		110b :							
		1,5*(1,06+1,565)							
		-1,5*0,6							
		1,25*1,06							
70	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výměra - viz položka 781415016RU2 :							
		42,4295*0,33							
71	633471715R00	D + M adhézní můstek	m2					Vlastní	Indiv
		výměra - viz položka 781415016RU2 :							
		42,4295							
72	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="font-size: small; color: green;">Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních plochy do 2 m<sup>2</sup>, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček pórovinných kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</p> <p>D.1.1.22 : 10,0</p>							
73	5976010XX	Lišta pro obklady - parametry viz PD	m					Vlastní	Indiv
		<p>výměra - viz položka 781415016RU2 : 42,4295*0,33*1,15</p>							
74	597813565RX	Obkládačka - parametry viz PD	m <sup>2</sup>					Vlastní	Indiv
		<p>výměra - viz položka 781415016RU2 : 42,4295*1,15</p>							
75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%				800-771	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>							
76	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m <sup>2</sup>				800-784	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<p>D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : 1,67+1,8+1,35+1,56+1,3+2,09 řešené místnosti : 5,55+2,6+1,24+0,94+3,55 D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : 1,5*(2,37*2+09*2+1,579*2+1,17*2+1,41*2+1,055*4+1,215*2+1,2*2+1,444*2+1,2*2+1,74*1) řešené místnosti : 3,0*(2,37*4+1,405*2+2,526*2)</p>							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$1,5 \cdot (1,565 + 1,06 + 0,841 + 1,27 + 1,3)$ $0,9 \cdot (0,315 + 0,45 + 0,65 + 0,8 + 1,21 + 1,05 + 0,9 - 0,525)$							
77	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : $1,67 + 1,8 + 1,35 + 1,56 + 1,3 + 2,09$ řešené místnosti : $5,55 + 2,6 + 1,24 + 0,94 + 3,55$ D.1.1.22 : místnosti dle poznámky 2 : $1,5 \cdot (2,37 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 + 1,579 \cdot 2 + 1,17 \cdot 2 + 1,41 \cdot 2 + 1,055 \cdot 4 + 1,215 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 1,444 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 1,74 \cdot 1)$ řešené místnosti : $3,0 \cdot (2,37 \cdot 4 + 1,405 \cdot 2 + 2,526 \cdot 2)$ $1,5 \cdot (1,565 + 1,06 + 0,841 + 1,27 + 1,3)$ $0,9 \cdot (0,315 + 0,45 + 0,65 + 0,8 + 1,21 + 1,05 + 0,9 - 0,525)$ D.1.1.22 : $1,0 \cdot 2,05 \cdot 1,15$ $1,0 \cdot 1,05 \cdot 1,15$							
78	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2				AP-PSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.22 : $1,66 + 2,0$ $3,0 \cdot (0,25 + 0,525) \cdot 2$ $3,0 \cdot (2,37 + 0,941 + 0,9 + 1,565 + 0,4 + 1,16 + 0,4 + 0,5) \cdot 2$ $1,25 \cdot 0,9$ $3,0 \cdot 0,9 \cdot 2$							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,25*(1,06+0,1) výměra - viz položka 781415016RU2 : -42,4295 výměra - viz položka 612451121R00 : 23,488							
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
79	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním  Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 11,42404	t				832-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
80	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km  Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 11,42404	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
81	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.1.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet : 217,05668							
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 11,42404	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 22,84807	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
84	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet : 11,42404	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<b>Celkem</b>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>									
1	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 19*1*0,6	m3				800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	139600011RBD	Ruční výkop v homině 1 = 2, hloubka do 1 m, odvoz do 15 000 m 19*1*0,6	m3				AP-HSV	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>									
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>									
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t				801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>									
10	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	R01	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125-150	kus					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>							
23	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	R02	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN15-DN25	kus					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>							
35	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, nadstandami, včetně dodávky materiálu	kus				800-721	RTS 20/ II	RTS 18/ II
42	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových	kus				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	R03	Umyvadlo na šrouby, 50 x 45 cm, bílé	soubor					Vlastní	Indiv
46	R04	Umyvatko na šrouby 45 x 37 cm, bílé	soubor					Vlastní	Indiv
47	R05	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor					Vlastní	Indiv
48	R08	Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm, s krytkou z nerez oceli	kus					Vlastní	Indiv
49	R10	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor					Vlastní	Indiv
50	R06	Splachovací tlačítko dvoumnožstevní plast barva, bílá vč. montáže	kus					Vlastní	Indiv
51	R07	Vanička sprch. keram. obdélník 1000x800 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus					Vlastní	Indiv
52	R09	Zástěna sprchová 3-dílná zasouvací 1050/2150mm, plast bílý výplň acrylát mat	kus					Vlastní	Indiv
53	R11	Dvířka revizní plná kovová rozměr 200x200 mm	kus					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 726</b>		<b>Instalační prefabrikáty</b>							
54	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.01	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	R12	Modul-WC, h 108 cm	soubor					Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 728_01</b>		<b>VZT - Zařízení č. 1 - Větrání sklepů 2.PP</b>							
1	1.01	TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks					Vlastní	Indiv
2	1.02	KK 100 taliřový ventil odvodní kovový	ks					Vlastní	Indiv
3	1.03	KK 125 taliřový ventil odvodní kovový	ks					Vlastní	Indiv
4	1.04	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks					Vlastní	Indiv
5	1.05	Haco 125	ks					Vlastní	Indiv
6	1.06	SONOFLEX MO 127 ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
7	1.07	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
8	1.08	SEMIFLEX 100/3 PROFI ohebná AI hadice	bm					Vlastní	Indiv
9	1.09	OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná	ks					Vlastní	Indiv
10	1.10	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks					Vlastní	Indiv
11	1.11	OS 90° 125 oblouk segmentový	ks					Vlastní	Indiv
12	1.12	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: - SPIRO 125 spiropotrubí	ks					Vlastní	Indiv
13	1.13	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: - SPIRO 100 spiropotrubí	ks					Vlastní	Indiv
14	1.14	SV 125 spojka vnitřní	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	1.15	SN 125 spojka vnější	ks					Vlastní	Indiv
16	1.16	SN 100 spojka vnější	ks					Vlastní	Indiv
17	1.17	Objímka 125 kovová bez gumy	ks					Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>							
1	722181213RT5	Izolace vodovodního potrubí návršková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m				800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 730 DMT</b>		<b>Demontáže ÚT</b>							
3	vlastní	demontáž stáv.nepotřebných OT	ks					Vlastní	Indiv
4	vlastní	demontáž stáv.potrubí UT DN10-20	m					Vlastní	Indiv
5	vlastní	přesun hmot demontáží do 6m	t					Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>							
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	vlastní	před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd...	sbr					Vlastní	Indiv
8	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>							
9	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	vlastní	termostatická hlavice Heimeier K	ks					Vlastní	Indiv
12	vlastní	drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat.	kg					Vlastní	Indiv
13	vlastní	připojovací armatura Multilux HM rohová pro Koraterm M vč. krytky - 1/2"	ks					Vlastní	Indiv
14	vlastní.	radiator.šroubení Vekolux rohový pro rad.VK - 1/2"	ks					Vlastní	Indiv
15	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>							
16	735131890R00	Montáž a připojení otopných těles deskových	ks					Vlastní	Indiv
17	vlastní	otopné těleso KORALUX LINEAR CLASSIC-M - KLCM 900.450	ks					Vlastní	Indiv
18	vlastní	otopné těleso KORALUX LINEAR CLASSIC-M - KLCM 1220.600	ks					Vlastní	Indiv
19	vlastní	otopné těleso deskové se spodním připojením KORADO Radik VK - 10/050/050	ks					Vlastní	Indiv
20	vlastní	otopné těleso deskové se spodním připojením KORADO Radik VK - 10/060/060	ks					Vlastní	Indiv
21	vlastní	otopné těleso deskové se spodním připojením KORADO Radik VK - 21/060/060	ks					Vlastní	Indiv
22	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%				800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 739</b>		<b>ÚT - Zkoušky</b>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	vlastní	Topná zkouška	hod					Vlastní	Indiv
24	vlastní	Vyvážení soustavy	hod					Vlastní	Indiv
25	vlastní	Proplach systému	hod					Vlastní	Indiv
26	vlastní	Napuštění systému	hod					Vlastní	Indiv
27	vlastní	Nepředvídané práce	hod					Vlastní	Indiv
28	vlastní	Režijní náklady - kvalif kovaný pracovník	hod					Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
1	01.	Jistič 10A char.B 1pól	ks					Vlastní	Indiv
2	02.	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B, 1+N, 10A char.AC	ks					Vlastní	Indiv
3	03.	Proudový chránič 4pól 63A AC	ks					Vlastní	Indiv
4	04.	Jistič 10A char.C 1pól	ks					Vlastní	Indiv
5	05.	Jistič 16A char.B 1pól	ks					Vlastní	Indiv
6	06.	Rozvaděče plastový zapuštěný 56 modulů	ks					Vlastní	Indiv
7	07.	Jistič 50A char.B 3pól	ks					Vlastní	Indiv
8	08.	Elektroměr 3fázový na DIN lištu 5-100A	ks					Vlastní	Indiv
9	09.	Montážní a kompletační materiál pro rozvaděče	kpl					Vlastní	Indiv
10	10.	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m					Vlastní	Indiv
11	11.	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m					Vlastní	Indiv
12	12.	CYA6 zžl	m					Vlastní	Indiv
13	13.	Svítilno stropní LED pro sociální zázemí (specifikace dle investora)	ks					Vlastní	Indiv
14	14.	Ekologický poplatek za svítidla	ks					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	SO02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R:	D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	15.	Vypínač č.1 (kompletní) - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
16	16.	Zásuvka 230V/16A zapuštěná - specifikace dle investora	ks					Vlastní	Indiv
17	17.	Krabice přístrojová KP68	ks					Vlastní	Indiv
18	18.	Instalační vícerámečky - specifikace dle investora	kpl					Vlastní	Indiv
19	19.	Montážní a kompletační materiál pro přístroje a osvětlení	kpl					Vlastní	Indiv
20	20.	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl					Vlastní	Indiv
21	21.	Výchozí revize elektroinstalace	kpl					Vlastní	Indiv
22	22.	Kabelové prostupy, ráhy, drážky vč. zapravení	kpl					Vlastní	Indiv
23	23.	Koordinace s profesemi na místě stavby	kpl					Vlastní	Indiv
		Dodávka celková bez DPH							
		Montáž celková bez DPH							
		Dodávka a montáž celková bez DPH							
<b>Celkem</b>									



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)
R:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22</b>		<b>Dodávka zařízení</b>							
1	Vlastní	Divadelní tah č. 1; s předpokládaným zatížením do 100 kg - střední zatížení; dvoubodová hliníková příhrada Nosník systému příhradové konstrukce - např. (TRUSS)M290 DUO, varianta "B"prostřednízářez. Včetně délka tahu: 10m - materiál: hliníková slitina EN - AW 6082 T6 použití univerzální jmenovitá nosnost min 100 kg rozpětí až 10 m kompatibilní se svorkami řady 200 / 400 / 500 / 600 barevného provedení dle vzorníku RAL	m					Vlastní	Indiv
2	vlastní	Divadelní tah č. 2; s předpokládaným zatížením do 100 kg - střední zatížení; dvoubodová hliníková příhrada Nosník systému příhradové konstrukce - např. (TRUSS)M290 DUO, varianta "B"prostřednízářez. Včetně délka tahu: 10m - materiál: hliníková slitina EN - AW 6082 T6 použití univerzální jmenovitá nosnost min 100 kg rozpětí až 10 m kompatibilní se svorkami řady 200 / 400 / 500 / 600 barevného provedení dle vzorníku RAL	m					Vlastní	Indiv
3	vlastní	Divadelní tah č. 3; s předpokládaným zatížením do 250kg - střední zatížení; třibodová hliníková, příhrada Nosník systému příhradové konstrukce - např. (TRUSS)M290 DUO, varianta "B"prostřednízářez. Včetně délka tahu: 10m - materiál: hliníková slitina EN - AW 6082 T6 použití univerzální jmenovitá nosnost min 100 kg rozpětí až 10 m kompatibilní se svorkami řady 200 / 400 / 500 / 600 barevného provedení dle vzorníku RAL	m					Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)
R:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	vlastní	Ovládání ručních divadelních tahů č. 1. a 2. <i>lanová zdvihová jednotka</i>	ks					Vlastní	Indiv
5	vlastní	Ovládání motorového divadelního tahu č. 3	ks					Vlastní	Indiv
6	vlastní	Lanové nosné systémy pro ručně ovládané divadelní tahy č. 1. a 2	ks					Vlastní	Indiv
7	vlastní	Lanové nosné systémy amotory pto elektricky ovládaný divadelní tah č.3	ks					Vlastní	Indiv
8	vlastní	Motory pro el.ovládaný tah č.3	ks					Vlastní	Indiv
9	vlastní	Rozvaděč pro el.ovládaný divadelní tah č.3	ks					Vlastní	Indiv
10	vlastní	El.kabeláž pro el.motoryvý tah č.3	kpl					Vlastní	Indiv
11	vlastní	El. Kabeláž pro budoucí osvětlní na divadelních tazích č. 2. a 3.	kpl					Vlastní	Indiv
12	vlastní	Dálkové ovládání motorového tahu č.3	ks					Vlastní	Indiv
13	vlastní	Pomocný a kotvicí materiál; kotvení do stropu (OK)	ks					Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22</b>		<b>Montážní práce</b>							
14	Pol_0014	Montáž zařízení divadelních tahů č. 1., 2. a 3 (mechanická část)	kpl					Vlastní	Indiv
15	871211121R00	Montáž zařízení elektro , rozvodů, rozváděč	kpl					Vlastní	Indiv
16	286136751R	Doprava	kpl					Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	IMAG/N037	Brno, tř. Gen. Píky 4, oprava kinosálu vč. zázemí - (nájemní smlouvy VUS ONDRÁŠ, UO Brno)
O:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)
R:	PS01	Divadelní technika (divadelní tahy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22</b>		<b>Suma za PD,DFT,HC</b>							
17	979084216R00	PD vč. Autorizace	kpl					Vlastní	Indiv
18	979084219R00	Zkoušky, revize	kpl					Vlastní	Indiv
		<b>Celkem</b>							