

DODATEK Č. 1**Smlouvy o dílo S12/2023/002 ze dne 29.6. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Závodu lesní techniky [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**EUROVIA Silba, a.s.**

Se sídlem: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená: panem Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 142110168/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SoD č. S12/2023/002 – Stavební úpravy LC Kubernská (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo č. **SML-00047-2023-12** (ev.č. zakázky S12/2023/002), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací na LC Kubernská v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen smlouva).
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III., odstavce 4. smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	6 331 115,77 Kč
Méněpráce bez DPH	- 177 860,81 Kč
Vícepráce bez DPH	1 135 093,30 Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	7 288 348,26 Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7 288 348,26 Kč** (slovy: **sedm milionů dvě stě osmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých a dvacet šest haléřů**) bez DPH.“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby


Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací


V Mlynářovicích, dne:

V Plzni, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ZLT
Lesy České republiky, s.p.


Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 22.9.2023	
Název veř. zakázky: Stavební úpravy LC Kubernská			
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.			
Objednatel: LČR, s.p. Závod lesní techniky			
Název akce (majetku): LC Kubernská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01 – Oprava, SO 02 - Investice	Stavební díly:
Popis změny:			
SO 01 – Oprava			
<p>Navýšení výměry pro frézování původní vozovky a následnou pokládku nových konstrukčních vrstev o 1 718,12 m². Toto navýšení se dotýká změny množství u položek č. 4a, 13, 15, 16 a 17. Všechny položky navýšeny o dané množství měrných jednotek – ověřeno měřením za účasti TDS a dodavatele. S navýšením těchto položek pak bezprostředně souvisejí další změny, a to navýšení položky č. 5 Vodorovné přemístění výkopku (odfrézovaná část původního povrchu) a ponížení položek č. 11 Zálivka asfaltová a č. 20 Řezání stávajícího živичného krytu dle skutečně naměřené délky.</p>			
SO 02 – LC Investice			
<p>Úprava délky trubního propustku ve staničení 3,158 km na délku 6 m – položky č. 28, 30 a 32. Odečet 1 čela propustku oproti PD, kde bylo toto čelo navíc. Úprava položky č. 15 Dlažba z kamene a pol. č. 14 Zához z lomového kamene dle skutečných výměr. Úprava výměr zřizovaných hospodářských sjezdů dle skutečnosti – položky č. 16, 17, 25 a 20. Odečet množství 3,67 m³ z položky č. 28 – vynechání betonových prahů u přídlažeb a záhozů.</p>			
Zdůvodnění změny:			
<p>Navýšení výměry pro frézování původní vozovky a následnou pokládku nových konstrukčních vrstev je způsobeno změnou stavu komunikace v období mezi zpracováním projektové dokumentace a samotným zahájením stavebních prací, které činí více než jeden rok. Během tohoto období byla již tak poškozená lesní cesta vystavena zvýšenému provozu z důvodu nutnosti zpracování nahodilé (kůrovcové) těžby a následnému odvozu. Vlivem toho a působení vnějších činitelů (období zimy, kdy asfaltový kryt poškozený prasklinami dále degraduje působením mrazu) došlo k pokračující degradaci povrchu v místech, které zpracovaná projektová dokumentace nemohla v době svého vzniku postihnout. Při vytyčování míst pro frézování, tak byla po dohodě objednatele se zhotovitelem vyznačena místa, která je nutné opravit nad rámec původní PD. Na základě toho bylo po provedení prací dle skutečnosti upraveno množství měrných jednotek dalších souvisejících položek.</p>			
<p>Trubní propustek ve staničení 3,158 km byl v PD chybně uveden jednou jako 9 m, podruhé jako 8 m. Po dohodě na místě samém bylo konstatováno, že potřeba pro prodloužení standardní délky 6 m nenastala, a tak byl vyhotoven v délce 6 m. Jedno čelo trubního propustku bylo ve výkazu výměr chybně uvedeno a nebylo tedy realizováno.</p>			

Množství přídlažeb, betonových zajišťovacích prahů a záhozů bylo upraveno dle místních poměrů se snahou o minimalizaci nákladů a díky umístění stavby v CHKO, též „přírodě blízkou“ vizuální stránku provedených prací – snaha o minimalizaci pohledových prvků z betonu na úkor prvků z přírodního kamene.

Plochy jednotlivých konstrukčních vrstev hospodářských sjezdů upraveny dle skutečnosti na základě požadavků lesnického provozu a místních terénních poměrů.

Dále došlo k úpravě plochy nově budovaných zemních skládek, a to z důvodu omezení nutnosti kácení stromů v jejich okolí a nedostatku vhodného materiálu na jejich provedení – PD uvažovala jako materiál pro jejich zbudování pouze přebytečný výkopek ze stavby. Množství tohoto materiálu odpovídá odhadům obsaženým v PD, ale vzhledem k výškovým poměrům je výsledná plocha skládek nižší. Tato změna však nemá vliv na změnu finanční.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 10.10.2023	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 157 248,01 Kč N: 20 612,80 Kč	Bilance: I: + 123 647,71 Kč bez DPH N: + 833 584,78 Kč bez DPH Sa: + 957 232,49 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 280 895,72 Kč N: 854 197,58 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			7 288 348,26
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 288 348,26
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 02-10-2023	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 22.9.2023	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací				
Poznámka:				

Stavební úpravy LC Kubernská - položkový rozpočet víceprací a méněprací

LC Kubernská- část oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4a	113154114R00	Fréz živíč krytu do 500 m2, bez překážek, tl.9 cm (pruhy)	m2	1 718,12000	33,00	56 697,96
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (živičný povrch)	m3	154,63000	183,00	28 297,29
		1718,12*0,09		154,63000		
13	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 718,12000	226,40	388 982,37
		1 718				
15	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,50 kg/m2	m2	1 718,12000	9,00	15 463,08
		1 718,12000				
16	573231145R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 718,12000	9,00	15 463,08
		1 718,12000				
17	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 718,12000	203,30	349 293,80
11	9286221012R00R	Zálivka asfaltová	m	-792,80000	20,00	-15 856,00
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5-10 cm (odhad)	m	-792,80000	6,00	-4 756,80

LC Kubernská - část investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	564811112RT2	Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 6 cm šterkodrt' frakce 0/32 mm	m2	250,72000	69,18	36 250,32
17	564851111RT4	Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 15 cm frakce 0/63	m2	250,72000	150,90	79 071,60
25	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhuštění tloušťky 30 cm hrubě drcenné kamenivo frakce 0/250	m2	250,72000	268,50	140 694,00
24	564851111RT21	Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 15 cm frakce 0/32 mm	m2	-163,27500	150,90	-24 638,20
		155,5*1,05		163,27500		
14	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200 kg bez vyplnění mezer	m3	7,03000	2 380,00	16 731,40
15	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl.20 cm	m2	-38,97870	1 441,00	-56 168,31
20	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	250,72000	32,50	8 148,40
27	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč. základů	kus	-1,00000	27 550,00	-27 550,00
30	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	-3,00000	2 432,00	-7 296,00
32	28614296R	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID SN 10 DN 600*6000 mm PP	kus	-0,50000	25 810,00	-12 905,00
28	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30, vč podkladního betonu pod dlažbu	m3	-6,17000	4 650,00	-28 690,50
		2,5 m3 - obetonování 3 m roury v propustku + 3,67 m3 prahy				