

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Zřízení nástupiště typu Tischer v zast. Pučery

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
1	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Tischer B v Ronově nad Doubravou; 65 ks * 0,149 t/ks</i>					
2	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Tischer B z Ronava nad Doubravou; 65 ks * 0,149 t/ks</i>					
3	K	5914120015	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>materiál uložen v místě pro pozdější zásyp; POLOŽKA ZAHRNUTA VE STAVBĚ "TO Kutná Hora, Čištění kolejového lože, odstranění blátivých míst, oprava GPK v t.ú. Kolín - Ratboř – Bečváry"</i>					
4	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>základový pas; (60+3+2)*(0,35+1,0)/2*0,5 m</i>					
5		58594822	Směs suchá maltová zdicí cementová M15	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>maltové lože pro uložení tvárnic Tischer + vyplnění mezer; [(60+3+2)*0,3*0,03 m + 0,3*0,25*0,01 m * 64 spár] * 2,3 t/m3; ceník ÚRS 2023</i>					
6	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>beton na stavbu</i>					
7	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovněového Tischer	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>hrana dl. 60 m, zakončení dl. 3 m (kolmé) a 2 m (s navázáním chodníku)</i>					
8	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>urovnání přebytečného materiálu za nástupiště; dl. 60 m * š. 2 m</i>					
9	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odstranění drnu pro zřízení přístupového chodníku, komunikace u přejezdu v km 12,900 - začátek nástupiště v km 12,940 + přístup do čekárny; dl. 40 m * š. 1,5 m + dl. 5 m * š. 1,5 m</i>					
10	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zřízení pochozí vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 10 cm; nástupiště 60*2,5 m + chodníky (40+5)*1,5 m</i>					
11	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
12	M	5955101070	Kamenivo drcené recyklované šterkodrtí frakce 0/22	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>asf. recyklát; 21,750 m3 * 1,8 t/m3 minus objem recyklátu v podsypu provizorního nástupiště</i>					
13	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>asf. recyklát - předpoklad Šumbar, Sány</i>					
14	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dl. 30 * š. 1 m; tl. 25 cm</i>					
15	M	5955101070	Kamenivo drcené recyklované šterkodrtí frakce 0/22	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>asf. recyklát - předpoklad Šumbar, Sány</i>					
17	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dl. 31 * š. 1,5 m</i>					
18	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>geotextilie separační na stavbu</i>					
19	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zřízení provizorního nástupiště z betonových silničních panelů; dl. 30 m * š. 1 m (20 panelů 3x1x0,15 m) [délka nástupiště 30 m = 1x vozidlo řady 814]</i>					
20	M	5963225015	Panel železobetonový užitý silniční rozměru 300x100x15	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>panely, předpoklad z Pce</i>					
22	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>panely, předpoklad z Pce</i>					
23	K	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>panely, předpoklad do Pce</i>					
25	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>panely, předpoklad do Pce</i>					
26	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>0/22 z pod panelů, přemístění do zásypu chodníku</i>					
27	K	9903100100	Převrta mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x pásové rypadlo, 1 x pásový dampř</i>					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Zřízení nástupiště typu Tischer v zast. Pučery

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Dodávky ST					
			<i>nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
Celkem:								209 391,49

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 31.10.2023

Datum: 31.10.2023