


	CENA bez DPH
Přípravné práce	55 100,00
Klempířské práce	132 060,00
Pokryvačské práce	578 250,00
Tesařské práce	251 600,00
Mechanizace	117 950,00
Další náklady	55 000,00
CELKOVÁ CENA	1 189 960,00



VÝKAZ VÝMĚR

Přípravné práce		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
	demontáž stávající střechy	1	55100	55 100,00
			celkem	55 100,00

Klempířské práce		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
	okapnice pod folie (m)	60	250	15 000,00
	okapnice pod falcovku (m)	60	280	16 800,00
	štítové lemování š. 400 mm (m)	42	550	23 100,00
	úžlabí š. 600 mm (m)	16	760	12 160,00
	plechování komínů (m2)	10	3500	35 000,00
	klempířské práce ks	1	30000	30 000,00
			celkem	132 060,00

Pokryvačské práce		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
	krytina falcová tl. min. 0,55 mm, pozinkovaná, lakovaná (m2)	385	550	211 750,00
	hřeben (m)	34	850	28 900,00
	Příchytka krytiny (ks)	2310	15	34 650,00
	průchodka - ventilace (ks)	2	2500	5 000,00
	výlez okna 60x60 cm (ks)	1	4500	4 500,00
	větrací pás okapů (role)	12	350	4 200,00
	opravná lepenka (ks)	2	500	1 000,00
	správková barva (ks)	1	450	450,00
	spojovací materiál (ks)	16	1000	16 000,00
	Sněhové zábrany (m)	54	1700	91 800,00
	pokryvačské práce ks	1	180000	180 000,00
			celkem	578 250,00

Tesařské práce		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
	kontralatě 6x4 (m)	630	30	18 900,00
	prkna záklop (m2)	385	300	115 500,00
	páska pod latě (role)	10	200	2 000,00
	Folie max plus (role)	2	3000	6 000,00
	lepenka A-330 (role)	1	2200	2 200,00
	vruty 5x3 (ks)	3000	4	12 000,00
	tesařské práce (ks)	1	95000	95 000,00
			celkem	251 600,00

Mechanizace		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
-------------	--	----	-----------------------	------------------------

	Dopravník	630	10	6 300,00
	lešení	385	50	19 250,00
	suť	2310	40	92 400,00
			celkem	117 950,00

Další náklady*		MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
	Doprava	1	55000	55 000,00
			celkem	55 000,00

*uchazeč podrobně specifikuje o jaké další náklady se jedná

