

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	L.C Smrčiny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Odstranění nánosu a odvodnění ,doplnění kolejí a výtuku drc.kamenivem	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Klimeš Pavel	IČ/DIČ: 86668692/cz6809040766
Začátek výstavby:	28.8.2023	Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.8.2023

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	58 629,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	101 383,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		9 600,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		9 314,39	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		178 927,74	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	178 927,74	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	178 927,74
		DPH 15%	26 839,16	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	205 766,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<div style="text-align: center;"> PAVEL KLIMEŠ Smetov 2296700 Státník 753 01 IČ: 866 68 692, DIČ: CZ6809040766 </div>

Stavební rozpočet

Název stavby: L.C Smrčiny	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Odstranění nánosů a odvodnění ,doplnění kolejí a výtluku drc.kamenivem	Začátek výstavby: 28.8.2023	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 28.8.2023	Zpracoval:



C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v.Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 200,00	2 200,00		17,0000
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10	220,00	0,00	2 200,00	2 200,00	1,7000	17,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				57 828,41	10 384,94	68 213,35		139,9055
2		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	62	150,00	7 773,56	1 526,44	9 300,00	0,2916	18,0792
3		564851111R00	Podklad ze štěrku 0/63 po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	275	158,49	37 386,25	6 198,50	43 584,75	0,3308	90,9563
4		564831111R00	Podklad ze štěrku 0/63 po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	140	109,49	12 668,60	2 660,00	15 328,60	0,2205	30,8700
		58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				800,98	4 799,02	5 600,00		0,1670
5		584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	ks	2	2 800,00	800,98	4 799,02	5 600,00	0,0835	0,1670
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	84 000,00	84 000,00		252,0000
6		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	2000	27,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,1260	252,0000
7		938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	300	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	9 314,39	9 314,39		0,0000
8		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	139	67,01	0,00	9 314,39	9 314,39	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				9 600,00	0,00	9 600,00		3,1600
9		59381334	Panel silniční IZD 07/19 300x100x21cm	kus	2	4 800,00	9 600,00	0,00	9 600,00	1,5800	3,1600

Celkové náklady: 178 927,74 Kč