

Oprava chodníku ul. Čsl. armády v Bučovicích

ČÍSLO	NÁZEV	CENA DLE SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM SOD + MP + VP
1	CELÁ STAVBA	793 325,00 Kč	- 43 029,64 Kč	168 221,71 Kč	918 517,07 Kč
	CELKEM:	793 325,00 Kč	- 43 029,64 Kč	168 221,71 Kč	918 517,07 Kč

Oprava chodníku ul. Čsl. armády v Bučovicích

Položka	výměra	jednotka	j. cena	cena za položku
Rozebrání betonové dlažby	373	m2		0,00
Vyskládání použitelné dlažby 30x30 cm na vlastní palety	112	m2		0,00
Odvoz palet s použitelnou dlažbou na skládku do 1 km	112	m2		0,00
Odvoz rozbíte dlažby na skládku do 1 km	261	m2		0,00
Odstranění chodníku z litého betonu tl. 0,1 m a odvoz na skládku do 1 km	32	m2		0,00
Vytrhání zahradních a chodníkových obrubníků a odvoz na skládku do 1 km	305	bm		0,00
Odstranění podkladu a odvoz na skládku do 1 km	127	m3		0,00
Osazení zahradních obrubníků 100/5/20 cm do lože z betonu prostého D+V	294	bm		0,00
Osazení chodníkových obrubníků 100/10/25 cm do lože z betonu prostého D+V	11	bm		0,00
Silniční obrubník nájezdový 100/15/15 cm do lože z betonu prostého D+V	5	bm		0,00
Přechodový silniční obrubník levý 100/15/25 cm do betonu prostého D+V	1	bm		0,00
Přechodový silniční obrubník pravý 100/15/25 cm do betonu prostého D+V	1	bm		0,00
Nopová fólie šířky 0,4 m kolem budov	206	bm		0,00
Výměna stávající dešťové kanalizace v chodníkovém tělese DN100	30	bm		0,00
Podklad ze štěrkodrti 0/32 mm včetně hutnění D+M	79	m3		0,00
Podklad ze štěrkodrti 4/8 mm tl. 40 mm D+M	16	m3		0,00
Kladení zámkové dlažby lčko šedé tl. 6 cm včetně hutnění a pískování D+M	390	m2		0,00
Kladení slepecké dlažby červené tl. 6 cm včetně hutnění a pískování D+M	1,2	m2		0,00
Pokládka stávající rozebrané dlažby tl. 6 cm včetně hutnění a pískování M	15	m2		0,00
Dovoz zeminy ze skládky 1 km	15	m3		0,00
Dosypání zeminy kolem obrubníků a její rozprostření	15	m3		0,00
Osetí travního semene	140	m2		0,00
Geodetické zaměření skutečného stavu	1	kpl		0,00
Nové položky				
Vpust D+M včetně ručního výkopu	0	KPL		0,00
Napojení UV na kanalizaci	0	KPL		0,00
Gajgr D+M	0	KPL		0,00
Příčný žlab D+M	0	m		0,00
Krycí lišta nopová fólie	0	m		0,00
Vtok do KKN	0	KPL		0,00
Napojení přípojek na stávající kanalizaci	0	KPL		0,00
Palety	0	ks		0,00
Cena celkem bez DPH:				0,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET					
MĚNĚPRÁCE		VICEPRÁCE		CELKEM SOD + MĚNĚ A VICEPRÁCE	
MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA
0,00000	- Kč	44,04000	- Kč	416,79000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	111,82500	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	111,82500	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	260,92500	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	32,00000	- Kč
0,00000	- Kč	39,00000	- Kč	343,50000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	127,05000	- Kč
-27,48000	- Kč	39,00000	- Kč	305,52000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	10,50000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	5,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	205,80000	- Kč
0,00000	- Kč	9,00000	- Kč	39,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	79,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	16,00000	- Kč
-47,33000	- Kč	0,00000	- Kč	342,67000	- Kč
0,00000	- Kč	3,21000	- Kč	4,41000	- Kč
0,00000	- Kč	44,04000	- Kč	59,04000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	15,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	15,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	140,00000	- Kč
0,00000	- Kč	0,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	1,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	1,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	5,00000	- Kč	5,00000	- Kč
0,00000	- Kč	1,50000	- Kč	1,50000	- Kč
0,00000	- Kč	15,00000	- Kč	15,00000	- Kč
0,00000	- Kč	1,00000	- Kč	1,00000	- Kč
0,00000	- Kč	4,00000	- Kč	4,00000	- Kč
0,00000	- Kč	15,00000	- Kč	15,00000	- Kč
	- Kč		- Kč		- Kč