

## Položkový rozpočet

Stavba :	PD-230510 VaK, a.s. Kroměříž	Rozpočet: 3
Objekt :	001 Oprava tep.kanálu vč.rozv.topení skladu MTZ	SPR2300003-Dodatek - přípočky + odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2,kam.cem. tl.20 cm	m2	-46,80	xxx	xxx
2	113107144R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton tl. 20 cm	m2	-46,80	xxx	xxx
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-12,00	xxx	xxx
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-17,70	xxx	xxx
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	-6,75	xxx	xxx
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	-46,80	xxx	xxx
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-60,00	xxx	xxx
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-19,95	xxx	xxx
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-113,50	xxx	xxx
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-113,50	xxx	xxx
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-66,75	xxx	xxx
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-66,75	xxx	xxx
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-106,80	xxx	xxx
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-25,00	xxx	xxx
15	278382532R00	Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C 20/25, slož. 2	m3	-3,60	xxx	xxx
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-16,35	xxx	xxx
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	-27,25	xxx	xxx
18	01	Odkrytí a zakrytí trub.kanálu, bet.desky do 2m	ks	-39,00	xxx	xxx
19	02	Podkladová vrstva - makadam penetrační tl.20cm rozprostření, zhutnění	m2	-31,50	xxx	xxx
20	03	Vozovka jednovrstvá z betonu 15cm, kryt z BP 12,5	m2	-31,50	xxx	xxx
21	04	Směs travní parková pro běžnou zátěž	kg	-5,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				xxx
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
22	113107122R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm stabilizované cementem	m2	36,00	xxx	xxx
23	113107144R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton tl. 20 cm	m2	36,00	xxx	xxx
24	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				xxx
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
25	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	13,20	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				xxx
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
26	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	6,75	xxx	xxx
27	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	57,10	xxx	xxx
28	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	50,00	xxx	xxx
29	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	35,90	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>				
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
30	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	93,00	xxx	xxx
31	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	93,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>15 Roubení</b>				xxx
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
32	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	93,00	xxx	xxx
33	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	93,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>				xxx
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,00	xxx	xxx
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,63	xxx	xxx
36	711491172RZ1	Izolace ochranná textilie vodorovná F - 300	m2	112,00	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	PD-230510 VaK, a.s. Kroměříž	Rozpočet: 3
Objekt :	001 Oprava tep.kanálu vč.rozv.topení skladu MTZ	SPR2300003-Dodatek - přípočky + odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>					
<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>						
37	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	45,00	xxx	xxx	
38	00572410	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	10,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>						
39	01	Zazdívká otvoru cihlami na MVC vč.vybourání	kpl	1,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	31,10	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 56</b>	<b>Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>						
41	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32mm	m2	66,70	xxx	xxx	
42	919731300U00	Řezání betonu 10-15cm	m	69,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
43	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 25 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	16,68	xxx	xxx	
44	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	1,21	xxx	xxx	
45	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	4,00	xxx	xxx	
46	01	Podložka vymezovací - výška 10,0 cm L-2m	ks	40,00	xxx	xxx	
47	56281160	Podložka distanční betonářská plast.s výřezy AL30 L-2m	kus	49,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>						
48	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm STYRODUR	m2	21,00	xxx	xxx	
49	01	Mobilní WC TOI-TOI pronájem	kpl	1,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						
50	961044111R00	Bourání základů z betonu prost.odsekání dobetonávky k překladům nadkrytí kanálu	m3	2,07	xxx	xxx	
51	965043331R00	Bourání podkladů bet., nad 4 m2 sbíječka mazanina tl.nad 20cm s potěrem	m3	1,95	xxx	xxx	
52	01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09t	m2	43,92	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						
53	711831111U00	Montáž nopové fólie svísele vč.dodávky GUTTABETA N 8mm	m2	4,50	xxx	xxx	
54	01	Krycí lišta PVC	m	8,00	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>					<b>xxx</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
55	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	49,34	xxx	xxx	
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	197,36	xxx	xxx	
57	979084216R00	Vodorovná doprava vbour. hmot po suchu do 50m	t	49,34	xxx	xxx	
58	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,34	xxx	xxx	
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,34	xxx	xxx	
60	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,34	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>xxx</b>